



Состав работ.
 Разработка грунта под бетонное основание.
 Устройство песчаного основания 200 мм с уплотнением.
 Устройство бетонного основания 80 мм с армированием сетками.
 Устройство площадки для разгрузки контейнера.
 Изготовление и монтаж каркаса ограждения.
 Облицовка каркаса ограждения листом С8 с полимерным покрытием.
 Устройство каркаса навеса.
 Облицовка каркаса навеса листом С8 с полимерным покрытием.
 Устройство площадки для КГМ