

Заказчик: Управление благоустройства Администрации г.Иваново

Утверждаю

Наименование сройки: Ремонт улиц города Иваново

Наименование объекта: ул. Сарментовой

## С М Е Т А

## на ремонтные работы по ул. Сарментовой

в ценах 1 квартала 2006 года

Сметная стоимость: 1511,219 тыс. руб.

№ п.п.	Наименование, шифр и № позиции	Наименование работ, затрат	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость работ, руб.			Стоимость материалов	ЗТ рабочих, ч/ч не занятых на обслуж. машин
				Всего	Экспл. машин	Всего	Осн. з/плата	Экспл. машин	На един.	На един.
				Основн. з/плата	в т/ч з/плата			в т/ч з/плата	Всего	Всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## Ремонт существующего асфальтобетонного покрытия с использованием карт (поперечный профиль обеспечивается выравнивающим слоем)

1	ТЕР 01-02-027-1	Очистка от пыли и грязи механизированным способом		476,04	476,04	2343,57	0,00	2343,57	0,00	0,0000
				0,00	66,54			327,57	0,00	0,0000

Измеритель: 1000 м2

4,92

Коэффициенты: Выполнение работ по ремонту на одной половине проезжей части при интенсивном движении транспорта, k=1,2

ГЭСН 01-02-027-1	Наименование ресурса	Ед. изм.	Количество			Оплата труда
			на един.	с коэф.	всего	
	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	0,94	1,13	5,5531	327,57
	<b>Машины и механизмы</b>					
070149	Бульдозер 108 л.с.	маш.-ч.	0,55	0,66	3,2492	0,00
120202	Автогрейдер 135 л.с.	маш.-ч.	0,39	0,47	2,3040	0,00
	<b>ИТОГО:</b>					<b>2343,57</b>
	<b>Накладные расходы 75,20%</b>					<b>246,33</b>
	<b>Плановые накопления 38,25%</b>					<b>125,30</b>

2	СССЦ-I/2006	Перевозка земли и грязи с погрузо-разгрузочными работами в среднем на 10 км. Расчет: 56,91 (перевозка) + 7,85 (погрузка) + 5,98	70,74	2786,02
---	-------------	---	-------	---------

(разгрузка) = 70,74 руб.

Измеритель: 1 т.

39,38

**ИТОГО:**

**2786,02**

3	ТЕР 27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы до 1000 мм и толщиной слоя до 50 мм.	3469,22 157,98	3296,66 552,27	7146,60	325,44	6791,11 1137,68	14,59 30,05	3,4900 7,1894
---	-----------------	---	-------------------	-------------------	---------	--------	--------------------	----------------	------------------

Измеритель: 100 м2

2,06

Коэффициенты: Выполнение работ по ремонту на одной половине проезжей части при интенсивном движении транспорта, k=1,2

ГЭСН 27-03-009-1	Наименование ресурса	Ед. изм.	Количество			Оплата труда
			на един.	с коэф.	всего	
	Затраты труда рабочих (средний разряд 3)	чел.-ч.	3,49	4,19	8,6273	325,44
	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	5,46	6,55	13,4971	1137,68
	<b>Машины и механизмы</b>					
122221	Установка холодного фрезерования	маш.-ч.	1,82	2,18	4,4990	
121601	Машины поливомоечные	маш.-ч.	1,82	2,18	4,4990	
400051	Автомобиль-самосвал	маш.-ч.	1,82	2,18	4,4990	
	<b>Материалы</b>					
411-0001	Вода	м3	3,20	3,20	6,5920	
	<b>ИТОГО:</b>					<b>7146,60</b>
	<b>Накладные расходы 133,48%</b>					<b>1952,97</b>
	<b>Плановые накопления 80,75%</b>					<b>1181,47</b>

4	СССЦ-I/2006	Перевозка лома асфальтобетона в среднем на 10 км автомобилями-самосвалами. Расчет: 56,91 (перевозка) + 11,09 (разгрузка) = 68,00 руб.	68,00		1680,96				
---	-------------	---	-------	--	---------	--	--	--	--

Измеритель: 1 т.

24,72

**ИТОГО:**

**1680,96**

5	ТЕР 27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	172,83 0,00	172,83 38,61	33639,59	0,00	680,68 152,04	0,00 32958,92	0,0000 0,0000
---	-----------------	---------------------------	----------------	-----------------	----------	------	------------------	------------------	------------------

Измеритель: 1 т

3,9384

Коэффициенты: Выполнение работ по ремонту на одной половине проезжей части при интенсивном движении транспорта, k=1,2

ГЭСН 27-06-026-1	Наименование ресурса	Ед. изм.	Количество			Оплата труда
			на един.	с коэф.	всего	
	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	0,66	0,79	3,1192	152,04

<b>Машины и механизмы</b>								
120101	Автогудронатор 3500 л.	маш.-ч.	0,33	0,40	1,5596			
<b>Материалы</b>						Стоимость материала		
101-9010	Битум	т	1,03	1,03	4,0566	8124,86	32958,92	
<b>ИТОГО:</b>							<b>33639,59</b>	
<b>Накладные расходы 133,48%</b>							<b>202,95</b>	
<b>Плановые накопления 80,75%</b>							<b>122,78</b>	

6	ТЕРр 68-10-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	134278,50	15441,13	145020,78	1679,29	16676,42	117282,47	29,9900
			1554,90	1759,06			1899,79	126665,07	32,3892

Измеритель: 100 т

1,0800

Коэффициенты: Выполнение работ по ремонту на одной половине проезжей части при интенсивном движении транспорта, k=1,2

ГЭСНр 68-10-1	Наименование ресурса	Ед. изм.	Количество			Оплата труда
			на един.	с коэф.	всего	
	Затраты труда рабочих (средний разряд 4,1)	чел.-ч.	29,99	35,99	38,8670	1679,29
	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	29,90	35,88	38,7504	1899,79
<b>Машины и механизмы</b>						
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч.	5,76	6,91	7,4650	
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч.	18,68	22,42	24,2093	
122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч.	4,66	5,59	6,0394	
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч.	0,80	0,96	1,0368	
<b>Материалы</b>						
410-9010	Смесь асфальтобетонная, тип Г	т	101,00	101,00	109,0800	
101-0322	Керосин для технических целей, марок КТ-1, КТ-2	т	0,0050	0,0050	0,0054	
<b>ИТОГО:</b>						<b>145020,78</b>
<b>Накладные расходы 97,76%</b>						<b>3498,91</b>
<b>Плановые накопления 60%</b>						<b>2147,45</b>

7	ТЕР 27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	172,83	172,83	680,68	32958,92	680,68	0,00	0,0000
			0,00	38,61			152,04	32958,92	0,0000

Измеритель: 1 т

3,9384

Коэффициенты: Выполнение работ по ремонту на одной половине проезжей части при интенсивном движении транспорта, k=1,2

ГЭСН 27-06-026-1	Наименование ресурса	Ед. изм.	Количество			Оплата труда
			на един.	с коэф.	всего	
	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	0,66	0,79	3,1192	152,04
<b>Машины и механизмы</b>						

120101	Автогудронатор 3500 л.	маш.-ч.	0,33	0,40	1,5596	Стоимость материала	
<b>Материалы</b>							
101-9010	Битум	т	1,03	1,03	4,0566	8124,86	32958,92
<b>ИТОГО:</b>							<b>680,68</b>
Накладные расходы 133,48%							<b>202,95</b>
Плановые накопления 80,75%							<b>122,78</b>

8	ТЕР 27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, тип В	12462,25	9978,70	741214,78	9627,01	49125,16	528,02	38,3000
			1955,52	1329,33			6544,28	682462,61	188,5509

Измеритель: 1000 м2

4,9230

Коэффициенты: Выполнение работ по ремонту на одной половине проезжей части при интенсивном движении транспорта, k=1,2

ГЭСН 27-06-020-1	Наименование ресурса	Ед. изм.	Количество			Оплата труда		
			на един.	с коэф.	всего			
	Затраты труда рабочих (средний разряд 4,0)	чел.-ч.	38,30	45,96	226,2611	9627,01		
	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	19,12	22,94	112,9533	6544,28		
<b>Машины и механизмы</b>								
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч.	3,96	4,75	23,3941			
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч.	11,51	13,81	67,9965			
122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч.	3,19	3,83	18,8452			
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч.	0,39	0,47	2,3040			
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч.	1,40	1,68	8,2706			
021141	Краны на автомобильном ходу 10 т	маш.-ч.	0,03	0,04	0,1772			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т	маш.-ч.	0,04	0,05	0,2363			
						Стоимость материала		
410-9010	Смесь асфальтобетонная, тип В	т	96,60	96,6000	475,5618	1429,60	679863,15	
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород	м3	0,1500	0,1500	0,7385			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0062	0,0062	0,0305			
101-9010	Битум	т	0,0108	0,0108	0,0532			
<b>ИТОГО:</b>							<b>741214,78</b>	
<b>Накладные расходы 133,48%</b>							<b>21585,43</b>	
<b>Плановые накопления 80,75%</b>							<b>13058,31</b>	

**Ремонт существующего асфальтобетонного покрытия с использованием карт (поперечный профиль обеспечивается путем холодного фрезерования)**

9	ТЕР 01-02-027-1	Очистка от пыли и грязи механизированным способом	476,04	476,04	71,88	0,00	71,88	0,00	0,0000
---	-----------------	---	--------	--------	-------	------	-------	------	--------

0,00 66,54 10,05 0,00 0,0000

Измеритель: 1000 м2

0,15

Коэффициенты: Выполнение работ по ремонту на одной половине проезжей части при интенсивном движении транспорта, k=1,2

ГЭСН 01-02-027-1	Наименование ресурса	Ед. изм.	Количество			Оплата труда
			на един.	с коэф.	всего	
	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	0,94	1,13	0,1703	10,05
	<b>Машины и механизмы</b>					
070149	Бульдозер 108 л.с.	маш.-ч.	0,55	0,66	0,0997	0,00
120202	Автогрейдер 135 л.с.	маш.-ч.	0,39	0,47	0,0707	0,00
	<b>ИТОГО:</b>					<b>71,88</b>
	<b>Накладные расходы 75,20%</b>					<b>7,56</b>
	<b>Плановые накопления 38,25%</b>					<b>3,84</b>

10	СССЦ-I/2006	Перевозка земли и грязи с погрузо-разгрузочными работами в среднем на 10 км. Расчет: 56,91 (перевозка) + 7,85 (погрузка) + 5,98 (разгрузка) = 70,74 руб.	70,74	85,45					
	Измеритель: 1 т.		1,21						
	<b>ИТОГО:</b>							<b>85,45</b>	

11	ТЕР 27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы до 1000 мм и толщиной слоя до 50 мм.	3469,22	3296,66	5238,53	238,55	4977,95	14,59	3,4900
			157,98	552,27			833,93	22,03	5,2699

Измеритель: 100 м2

1,51

Коэффициенты: Выполнение работ по ремонту на одной половине проезжей части при интенсивном движении транспорта, k=1,2

ГЭСН 27-03-009-1	Наименование ресурса	Ед. изм.	Количество			Оплата труда
			на един.	с коэф.	всего	
	Затраты труда рабочих (средний разряд 3)	чел.-ч.	3,49	4,19	6,3239	238,55
	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	5,46	6,55	9,8935	833,93
	<b>Машины и механизмы</b>					
122221	Установка холодного фрезерования	маш.-ч.	1,82	2,18	3,2978	
121601	Машины поливомоечные	маш.-ч.	1,82	2,18	3,2978	
400051	Автомобиль-самосвал	маш.-ч.	1,82	2,18	3,2978	
	<b>Материалы</b>					
411-0001	Вода	м3	3,20	3,20	4,8320	
	<b>ИТОГО:</b>					<b>5238,53</b>
	<b>Накладные расходы 133,48%</b>					<b>1431,55</b>
	<b>Плановые накопления 80,75%</b>					<b>866,03</b>

12	СССЦ-I/2006	Перевозка лома асфальтобетона в среднем на 10 км автомобилями-самосвалами. Расчет: 56,91 (перевозка) + 11,09 (разгрузка) = 68,00 руб.	68,00	1232,16					
	Измеритель: 1 т.		18,12						
<b>ИТОГО:</b>								<b>1232,16</b>	

13	ТЕР 27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	172,83 0,00	172,83 38,61	20,88	1010,93	20,88 4,66	0,00 1010,93	0,0000 0,0000
----	-----------------	---------------------------	----------------	-----------------	-------	---------	---------------	-----------------	------------------

Измеритель: 1 т

0,1208

Коэффициенты: Выполнение работ по ремонту на одной половине проезжей части при интенсивном движении транспорта, k=1,2

ГЭСН 27-06-026-1	Наименование ресурса	Ед. изм.	Количество			Оплата труда
			на един.	с коэф.	всего	
	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	0,66	0,79	0,0957	4,66
	<b>Машины и механизмы</b>					
120101	Автогудронатор 3500 л.	маш.-ч.	0,33	0,40	0,0478	
	<b>Материалы</b>					
101-9010	Битум	т	1,03	1,03	0,1244	8124,86 1010,93
<b>ИТОГО:</b>						<b>20,88</b>
<b>Накладные расходы 133,48%</b>						<b>6,22</b>
<b>Плановые накопления 80,75%</b>						<b>3,77</b>

14	ТЕР 27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, тип В	12462,25 1955,52	9978,70 1329,33	22734,80	295,28	1506,78 200,73	528,02 20932,74	38,3000 5,7833
----	-----------------	--	---------------------	--------------------	----------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Измеритель: 1000 м2

0,1510

Коэффициенты: Выполнение работ по ремонту на одной половине проезжей части при интенсивном движении транспорта, k=1,2

ГЭСН 27-06-020-1	Наименование ресурса	Ед. изм.	Количество			Оплата труда
			на един.	с коэф.	всего	
	Затраты труда рабочих (средний разряд 4,0)	чел.-ч.	38,30	45,96	6,9400	295,28
	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	19,12	22,94	3,4645	200,73
	<b>Машины и механизмы</b>					
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч.	3,96	4,75	0,7176	
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч.	11,51	13,81	2,0856	
122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч.	3,19	3,83	0,5780	
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч.	0,39	0,47	0,0707	

120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч.	1,40	1,68	0,2537
021141	Краны на автомобильном ходу 10 т	маш.-ч.	0,03	0,04	0,0054
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т	маш.-ч.	0,04	0,05	0,0072

#### Материалы

410-9010	Смесь асфальтобетонная, тип В	т	96,60	96,6000	14,5866
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород	м3	0,1500	0,1500	0,0227
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0062	0,0062	0,0009
101-9010	Битум	т	0,0108	0,0108	0,0016

Стоимость материала

**ИТОГО:** 22734,80  
**Накладные расходы 133,48%** 662,08  
**Плановые накопления 80,75%** 400,53

15	ТЕР 27-06-021-1	Нормы для корректировки таблицы 27-06-020 при изменении толщины покрытия на 0,5 см до 5 см	28,77	16,96	5232,73	1,39	5,12	7,19	0,0900
			4,61	0,00			0,00	5226,22	0,0272

Измеритель: 1000 м2

0,3020

Коэффициенты: Выполнение работ по ремонту на одной половине проезжей части при интенсивном движении транспорта, k=1,2

ГЭСН 27-06-021-1	Наименование ресурса	Ед. изм.	Количество			Оплата труда	
			на един.	с коэф.	всего		
	Затраты труда рабочих (средний разряд 4,0)	чел.-ч.	0,09	0,11	0,0326	1,39	0,00
	<b>Машины и механизмы</b>						
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч.	0,18	0,22	0,0652		0,00
	<b>Материалы</b>					Стоимость материала	
410-9010	Смесь асфальтобетонная, тип В	т	12,10	12,1000	3,6542	1429,60	5224,04
101-9010	Битум	т	0,0014	0,0014	0,0004		17298,16
	<b>ИТОГО:</b>					5232,73	
	<b>Накладные расходы 133,48%</b>					1,86	
	<b>Плановые накопления 80,75%</b>					1,12	

#### Замена и установка нового бортового камня

16	ТЕР 27-03-010-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	2404,55	0,00	2548,83	2548,83	0,00	0,00	56,5000
			2404,55	0,00			0,00	0,00	59,8900

Измеритель: 100 м.

1,0600

Коэффициенты: Выполнение работ по ремонту на одной половине проезжей части при интенсивном движении транспорта, k=1,2

ГЭСН 27-03-010-2	Наименование ресурса	Ед. изм.	Количество			Оплата труда			
------------------	----------------------	----------	------------	--	--	--------------	--	--	--

ГЭСН 27-02-010-2	наименование ресурса	Ед. изм.	на един.	с коэф.	всего	Оплата труда
	Затраты труда рабочих (средний разряд 2,3)	чел.-ч.	55,50	66,60	70,5960	2548,83
<b>ИТОГО:</b>						<b>2548,83</b>
<b>Накладные расходы 133,48%</b>						<b>3402,17</b>
<b>Плановые накопления 80,75%</b>						<b>2058,18</b>

17	СССЦ-I/2006	Перевозка строительного материала полученного после разборки бортовых камней в среднем на 10 км. Расчет: 56,91 (перевозка) + 7,10 (погрузка) + 10,09 (разгрузка) = 74,10 руб.	74,10		1256,74	
	Измеритель: 1 т.		16,96			
<b>ИТОГО:</b>						<b>1256,74</b>

18	ТЕР 27-02-010-2	Установка бетонных бортовых камней при асфальтобетонных покрытиях	15451,67 3413,24	305,69 50,60	38133,74	3856,96	345,43 57,17	11732,74 33931,35	76,0800 85,9704
----	-----------------	---	---------------------	-----------------	----------	---------	-----------------	----------------------	--------------------

Измеритель: 100 м.

1,1300

Коэффициенты: Выполнение работ по ремонту на одной половине проезжей части при интенсивном движении транспорта, k=1,2

ГЭСН 27-02-010-2	Наименование ресурса	Ед. изм.	Количество			Оплата труда
			на един.	с коэф.	всего	
	Затраты труда рабочих (средний разряд 2,9)	чел.-ч.	76,08	91,30	103,1645	3856,96
	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	0,72	0,86	0,9763	57,17
<b>Машины и механизмы</b>						
021141	Краны на автомобильном ходу 10 т.	маш.-ч.	0,68	0,82	0,9221	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т.	маш.-ч.	0,04	0,05	0,0542	
<b>Материалы</b>						<b>Стоимость материала</b>
413-9010	Камни бортовые	м			113,0000	182,95 20673,35
401-0006	Бетон тяжелый класс В15 (М200)	м3	5,9000	5,9000	6,6670	
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0,0600	0,0600	0,0678	
102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные IV сорта.	м3	0,1700	0,1700	0,1921	
101-1805	Гвозди строительные	т	0,0010	0,0010	0,0011	
<b>ИТОГО:</b>						<b>38133,74</b>
<b>Накладные расходы 133,48%</b>						<b>5224,59</b>
<b>Плановые накопления 80,75%</b>						<b>3160,67</b>

Устройство нового асфальтобетонного покрытия на тротуаре

19	ТЕР 01-02-027-1	Очистка от пыли и грязи механизированным способом	396,70	396,70	136,86	0,00	136,86	0,00	0,0000
			0,00	55,45			19,13	0,00	0,0000

Измеритель: 1000 м2

0,35

Коэффициенты:

ГЭСН 01-02-027-1	Наименование ресурса	Ед. изм.	Количество			Оплата труда
			на един.	с коэф.	всего	
	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	0,94	0,94	0,3243	19,13
	<b>Машины и механизмы</b>					
070149	Бульдозер 108 л.с.	маш.-ч.	0,55	0,55	0,1898	0,00
120202	Автогрейдер 135 л.с.	маш.-ч.	0,39	0,39	0,1346	0,00
	<b>ИТОГО:</b>					<b>136,86</b>
	<b>Накладные расходы 75,20%</b>					<b>14,39</b>
	<b>Плановые накопления 38,25%</b>					<b>7,32</b>

20	СССЦ-I/2006	Перевозка земли и грязи с погрузо-разгрузочными работами в среднем на 10 км. Расчет: 56,91 (перевозка) + 7,85 (погрузка) + 5,98 (разгрузка) = 70,74 руб.	70,74	780,97
----	-------------	--	-------	--------

Измеритель: 1 т.

11,04

**ИТОГО:**

**780,97**

21	ТЕР 27-07-001-4	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров, однослойных толщиной 3 см	999,42	256,81	45714,54	1498,76	885,98	308,19	10,2100
			434,42	2,96			10,23	43329,79	35,2245

Измеритель: 100 м2

3,4500

Коэффициенты:

ГЭСН 27-07-001-4	Наименование ресурса	Ед. изм.	Количество			Оплата труда
			на един.	с коэф.	всего	
	Затраты труда рабочих (средний разряд 4)	чел.-ч.	10,21	10,21	35,2245	1498,76
	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	0,04	0,04	0,1380	10,23
	<b>Машины и механизмы</b>					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью 5т	маш.-ч.	0,02	0,02	0,0690	
021141	Краны на автомобильном ходу 10 т	маш.-ч.	0,02	0,02	0,0690	
1222801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч.	0,81	0,81	2,7945	
	<b>Материалы</b>					
410-9010	Смесь асфальтобетонная (тип Г)	т	7,14	7,14	24,6330	1715,85
101-9010	Битум	т	0,06	0,06	0,2070	42266,53
	<b>ИТОГО:</b>					<b>45714,54</b>

Стоимость материала

Накладные расходы 133,48%  
Плановые накопления 80,75%

2014,20  
1218,51

Устройство тротуара на щебеночном основании

22	ТЕР 27-07-002-1	Устройство основания толщиной 12 см под тротуары из щебня	1955,18	965,06	41438,35	3619,92	3561,06	9,12	26,2400
			981,01	147,30			543,52	34257,37	96,8256

Измеритель: 100 м2

3,6900

Коэффициенты:

ГЭСН 27-07-002-1	Наименование ресурса	Ед. изм.	Количество			Оплата труда
			на един.	с коэф.	всего	
	Затраты труда рабочих (средний разряд 2,9)	чел.-ч.	26,24	26,24	96,8256	3619,92
	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	3,17	3,17	11,6973	543,52
	<b>Машины и механизмы</b>					
030101	Автопогрузчики 5 т.	маш.-ч.	1,15	1,15	4,2435	
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч.	1,48	1,48	5,4612	
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч.	0,54	0,54	1,9926	
	<b>Материалы</b>					Стоимость материала
408-0016	Щебень для строительных работ, фракции 10-20 мм	м3	17,40	17,40	64,2060	533,03 34223,72
411-0001	Вода	м3	2,00	2,00	7,3800	
	<b>ИТОГО:</b>					<b>41438,35</b>
	<b>Накладные расходы 133,48%</b>					<b>5557,37</b>
	<b>Плановые накопления 80,75%</b>					<b>3361,98</b>

23	ТЕР 27-07-001-3	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров, однослойных толщиной 4,5 см	1120,19	377,58	60578,41	1603,02	1393,27	308,19	10,2100
			434,42	2,96			10,94	57582,12	37,6749

Измеритель: 100 м2

3,6900

Коэффициенты:

ГЭСН 27-07-001-3	Наименование ресурса	Ед. изм.	Количество			Оплата труда
			на един.	с коэф.	всего	
	Затраты труда рабочих (средний разряд 4)	чел.-ч.	10,21	10,21	37,6749	1603,02
	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	0,04	0,04	0,1476	10,94
	<b>Машины и механизмы</b>					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью 5т	маш.-ч.	0,02	0,02	0,0738	
021141	Краны на автомобильном ходу 10 т	маш.-ч.	0,02	0,02	0,0738	

1222801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч.	1,21	1,21	4,4649	Стоимость материала	
Материалы							
410-9010	Смесь асфальтобетонная (тип В)	т	10,70	10,70	39,4830	1429,60	56444,90
101-9010	Битум	т	0,06	0,06	0,2214		
ИТОГО:							60578,41
Накладные расходы 133,48%							2154,32
Плановые накопления 80,75%							1303,27

Сумма прямых затрат в текущем уровне цен	1159718
Накладные расходы	48166
Плановые накопления	29143
<b>ИТОГО с накладными расходами и плановыми накоплениями</b>	<b>1237027</b>
Непредвиденные расходы 2,0 %	24741
<b>ИТОГО с непредвиденными расходами</b>	<b>1261768</b>
<b>ВСЕГО ЗАТРАТ ПО РАСЧЕТУ</b>	<b>1261768</b>
<b>НДС 18%</b>	<b>227118</b>
<b>ВСЕГО ЗАТРАТ С УЧЕТОМ НДС</b>	<b>1488886</b>
Авторский надзор 1,5 %	22333
<b>ВСЕГО ЗАТРАТ</b>	<b>1511219</b>

Проверила: \_\_\_\_\_ И.М. Гуряева

Составила: \_\_\_\_\_ О.А. Иванова