

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ:

" " 200\_г.

МБОУ ДОД ДЮЦ № 1

200\_г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 169,249 тыс.руб.

Средства на оплату труда 21,013 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2012 г.



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин		Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалы						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕРп65-1-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м трубопровода) НР, (1811 руб.): 74% от ФОТ (2447 руб.) СП, (1224 руб.): 50% от ФОТ (2447 руб.)	0,94	565,51 495,44	12,15 1,97	57,92	532	466	11 2	55	59,62	56,04
2	ФЕРп65-1-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) НР, (243 руб.): 74% от ФОТ (329 руб.) СП, (165 руб.): 50% от ФОТ (329 руб.)	0,22	328,71 288,02	7,09 1,16	33,6	72	63	2	7	34,66	7,63
3	ФЕР16-02-005-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) НР, (2380 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (2066 руб.) СП, (1458 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2066 руб.)	0,48	4866,61 593,70	116,17 2,57	4156,74	2336	285	56 1	1995	60,83	29,2
4	ФЕР16-02-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм (100 м трубопровода) НР, (3386 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (2939 руб.) СП, (2073 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2939 руб.)	0,68	3911,19 593,70	116,17 2,57	3201,32	2660	404	79 2	2177	60,83	41,36
5	ФЕР16-07-003-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм (1 врезка) НР, (6254 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (5429 руб.) СП, (3830 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (5429 руб.)	17	79,65 44,24	4,94	30,47	1354	752	84	518	4,46	75,82
6	ФЕРп65-23-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы (1000 м3 объема здания) НР, (286 руб.): 74% от ФОТ (387 руб.) СП, (194 руб.): 50% от ФОТ (387 руб.)	6,8	10,83 10,83			74	74			1,27	8,64

Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 <b>ФЕРр65-1-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м) НР, (178 руб.): 74% от ФОТ (241 руб.) СП, (121 руб.): 50% от ФОТ (241 руб.)	0,16	328,71 288,02	7,09 1,16	33,6	53	46	1	6	34,66	5,55
8 <b>ФЕР16-04-002-02</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) 2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56 НР, (5338 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (4634 руб.) СП, (3269 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (4634 руб.)	0,4	2374,97 1484,43	839,67 110,70	50,87	950	594	336 44	20	149,64	59,86
9 <b>530-0064</b>	Труба д 25 мм с внутр армир. (м)	37	15,55		15,55	575			575		
10 <b>530-0064</b>	Американка нар.р.пп 25*3/4 (шт)	35	37,26		37,26	1304			1304		
11 <b>530-0064</b>	Угол.пп 25 (шт)	29	1,13		1,13	33			33		
12 <b>ФЕР46-03-010-02</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 (100 отверстий) НР, (553 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (559 руб.) СП, (333 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (559 руб.)	0,25	1263,54 336,94	926,6 90,44		316	84	232 23		35,43	8,86
13 <b>ФЕРр65-19-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт.) НР, (484 руб.): 74% от ФОТ (654 руб.) СП, (327 руб.): 50% от ФОТ (654 руб.)	0,14	935,72 865,70	70,02 25,98		131	121	10 4		110	15,4
14 <b>ФЕР18-03-001-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка радиаторов: чугунных (100 кВт радиаторов и конвекторов) 2 183,59 = 34 183,59 - 100 x 320,00 НР, (1531 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (1329 руб.) СП, (938 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (1329 руб.)	0,259	2183,59 679,03	387,89 31,82	1116,67	566	176	100 8	290	75,7	19,61
15 <b>300-9352</b>	Секции радиаторные (шт)	140	58,33		58,33	8166			8166		
16 <b>300-9353</b>	Пробки радиаторные (шт)	28	6,39		6,39	179			179		
<b>Итого по разделу I</b>						<b>143431</b>					<b>2164,18</b>
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						19301	3065	911 84	15325		327,97
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						107058	20428	6480 585	80150		2164,18
Накладные расходы						22444					
Сметная прибыль						13929					
<b>Итого по смете:</b>											
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):											
Итого Поз. 1-2, 6-7, 13						862	770	24 6	68		93,26
Всего с учетом "Переход в цены I кв. 2012г. ОЗП=5,23; ЭМ=5,23; ЗПМ=5,23; МАТ=5,23; ТЗ=5,23; ТЗМ=5,23"						4509	4027	126 31	356		487,75
Накладные расходы 74% ФОТ (от 4 058)						3003					
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 4 058)						2029					
Итого с накладными и см. прибылью						9541					487,75



Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и											
Итого по Поз. 9-11 НР 128% ФОТ; СП 83% ФОТ											
Итого Поз. 9-11						1912			1912		
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15"						1912			1912		
Всего с учетом "МДС 81 35 2004 Пр1т.п.п2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2"						1912			1912		
Всего с учетом "Переход в цены 1кв. 2012г. ОЗП=5,23; ЭМ=5,23; ЗПМ=5,23; МАТ=5,23; ТЗ=5,23; ТЗМ=5,23"						10000			10000		
Накладные расходы 128% ФОТ (от 0)											
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 0)											
Итого с накладными и см. прибылью						10000					
Итого по Поз. 3-5, 8, 14 НР 128%*0.9 ФОТ; СП 83%*0.85 ФОТ											
Итого Поз. 3-5, 8, 14						7866	2211	655	5000		225,85
								55			
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15"						8362	2543	819	5000		259,73
								69			
Всего с учетом "МДС 81 35 2004 Пр1т.п.п2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2"						9035	3052	983	5000		311,68
								83			
Всего с учетом "Переход в цены 1кв. 2012г. ОЗП=5,23; ЭМ=5,23; ЗПМ=5,23; МАТ=5,23; ТЗ=5,23; ТЗМ=5,23"						47253	15962	5141	26150		1630,09
								434			
Накладные расходы 128%*0.9 ФОТ (от 16 396)						18888					
Сметная прибыль 83%*0.85 ФОТ (от 16 396)						11567					
Итого с накладными и см. прибылью						77708					1630,09
Итого						87708					1630,09
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных											
Итого Поз. 12						316	84	232			8,86
								23			
Всего с учетом "Переход в цены 1кв. 2012г. ОЗП=5,23; ЭМ=5,23; ЗПМ=5,23; МАТ=5,23; ТЗ=5,23; ТЗМ=5,23"						1652	439	1213			46,34
								120			
Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 559)						553					
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 559)						333					
Итого с накладными и см. прибылью						2538					46,34
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-											
Итого Поз. 15-16						8345			8345		
Всего с учетом "Переход в цены 1кв. 2012г. ОЗП=5,23; ЭМ=5,23; ЗПМ=5,23; МАТ=5,23; ТЗ=5,23; ТЗМ=5,23"						43644			43644		
Накладные расходы 103% ФОТ (от 0)											
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)											
Итого с накладными и см. прибылью						43644					
Итого						143431					2164,18
В том числе:											
Материалы						80150					
Машины и механизмы						6480					
ФОТ						21013					
Накладные расходы						22444					
Сметная прибыль						13929					
Итого						143431					
НДС 18%						25818					
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>169249</b>					<b>2164,18</b>

Составил \_\_\_\_\_  
 Проверил \_\_\_\_\_