

СОГЛАСОВАНО

Подрядчик

ООО СА «Строительный центр»

Директор Аверьянов М.В.

" " 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

МБОУО лицей №33



Директор Арешина Е.В.

" " 2012 г.

Ведомость объемов работ

№ п/п		Наименование работ	Количество
1	2		3
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм 1/0,23 + 12/0,15		100 м трубопровода 0,38
2	Установка манометров с трехходовым краном 2/1		1 компл. 1
3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 3/4		1 шт. 4
4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм 4/1		1 шт. 1
5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм 5/0,23		100 м трубопровода 0,23
6	Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,25 м ³ , группа грунтов 2 6/0,06318		1000 м ³ грунта 0,06318
7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 7/0,2275		100 м ³ грунта 0,2275
8	Устройство основания под трубопроводы песчаного 8/0,21		10 м ³ основания 0,21
9	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 9/0,0105		100 м ³ грунта 0,0105
10	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 10/0,08278		1000 м ³ грунта 0,08278
11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 11/0,8278		100 м ³ уплотненного грунта 0,8278
12	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм 12/0,15		100 м трубопровода 0,15
13	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 250 мм 13/0,15		100 м трубопровода 0,15

14	Установка задвижек стальных диаметром 250 мм 14/1		1 задвижка (или клапан обратный)	1
15	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 250 мм 15/2		1 фланец	2
16	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм 16/4		1 шт.	4
17	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм 17/1		1 счетчик (водомер)	1
18	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 150 мм 18/2		1 врезка	2
19	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 200 мм 19/2		1 врезка	2
20	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих 20/0,08		10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод	0,08
21	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 23/0,7034		1 т груза	0,7034
22	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км 24/0,7034		1 т груза	0,7034



П. 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 - СРО

21.06.12

(подпись)