

Утверждаю-

директор МБОУ СОШ №14

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на

ремонт ограждения,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

143,061 тыс.руб.

Составлена 2000-2кв 2012г

руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
			Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов			в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	38-01-006-08 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95	Изготовление металлических секций. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	1,53	9826,33	1866,00	6738,33	15034	1870	2855	10309	130,00	199
		1 т конструкций		1222,00	14,79				23		1,30	2
		НР от ОЗП+ЗПМ - 66%		816,28			1249					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		803,91			1230					
		Сметная стоимость					17513					
2	09-03-046-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Устройство ограждений стальных, консольных, сетчатых по готовым столбам	0,51	902,96	65,19	287,75	461	281	33	147	59,92	31
		100 м2		550,02	5,24				3		0,39	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 81% (=90х0,9)		449,76			229					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 72,25% (=85х0,85)		401,17			205					
		Сметная стоимость					895					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	10-01-046-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Установка ворот стальных с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами	0,075	4422,32	1979,43	--	332	183	148	--	262,96	20
		100 м2 полотен и проемов		2442,89	154,08				12		11,41	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)		2757,97			207					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)		1390,67			104					
		Сметная стоимость					643					
4	203-0580 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Полотна ворот решетчатые высотой до 2,0 м	7,5	358,00	--	358,00	2685	--	--	2685	--	--
		м2		--	--				--		--	--
5	07-01-055-09 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,15 к=1,25	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	0,01	1102,14	154,50	188,48	11	8	2	1	89,00	1
		100 шт.		759,16	--				--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 117% (=130х0,9)		888,22			9					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 72,25% (=85х0,85)		548,49			5					
		Сметная стоимость					25					
6	203-0587 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Полотна калиток решетчатые высотой до 2,0 м	1,5	176,00	--	176,00	264	--	--	264	--	--
		м2		--	--				--		--	--
7	15-04-030-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,6	1202,65	3,66	474,96	722	434	2	286	81,72	49
		100 м2 окрашиваемой поверхности		724,03	0,15				--		0,01	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		684,35			411					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		338,55			203					
		Сметная стоимость					1336					
Итого прямые затраты по смете:			руб.				19508	2775	3040	13693		299
			руб.						37			3
Стоимость общестроительных работ -			руб.				19508					
Материалы -			руб.				10743					
Всего оплата труда -			руб.					2812				
Стоимость материалов и конструкций -			руб.				2949					
Накладные расходы -			руб.				2105					
Сметная прибыль -			руб.				1748					
Всего, стоимость общестроительных работ -			руб.				23360					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									302
Сметная заработная плата -			руб.					2812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Пересчет итогов в цены на 2-2012 г.											
	Оплата труда осн. рабочих		2775	x 5,19			14402					
	Затраты на экспл. машин		3040	x 5,19			15778					
	(в т.ч. опл. труда механизаторов)		37	x 5,19					192			
	Стоимость материальных ресурсов		13692	x 5,19			71061					
	Итого прямых затрат						101241					
	Накладные расходы в текущих ценах		2105	x 5,19	x 1,0		10925					
	Сметная прибыль в текущих ценах		1748	x 5,19	x 1,0		9072					
	ИТОГО в ценах на 2-2012 г.						121238					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		18 %				21823					
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						143061					