

Согласовано-

Утверждаю- Директор МКУ "Управление делами администрации г.Иваново" Черевин В.А.



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

(приложение к локальному сметному расчету)

на ремонт крыльца в административном здании по адресу пр.Ф.Энгельса, д.1.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	1	Разборка бетонных фундаментов	1 м3	5,86
2	2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,039
3	3	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	3,9
4	4	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,115
5	5	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	5,86
6	6	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1953
7	7	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке П1-01-011-01	100 м2 стяжки	0,1953
8	8	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см	100 м2 покрытия	0,1953
9	9	Гладкая облицовка стен, столбов, пилостр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,15
11	11	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора, строительного с погрузкой вручную	1 т груза	14
12	12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км I класса груза	1 т груза	14

