



Ведомость объемов работ

ремонт балконов жилого дома по адресу ул.5 Первомайская д.29 (кв.1 кв8)

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по каркасу из досок 1/0.12	100 м2 0,12
2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 2/0.23	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 0,23
3	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг 3/0.094	100 м решетки 0,094
4	Разборка монолитных перекрытий железобетонных 4/0.28	1 м3 0,28
5	Очистка поверхности щетками 5/9.75	1 м2 очищаемой поверхности 9,75
6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 6/0.0975	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,0975
7	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-5116 7/0.0975	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,0975
8	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 8/0.03525	1 т груза 0,03525
9	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 10 км. 9/0.03525	1 т груза 0,03525
10	Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости 10/0.06	1 т металлоконструкц ий 0,06
11	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных 12/0.2	1 м3 изоляции 0,2
12	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130x130 мм 13/0.05	100 шт. 0,05
13	Монтаж балок стальных, консольных. 14/0.06482	100 м2 0,06482
14	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях 16/0.62	1 м3 0,62
15	Устройство металлических ограждений с поручнями из твердых пород 17/0.094	100 м ограждения 0,094
16	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм 18/0.054	100 м2 изолируемой поверхности 0,054
17	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 20/0.054	100 м2 изолируемой поверхности 0,054
18	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 22/0.054 + 23/0.054	100 м2 стяжки 0,108
19	Железнение цементных покрытий 24/0.054	100 м2 покрытия 0,054

20	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 25/0,0036	100 м2 отремонтированной поверхности 0,0036
21	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 27/0,054	100 м2 покрытия 0,054



сро 14.16