

[illegible]

Замена оконных блоков в корпусе МБОУ СОШ № 18 (1 шт.),
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

355,148 руб. тыс. руб.

Страниц - 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	203-1073 ФССС-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 3,5 м2	53,7698 м2	-2085,07	--	-2085,07	-112114	--	--	-112114	--	--
4	прайс	Блок оконный пластиковый с двухкамерным стеклопакетом	53,7698 м2	681,15	--	681,15	36625	--	--	36625	--	--
5	10-01-035-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 κ=1,2 κ=1,15 κ=1,25	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	0,154 100 п. м	4263,13 249,44 265,76 134,01	21,49 0,81	3992,20	657	38	3	616	29,24 0,06	5
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9) СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85) Сметная стоимость					41 21					
6	прайс	Подоконная доска из ПВХ	15,4 м.п.	68,11	--	68,11	1049	--	--	1049	--	--
7	15-01-050-04 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 κ=1,2 κ=1,15 κ=1,25	Облицовка откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клее	0,3282 100 м2 облицовки	12085,59 2108,90 1994,44 986,67	69,50 1,62	9907,19	3966	692	23 1	3251	229,73 0,12	75
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) Сметная стоимость					655 324					
8	10-01-036-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 κ=1,2 κ=1,15 κ=1,25	Установка уголков ПВХ на клее	0,8204 100 п. м	413,87 78,87 83,76 42,23	--	335,00	340	65	--	275	9,25	8
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9) СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85) Сметная стоимость					69 35					
9	58-20-1 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандринков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,14 100 м	2516,07 353,23 294,08 230,30	5,99 1,08	2156,85	352	49	1	302	41,41 0,08	6
		НР от ОЗП+ЗПМ - 83% СП от ОЗП+ЗПМ - 65% Сметная стоимость					41 32					
							425					

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>Зар</i>	16.04.14
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Зар</i>	16.04.14
Начальник отдела технического надзора		

МКУ «НАС И ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель Директора	<i>В.В.В.</i>	16.04.14	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Захл</i>	16.04.14	
Начальник отдела технического надзора			

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

Замена оконных блоков в спорзале МБОУ СОШ № 18 (14шт),
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлена 1 кв 2014г

Сметная стоимость

355,148 тыс.руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	на едн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
руб.												
1	46-04-012-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,5377	1767,24	241,95	--	950	820	130	--	188,54	101
		НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9)	100 м2	1525,29	104,49	--	868		56		7,74	4
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85)		1613,48			521					
		Сметная стоимость		969,72			2339					
2	10-01-034-08 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	0,5377	219475,76	620,69	217056,02	118012	967	334	116711	205,84	111
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)	100 м2 проемов	1799,05	13,37	--	1035		7		0,99	1
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)		1924,79			522					
		Сметная стоимость		970,55			119569					