



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ СОШ № 19  
*Жукина В.В.*  
2014г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (замена линолеума в кабинетах)  
в МБОУ СОШ № 19, расположенного по адресу:  
г.Иваново, ул. М.Василевского, д. 7

№ пп	Наименование работ и	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	<b>Раздел 1. каб. № 14</b>		
1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,4779
2	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,27
3	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50%	100 м2 пола	0,15
4	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2 покрытия	0,4779
5	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	100 м2 покрытия	0,4779
6	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтуса	0,27
7	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0135
8	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,009
9	Молдинги соединительные	м	0,9
	<b>Раздел 2. каб. № 19</b>		
10	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,4956
11	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,28
12	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50%	100 м2 пола	0,15
13	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2 покрытия	0,4956
14	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	100 м2 покрытия	0,4956
15	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтуса	0,28
16	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,014
17	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,009
18	Молдинги соединительные	м	0,9
	<b>Раздел 3. каб. № 21</b>		
19	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,472
20	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов (подиум)	100 м2 основания	0,14875
21	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50%	100 м2 пола	0,472
22	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2 покрытия	0,475
23	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	100 м2 покрытия	0,472
24	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтуса	0,28
25	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,014

26	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0.009
27	Молдинги соединительные	м	0,9
<b>Раздел 4. Мусор</b>			
28	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.051
29	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза	1 т груза	2.051

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы (замена линолеума в кабинетах)

№ 18, 20 в МБОУ СОШ № 19, расположенной по адресу:  
г.Иваново, ул. М.Василевского, д. 7

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. измерения	Количество	Цена (в том числе НДС) руб.	Сумма (в том числе НДС) руб.
1	2	3	4	5	6
1	Молдинги соединительные	м	2,7	127,8	345,06

