



**Муниципальное казённое учреждение по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности**

153000 г. Иваново Шереметевский проспект д.1 т 8 (4932) 594756, 594753

Утверждаю  
Директор МКУ «ПДС и ТК»  
Томс А.Р.

*Томс* 14.05.2014 г.

Заключение (справка) № 03-01-737

по сметной документации на текущий ремонт крыши здания МБОУ СОШ №5 в г.Иваново.

1. Предмет проверки – сметная документация
2. Заказчик – МБОУ СОШ №5 г.Иванова.
3. Проектная организация – отсутствует
4. Необходимость наличия свидетельства СРО – не требуется
5. Уровень цен – 1 кв. 2014
6. Сметная стоимость – 249 985,45 руб.

Начальник отдела  
проектно – сметной документации

*Г.И.Захарова*

Г.И.Захарова




Утверждаю: Директор МБОУ СОШ №5

на текущий ремонт крыши здания МБОУ СОШ №5 по адресу: г.Иваново, ул.Любимова, д.16а

Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м (с сохранением материала)	100 м	0,55
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,55
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж стяжки)	100 м2 стяжки	0,55
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (К=35)	100 м2 стяжки	0,55
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,55
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (К=35)	100 м2 стяжки	4,898
Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из бетона со сваркой полотен	100 м2 кровли	0,45
Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 450 мм с одним фартуком	100 м примыканий	0,45
Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам при изменении высоты на 100 мм добавлять или исключать к расценке 12-01-029-02 высотой 150 мм	100 м примыканий	5,18
Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную		

<p>Расстояние перевозки: от 14.1 до 15.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21</p> <p>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера</p>	<p>т</p> <p>5,18</p> <p>т</p>
---	-------------------------------



08.05.14

СОГЛАСОВАНО

" " 201 г.

Наименование стройки - МБОУ СОШ №5

Объект - Текущий ремонт крыши здания МБОУ СОШ №5 по адресу: г.Иваново, ул.Любимова, д.16а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на текущий ремонт крыши здания МБОУ СОШ №5 по адресу: г.Иваново, ул.Любимова, д.16а

Основание  
Чертежи №

Сметная стоимость - 249,985 тыс.руб

Нормативная трудоемкость 202,39 чел-ч

Сметная заработная плата - 1,759 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены 1 квартала 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
			ед. изм.		Всего		Экспл. машин		Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	На един.	Всего
					Основно й зарплаты	В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты								
№1 <Нет раздела>															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	ФЕР58-20-03	Смена обделок из листовой стали (брандауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м (874)	1,04	5369,55	11,73	4758,59	5584,33	623,2	12,2	4948,93	70,25	73,06			
	(0)		100 м	599,23	2,43				2,53		0,18	0,1872			
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,51168 т			0				0					
2	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм V=0,412*1,04; Цед=-11200	0,42848 т			-11200	-4798,98			-4798,98					

3	ФЕР46-04-008-0 1 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	0,55	153,59	41,43	0	84,47	61,69	22,79	0	14,38	7,909
		100 м2 покрыт ия		112,16	0				0		0	0
4	ФЕР12-01-017-0 1 (0) МДС36 п3.3.1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ЗП=235,18*0,8; ЭММ=190,48*0,8; ЗПм=21,86*0,8; Мат=831,97*0; ТЗГ=27,22*0,8; ТЗГм=1,94*0,8	0,55	340,528	152,384	0	187,29	103,48	83,81	0	21,776	11,9768
		100 м2 стяжки		188,144	17,488				9,62		1,552	0,8536
5	ФЕР12-01-017-0 2 (0) МДС38 п3.3.1	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ЗП=8,64*0,8*35; ЭММ=2,66*0,8*35; ЗПм=0,34*0,8*35; Мат=53,02*0*35; ТЗГ=1*0,8*35; ТЗГм=0,03*0,8*35	0,55	316,4	74,48	0	174,02	133,06	40,96	0	28	15,4
		100 м2 стяжки		241,92	9,52				5,24		0,84	0,462
6	ФЕР12-01-017-0 1 (0) МДС35.п4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ЗП=235,18*1,15; ЭММ=190,48*1,25; ЗПм=21,86*1,25; ТЗГ=27,22*1,15; ТЗГм=1,94*1,25	0,55	1340,527	238,1	831,97	737,29	148,75	130,96	457,58	31,303	17,21665
		100 м2 стяжки		270,457	27,325				15,03		2,425	1,33375

7	ФЕР12-01-017-0 2	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01  ЗП=8,64*1,15*35; ЭММ=2,66*1,25*35; ЗПм=0,34*1,25*35; Мат=53,02*35; ТЗТ=1*1,15*35; ТЗТм=0,03*1,25*35	0,55	2319,835	116,375	1855,7	1275,91	191,27	64,01	1020,64	40,25	22,1375
	(0) МДС35.п4.7		100 м2 стяжки	347,76	14,875				8,18		1,3125	0,72188
8	ФЕР12-01-028-0 2	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из бетона	4,888	5982,4855	17,6125	5910,57	29242,39	265,43	86,09	28890,87	6,1295	29,961
	(0) МДС35.п4.7		100 м2 кровли	54,303	0,5125				2,51		0,0375	0,1833
9	ФЕР12-01-029-0 1	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 450 мм с одним фартуком	0,45	8747,36	89,6125	8252,66	3936,31	182,29	40,33	3713,7	45,1605	20,32223
	(0) МДС35.п4.7		100 м примыканий	405,0875	3,8875				1,75		0,2875	0,12938

10	ФЕР12-01-029-03	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам при изменении высоты на 100 мм добавлять или исключать к расценке 12-01-029-02 высотой 150 мм	0,45	546,9995	0	536,27	246,15	4,83	0	241,32	1,196	0,5382
	(0) МДС35.п4.7	ЗП=9,33*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,04*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м примыканий	10,7295	0				0		0	0
11	ФСЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	5,18	42,98	0	0	222,64	0	0	0		
		т		0	0				0			
12	ФСЦпг03-21-01-015	Расстояние перевозки: от 14.1 до 15.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера	5,18	13,38	0	0	69,31	0	0	0		
		т										
ИТОГО:				41468,16	1714	481,15	39273,04	198,52138	3,87111			
						44,86						

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата			1714	1714
Машины и механизмы				
Материалы			481,15	481,15
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ			39273,04	39273,04
Итого				-4798,98
				36669,21

Крыши, кровли при ремонте (1, 2)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(623,2+2,53)*0,83	0,83	519,36
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)	(623,2+2,53)*0,65	0,65	406,72
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(61,69+0)*1,1*0,9	0,99	61,07
Кровли (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)	(61,69+0)*0,7*0,85	0,6	37,01
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(1029,11+42,33)*1,2*0,9	1,08	1157,16
Перевозка (12)	(1029,11+42,33)*0,65*0,85	0,55	589,29
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(0+0)*1,2	1,2	0
	(0+0)*0,65	0,65	0
Итого Накладные расходы	1737,59	1	1737,59
Итого Сметная прибыль	1033,02	1	1033,02
Итого			39439,82
Индекс СМР			210214,24
Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	39439,82*5,33	5,33	388,83
Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	69,31*5,61	5,61	1249,01
Итого	222,64*5,61	5,61	211852,08
Итого			211852,08
НДС			38133,37
Итого по смете	211852,08*0,18	18%	249985,45
			249985,45

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>Л.С.Т.</i>	14.05.14	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Л.С.Т.</i>	14.05.14	
Начальник отдела технического надзора			

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.