

Согласовано-

Утверждаю - Заведующий МБДОУ №180

Груздева Н.В.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

на

ремонт цоколя МБДОУ №180,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	1	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	2,2999
2	2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,0321
3	3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,018
4	4	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены в 1,5 кирпича	1 м изолируемой стены	8,62
5	5	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,35
6	6	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,35
7	7	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,35
8	8	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,7
9	9	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	1 т груза	1,7



30.09.2014