

Согласовано-

Утверждаю - Заведующий МБДОУ №180

Груздева Н.В.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на

ремонт цоколя МБДОУ №180,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 130,001 тыс.руб.

Средства на оплату труда 4,489 тыс.руб.

Составлена 1 кв 2014г

Составлена 1 кв 2014г

руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы				Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	в т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов	
													Единица измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	46-02-009-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,15	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	2,2999 100 м2	204,70 204,70 202,65 121,80	-- --	-- --	471 471 466 280 1217	471 471	-- --	-- --	26,24 --	60 --	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110x0,9) СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70x0,85) Сметная стоимость											
2	53-15-1 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,15	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	0,0321 100 м2 отремонтрованной поверхности стен	14291,41 3800,14 3281,47 2670,97	128,79 15,53	10362,48 --	459 105 86 650	122	4 --	333 --	457,30 1,15	15 --	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 86% СП от ОЗП+ЗПМ - 70% Сметная стоимость											