



Утверждаю
Начальник УЖКХ Администрации г. Иванова
Е.В. Бадигин

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
ремонт жилого дома по адресу: ул.Рылеева, д.7А,

на

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,0854
2	2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0854
3	4	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,061
4	6	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,0916
5	7	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,061
6	8	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	0,49
7	9	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03	100 м2 утепляемого покрытия	0,49
8	10	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,06
9	11	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,016
10	12	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной	100 м2 кровли	0,06
11	13	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2 кровли	0,06
12	14	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен	0,146
13	15	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев	100 м2 стен	0,146
14	16	Разборка полов дощатых	100 м2	0,0418
15	17	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 0,8	100 м3 грунта	0,024
16	18	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	0,96
17	19	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0209
18	20	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м.	1 м3 кладки	3,3125
19	21	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	0,24
20	22	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,06
21	23	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	0,06
22	25	Устройство фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,011
23	26	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,146
24	27	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,146
25	28	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,146
26	29	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,146
27	30	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,6
28	32	Ремонт отмостки асфальтобетонной толщиной 14 см	100 м2 отмостки	0,48

