


Утверждаю:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТна **Восстановление теневого навеса МБДОУ "Детский сад №26 по адресу: г.Иваново ул. Шубиных д.8"**Объект **МБДОУ "Детский сад №26 по адресу: г.Иваново ул. Шубиных д.8"**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Планировка участка вручную	100 м2	0,3
2	Кладка из кирпича столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	2,6
3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,013
4	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1 т конструкций	0,73
5	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,316
6	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,316
7	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,24
8	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг(примен .крепление под лавочки из уголка)	1 т металлоконструкций	0,021
9	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,011
10	Обшивка каркасных стен досками обшивки(примен. лавочек)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,044
11	Простая окраска масляными составами по дереву полов(примен. лавочек)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,044
12	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	0,243
13	Облицовка стен стальным профилированным листом	100 м2	0,485



02.06.19