

Согласовано -

Утверждаю - Директор МБОУ СОШ №55

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на

смена оконных блоков МБОУ СОШ №55.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 199.997 тыс.руб.
Средства на оплату труда 1.808 тыс.руб.

Составлена 1 кв 2014г

руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
			Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов			в т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов	на едн.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-04-012-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9)</i> <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85)</i> <i>Сметная стоимость</i>	0.314 100 м2	1767.24 1525.29 1613.48 969.72	241.95 104.49	-- --	555 507 304 1366	479	76 33	--	188.54 7.74	59 2
2	10-01-034-06 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых <i>НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)</i> <i>СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)</i> <i>Сметная стоимость</i>	0.314 100 м2 проемов	10669.73 1757.55 1880.72 948.33	613.83 13.37	8298.35 --	3350 591 298 4239	552	193 4	2605	201.09 0.99	63 --
3	203-9095-1	Блоки оконные ПВХ двухкамерные	31.395	632.41	--	632.41	19855	--	--	19855	--	--

			м2	--
4	10-01-035-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м		
			0.1365	6571.08
			100 п. м	251.67
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)		268.79
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)		135.53
		Сметная стоимость		
5	100-003	Доски подоконные ПВХ	13.65	52.00
			м	--
6	58-20-1 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м		
			0.1365	2516.07
			100 м	353.23
		НР от ОЗП+ЗПМ - 83%		294.08
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		230.30
		Сметная стоимость		
7	15-01-050-04 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею		
			0.224	12085.59
			100 м2 облицовки	2108.90
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		1994.44
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		986.67
		Сметная стоимость		
8	10-01-036-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка уголков ПВХ на клею		
			0.4585	413.87
			100 п. м	78.87
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)		83.76
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)		42.23
		Сметная стоимость		
9	15-02-031-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских		
			0.042	4959.20
			100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2616.09
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		2511.63

--	--			--		--	--
42.51	6276.90	897	34	6	857	29.50	4
1.43	--			--		0.11	--
		37					
		19					
		953					
--	52.00	710	--	--	710	--	--
--	--			--		--	--
5.99	2156.85	343	48	1	294	41.41	6
1.08	--			--		0.08	--
		40					
		31					
		414					
69.50	9907.19	2707	472	16	2219	229.73	51
1.62	--			--		0.12	--
		447					
		221					
		3375					
--	335.00	190	36	--	154	9.25	4
--	--			--		--	--
		38					
		19					
		247					
96.60	2246.51	208	110	4	94	281.60	12
41.72	--			2		3.09	--
		105					

		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)</i>	
		<i>Сметная стоимость</i>	
10	15-04-006-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 κ=1,2 κ=1,15 κ=1,25	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов	0.042 100 м2
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)</i>	
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)</i>	
		<i>Сметная стоимость</i>	
11	101-9732	Грунтовка	0.546 кг
12	15-04-005-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 κ=1,2 κ=1,15 κ=1,25	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	0.042 100 м2 окрашиваемой поверхности
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)</i>	
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)</i>	
		<i>Сметная стоимость</i>	
13	01-01-01-041 ФСЦнг-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	2.65 1 т груза
14	03-21-01-020 ФСЦнг-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	2.65 1 т груза
Итого прямые затраты по смете:			руб. руб.
Стоимость общестроительных работ -			руб.
Материалы -			руб.
в т.ч. транспортные расходы -			руб.
Всего оплата труда -			руб.
Стоимость материалов и конструкций -			руб.
Накладные расходы -			руб.
Сметная прибыль -			руб.
Всего, стоимость общестроительных работ -			руб.
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч

1242.53			52					
			365					
88.90	1.77	0.18	4	4	--	--	9.04	--
86.95	0.21	--			--		0.02	--
82.37			3					
40.75			2					
			9					
7.06	--	7.06	4	--	--	4	--	--
--	--	--			--		--	--
1807.20	20.55	1255.61	76	22	1	53	59.20	2
531.04	0.41	--			--		0.03	--
502.21			21					
248.45			10					
			107					
42.98	32.19	6.64	114	11	85	18	0.58	2
4.15	--	--			--		--	--
15.35	15.35	--	41	--	41	--	--	--
--	--	--			--		--	--
			29053	1769	422	26862		204
					39			3
			29053					
			6294					
			22					
				1808				
			20568					
			1789					
			957					
			31799					
								207

Сметная заработная плата -	руб.	
Итого по смете:	руб.	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	
Сметная заработная плата -	руб.	
Пересчет итогов в цены на г.		
Оплата труда осн. рабочих	1769	
Затраты на экспл. машин	421	
(в т.ч. опл. труда механизаторов)	39	
Стоимость материальных ресурсов	26863	
Итого прямых затрат		
Накладные расходы в текущих ценах	1789	
Сметная прибыль в текущих ценах	957	
ИТОГО в ценах на г.		
Налог на добавленную стоимость (НДС)	18 %	
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		

			1808				
			31799				
							207
			1808				
x 5,33			9429				
x 5,33			2244				
x 5,33				208			
x 5,33			143180				
			154853				
x 5,33	x 1,0		9535				
x 5,33	x 1,0		5101				
			169489				
			30508				
			199997				

ВКУ «ПАС-МТ»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>[Signature]</i>	15.06.14	
Заместитель директора	<i>[Signature]</i>	15.06.14	
Исполнительный директор	<i>[Signature]</i>	15.06.14	
Исполнительный директор	<i>[Signature]</i>	15.06.14	
Исполнительный директор	<i>[Signature]</i>	15.06.14	