

Согласовано -

Утверждаю - Директор МБОУ СОШ №55



## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

на

 смена оконных блоков МБОУ СОШ №55. *Видимое 197*  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.314
2	2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.314
3	4	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0.1365
4	6	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0.1365
5	7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0.224
6	8	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0.4585
7	9	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.042
8	10	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов	100 м2	0.042
9	12	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.042
10	13	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.65
11	14	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	1 т груза	2.65

