

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

Бобров А.Н.

2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Устройство асфальтобетонного покрытия вокруг скамеек на территории около спортивной площадки, ул. 2 Меланжевая, д. 5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 200,020 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 9,588 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 166,25 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2014 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	оплаты труда	Всего	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР01-01-013-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (106,04 руб.); 86%=95%*0,9 от ФОР СП (53,02 руб.); 43%=50%*0,85 от ФОР	0,0288	4358,23 110,33	4244,65 602,95	3,25	125,52	3,18	122,25 17,37	0,09	14,15	0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (373,64 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (197,2 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,072	1201,2 1201,2				86,49				154	11,09
3	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	72,561	11,42	11,42		828,65		828,65				
4	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Автомобильные дороги: НР (6878,36 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (4352,71 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	2,995	3139,45 255,29	342,36 43,75	2541,8	9402,65	764,59	1025,37 131,03	7612,69	30,18	90,39	
5	408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Материалы	-52,11	145,8		145,8	-7597,64			-7597,64			
6	ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Материалы	52,11	108,4		108,4	5648,72			5648,72			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФЕР27-07-002-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Автомобильные дороги: НР (-299,98 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (-189,83 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	-5,99	235,21 5,26	11,25 1,26	218,7	-1408,91	-31,51	-67,39 -7,55	-1310,01	0,62	-3,71
8	408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Материалы	8,985	145,8		145,8	1310,01			1310,01		
9	ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20- 40 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Материалы	-8,985	108,4		108,4	-973,97			-973,97		
10	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Автомобильные дороги: НР (3731,79 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (2361,52 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	2,995	3602 161,53	72,1 0,71	3368,37	10787,99	483,78	215,94 2,13	10088,27	17,39	52,08
11	ФССЦ-410-0054 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Материалы	-21,38	455,39		455,39	-9736,24			-9736,24		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Материалы	21,38	571,6		571,6	12220,81			12220,81		
13	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Автомобильные дороги: НР (1139,94 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (721,37 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	5,99	586,3 24,78	10,5	551,02	3511,94	148,43	62,9	3300,61	2,67	15,99
14	ФССЦ-410-0054 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Материалы	-7,248	455,39		455,39	-3300,67			-3300,67		
15	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Материалы	7,248	571,6		571,6	4142,96			4142,96		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							25049	1455	2188	21406		166,25
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							150083	8730	12919	128434		166,25
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 1							126	4	122	0		0,41
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6"							753	19	733	1		0,41
Накладные расходы 86% = 95%*0.9 ФОТ (от 123,30)							105					
Сметная прибыль 43% = 50%*0.85 ФОТ (от 123,30)							53					
Итого с накладными и см. прибылью							911					0,41
Земляные работы, выполняемые ручным способом:												
Итого Поз. 2							86	86				11,09
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6"							519	519				11,09
Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 518,94)							374					
Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 518,94)							197					
Итого с накладными и см. прибылью							1090					11,09
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 3							829		829			
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75"							4765		4765			
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 4, 7, 10, 13							22294	1365	1237	19692		154,75
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6"							133762	8192	7421	118149		154,75
Накладные расходы 128% = 142%*0.9 ФОТ (от 8 945,40)							11450					
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 8 945,40)							7246					
Итого с накладными и см. прибылью							152458					154,75
Материалы:												
Итого Поз. 5-6, 8-9, 11-12, 14-15							1714			1714		
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6"							10284			10284		
Итого							169508					166,25
НДС 18%							30512					
ВСЕГО по смете							200020					166,25

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.

ВКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>[Signature]</i>	09.09.14
Заместитель Директора	<i>[Signature]</i>	09.09.14
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Signature]</i>	09.09.14
Начальник отдела технического надзора		