

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт пола в кабинете №4 в здании МКУ МФЦ по адресу: г. Иваново, ул. Советская д.25,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

79,556 тыс.руб.

Составлена 2 кв 2014г

руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы				Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			0,259	29,41	--	--	8	8	--	--	3,77	1	
			100 м плинтуса	29,41	--	--	--	--	--	--	--	--	
1	57-3-1 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов											
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч			
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2	29,41	1,000	29,41	1,000	29,41	8,00		7,80			
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%			23,53			6					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 68%			20,00			5					
			Сметная стоимость			19							
2	57-2-1 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Разборка покрытий полов из линолеума и релина											
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч			
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2	88,84	1,000	88,84	1,000	88,84	40,00		7,80			
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	4,06	1,000	4,06	1,000	4,06	2,00					
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	2,30	1,000	2,30	1,000	2,30	1,00					
			1,76	1,000	1,76	1,76	1,00		13,54				
			100 м2 покрытия										
			0,445	92,90	4,06	--	41	40	2	--	11,39	5	
				88,84	1,76	--	--	--	1	--	0,13	--	
			100 м2 покрытия										
			Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч			
			88,84	1,000	88,84	1,000	88,84	40,00		7,80			
			4,06	1,000	4,06	1,000	4,06	2,00					
			2,30	1,000	2,30	1,000	2,30	1,00					
			1,76	1,000	1,76	1,000	1,76	1,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НР от ОЗП+ЗПМ - 80%				72,48			32					
СП от ОЗП+ЗПМ - 68%				61,61			27					
Сметная стоимость							100					
3	57-2-7 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит(ГВЛ)	0,445	90,25	3,75	--	40	38	2	--	11,09	5
100 м2 покрытия				86,50	1,62	--			1		0,12	--
Наименование затрат			Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
Оплата труда рабочих, ср. разряд-2			86,50	1,000	86,50	1,000	86,50	38,00			7,80	
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов			3,75	1,000	3,75	1,000	3,75	2,00				
в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда			2,13	1,000	2,13	1,000	2,13	1,00				
в т.ч. оплата труда машинистов			1,62	1,000	1,62	1,000	1,62	1,00			13,50	
НР от ОЗП+ЗПМ - 80%				70,50			31					
СП от ОЗП+ЗПМ - 68%				59,92			27					
Сметная стоимость							98					
4	46-04-010-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Разборка покрытий полов дощатых	0,445	352,23	114,10	--	157	106	51	--	30,53	14
100 м2 покрытия				238,13	49,28	--			22		3,65	2
Наименование затрат			Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
Оплата труда рабочих, ср. разряд-2			238,13	1,000	238,13	1,000	238,13	106,00			7,80	
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов			114,10	1,000	114,10	1,000	114,10	51,00				
в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда			64,82	1,000	64,82	1,000	64,82	29,00				
в т.ч. оплата труда машинистов			49,28	1,000	49,28	1,000	49,28	22,00			13,50	
НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9)				284,54			127					
СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85)				171,01			76					
Сметная стоимость							360					
5	57-4-10 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	0,134	135,11	--	63,46	18	10	--	8	8,40	1
100 м2				71,65	--	--			--		--	--
Наименование затрат			Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
Оплата труда рабочих, ср. разряд-3			71,65	1,000	71,65	1,000	71,65	10,00			8,53	
Стоимость материалов			63,46	1,000	63,46	1,000	63,46	9,00				
НР от ОЗП+ЗПМ - 80%				57,32			8					
СП от ОЗП+ЗПМ - 68%				48,72			7					
Сметная стоимость							33					
6	11-01-033-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	0,445	9034,79	189,21	8060,30	4020	349	84	3587	92,06	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		100 м2 покрытия	785,28	15,39	--	7	8	9	10	11	12	13
		Базисная стоимость	569,04	1,380	785,28	1,000	785,28	349,00	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч	1,14	1
		Наименование затрат										
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3	126,14	1,500	189,21	1,000	189,21	84,00	84,00	8,53		
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	115,88	1,500	173,82	1,000	173,82	77,00	77,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	10,26	1,500	15,39	1,000	15,39	7,00	7,00	13,50		
		в т.ч. оплата труда машинистов	8060,30	1,000	8060,30	1,000	8060,30	3587,00				
		Стоимость материалов										
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)	886,34				394					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)	510,42				227					
		Сметная стоимость					4641					
7	11-01-035-04 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Устройство покрытий из плит древесностружечных, применительно ОСБ-3(12мм)	0,445	4707,75	136,34	4001,00	2095	254	61	1780	66,02	29
		100 м2 покрытия	570,41	11,75	--	5					0,87	--
		Наименование затрат										
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1	413,34	1,380	570,41	1,000	570,41	254,00	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч	8,64	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	90,89	1,500	136,34	1,000	136,34	61,00	61,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	83,06	1,500	124,59	1,000	124,59	56,00	56,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	7,83	1,500	11,75	1,000	11,75	5,00	5,00	13,51		
		Стоимость материалов	4001,00	1,000	4001,00	1,000	4001,00	1780,00				
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)	644,44				287					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)	371,12				165					
		Сметная стоимость					2547					
8	101-0699 ФССЦ- 2001 Минстрой РФ пр. № 31	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм	0,457015	-3834,00	--	-3834,00	-1752	--	--	-1752	--	--
		100 м2										
		Наименование затрат										
		Ресурсы по проекту	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч			
			-3834,00	1,000	-3834,00	1,000	-3834,00	-1752,00				
9	101-5715 ФССЦ- 2001 Минстрой РФ пр. № 31	Плиты ориентированно-стружечные типа ОСБ-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 12 мм	45,7015	45,63	--	45,63	2085	--	--	2085	--	--
		м2										
		Наименование затрат										
		Ресурсы по проекту	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч			
			45,63	1,000	45,63	1,000	45,63	2085,00				
10	11-01-036-04 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотенц в стыках	0,445	7449,13	105,73	6983,19	3315	160	47	3108	43,35	19
		100 м2 покрытия	360,21	6,89	--	--			3		0,51	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих		В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,7	261,02	1,380	360,21	1,000	360,21	160,00			8,31	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	70,49	1,500	105,73	1,000	105,73		47,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	65,00	1,500	98,85	1,000	98,85		44,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	4,59	1,500	6,89	1,000	6,89		3,00		13,51	
		Стоимость материалов	6983,19	1,000	6983,19	1,000	6983,19			3108,00		
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)		406,37				181				
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)		234,02				104				
		Сметная стоимость						3600				
11	101-0562 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	45,39	-67,80	--	-67,80	-3077	--	--	-3077	--	--
		М2										
12	101-4202 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТ" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	45,39	71,47	--	71,47	3244	--	--	3244	--	--
		М										
13	11-01-040-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих										
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих		В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	71,47	1,000	71,47	1,000	71,47			3244,00		
		100 м плинтуса	0,259	1496,37	16,86	1395,14	388	22	4	362	9,19	2
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих		В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,6	61,14	1,380	84,37	1,000	84,37	22,00			9,18	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	11,24	1,500	16,86	1,000	16,86		4,00			
		Стоимость материалов	1395,14	1,000	1395,14	1,000	1395,14			361,00		
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)		93,40				24				
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)		53,79				14				
		Сметная стоимость						426				
14	11-01-049-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Укладка металлического накладного профиля (порога)										
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих		В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,2	145,43	1,380	200,69	1,000	200,69	8,00			8,74	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	23,11	1,500	34,66	1,000	34,66		1,00			
		100 м профиля	0,04	315,75	34,66	80,40	13	8	1	4	22,96	1
		200,69										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Стоимость материалов		80,40	1,000	80,40	1,000	80,40			3,00		
	НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)			222,17				9				
	СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)			127,94				5				
	Сметная стоимость							27				
15	206-1347 ФССЦ- 2001 Минстрой РФ пр. № 31	Профили стыкоперекрышающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 10 мм	4,2	19,97	--	19,97	84	--	--	84	--	--
		М										
	Наименование затрат		Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих		В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч	
	Ресурсы по проекту		19,97	1,000	19,97	1,000	19,97			84,00		
16	01-01-01-041 ФСЦПг-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0,482	42,98	--	--	21	--	--	--	--	--
		1 т груза										
	Наименование затрат		Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих		В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч	
	Стоимость транспортных расходов		42,98	1,000	42,98	1,000	42,98			21,00		
17	03-21-01-020 ФСЦПг-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	0,482	15,35	--	--	7	--	--	--	--	--
		1 т груза										
	Наименование затрат		Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих		В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч	
	Стоимость транспортных расходов		15,35	1,000	15,35	1,000	15,35			7,00		
	Итого прямые затраты по смете:		руб.				10706	995	252	9431		119
			руб.					39				3
	Стоимость общестроительных работ - Материалы - в т.ч. транспортные расходы - Всего оплата труда - Стоимость материалов и конструкций - Транспортные расходы - Накладные расходы - Сметная прибыль - Всего, стоимость общестроительных работ - Нормативная трудоемкость - Сметная заработная плата - Пересчет итогов в цены на 2-2014 г. Оплата труда осн. рабочих Затраты на эксл. машин		руб.				10706					
			руб.				8848					
			руб.				92					
			руб.					1033				
			руб.				584					
			руб.				28					
			руб.				1099					
			руб.				657					
			руб.				12463					121
			чел.-ч									
			руб.					1033				
			995	x 5,41			5383					
			251	x 5,41			1358					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(в т.ч. опла. труда механизаторов)		39	x 5,41					211			
	Стоимость материальных ресурсов		9460	x 5,41			51179					
	Итого прямых затрат						57920					
	Накладные расходы в текущих ценах		1099	x 5,41	x 1,0		5946					
	Сметная прибыль в текущих ценах		657	x 5,41	x 1,0		3554					
	ИТОГО в ценах на 2-2014 г.						67420					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		18 %				12136					
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						79556					



 Составил Борискина Е.А.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

на Текущий ремонт пола в кабинетах №4 в здании МКУ МФЦ по адресу: г.Иваново, ул.Советская .д.25

Объект МКУ МФЦ по адресу: г.Иваново, ул.Советская .д.25

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,259
2	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,445
3	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит(ГВЛ)	100 м2 покрытия	0,445
4	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	0,445
5	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	100 м2	0,134
6	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,445
7	Устройство покрытий из плит древесностружечных, применительно OSB-3(12мм)	100 м2 покрытия	0,445
8	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,445
9	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,259
10	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,04



19.05.14