

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства  
Администрации города Иванова

А.Н. Бобров

2015 г.

Для  
Документов

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на снос незаконно установленных строений

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 422,307 тыс. руб.

Средства на оплату труда 12,649 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1245,26 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2014 г.

| №<br>пп | Шифр и номер<br>позиции норматива                              | Наименование работ и затрат, единица<br>измерения  | Количество | Стоимость единицы, руб. |                         |                           |                | Общая стоимость, руб. |                 |                         |                           | Затраты труда рабочих,<br>чел.-ч, не занятых<br>обслуживанием машин |        |
|---------|--|--|------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---|--------|
|         |  |  |            | всего                   | эксплуата-<br>ции машин | в т.ч.<br>оплаты<br>труда | мате-<br>риалы | Всего                 | оплаты<br>труда | эксплуата-<br>ции машин | в т.ч.<br>оплаты<br>труда | на<br>единицу   | всего  |
| 1       | 2  | 3  | 4          | 5                       | 6                       | 7                         | 8              | 9                     | 10              | 11                      | 12                        | 13  | 13     |
| 1       | ФЕР46-06-008-01<br>Приказ Минстроя<br>РФ от 30.01.14<br>№31/пр | Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой (1 гараж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,98<br>НР (8703 руб.); 99%=110%*0,9 от ФОТ<br>СП (5275 руб.); 60%=70%*0,85 от ФОТ  | 33         | 426,09<br>263,14        | 162,95<br>3,24          |                           |                | 14061                 | 8684            | 5377<br>107             |                           | 27,67   | 913,11 |
| 2       | ФЕР07-05-022-09<br>Приказ Минстроя<br>РФ от 30.01.14<br>№31/пр | Демонтаж панелей стеновых наружных площадью: до 10 м2<br>(100 шт. сборных конструкций)<br>24 124,59 = 24 414,81 - 35,83 х 8,10<br>(ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,98<br>НР (1070 руб.); 140%=155%*0,9 от ФОТ<br>СП (649 руб.); 85%=100%*0,85 от ФОТ | 0,1        | 15979,52<br>5696,42     | 10283,1<br>1944,81      |                           |                | 1598                  | 570             | 1028<br>194             |                           | 592,144   | 59,21  |

| 1 | 2  | 3  | 4    | 5                   | 6                  | 7 | 8    | 9    | 10          | 11 | 12      | 13     |
|---|--|--|------|---------------------|--------------------|---|------|------|-------------|----|---------|--------|
| 3 | ФЕР07-05-022-10<br>Приказ Минстроя<br>РФ от 30.01.14<br>№31/пр         | Демонтаж панелей стеновых наружных<br>площадью: до 15 м2<br>(100 шт. сборных конструкций)<br>32 662,85 = 33 065,99 - 49,77 x 8,10<br>(демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к<br>расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,98<br>НР (2019 руб.): 140%=155%*0,9 от ФОТ<br>СП (1226 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ   | 0,15 | 21755,91<br>7454,81 | 14301,1<br>2158,06 |   | 3263 | 1118 | 2145<br>324 |    | 774,928 | 116,24 |
| 4 | ФССЦпр01-01-01-003<br>Приказ Минстроя<br>России от 12.11.14<br>№703/пр | Погрузочные работы при автомобильных<br>перевозках: изделий из сборного<br>железобетона, бетона, керамзитобетона<br>массой до 3 т<br>(1 т груза)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 кв. 2014г. автомоб. перевозки СМР=5,73<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ   | 134  | 10,71               | 10,71              |   | 1435 |      | 1435        |    |         |        |
| 5 | ФССЦпр03-02-01-010<br>Приказ Минстроя<br>РФ от 30.01.14<br>№31/пр      | Перевозка строительных грузов (кроме<br>массовых навалочных, перевозимых<br>автомобилями-самосвалами, а также<br>бетонных и железобетонных изделий,<br>стеновых и перегородочных материалов,<br>лесоматериалов круглых и пиломатериалов,<br>включенных в таблицу 03-01), бортовым<br>автомобилем грузоподъемностью 5 т, на<br>расстояние до 10 км I класс груза<br>(1 т груза)<br>(9 Тч. При перевозке грузов специализированными<br>автотранспортными средствами: автомобилем-<br>панелевозы ПЗ=1,35 (ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35;<br>МАТ=1,35)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 кв. 2014г. автомоб. перевозки СМР=5,73<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ | 134  | 29,66               | 29,66              |   | 3974 |      | 3974        |    |         |        |
| 6 | ФССЦпр01-01-02-003<br>Приказ Минстроя<br>России от 12.11.14<br>№703/пр | Разгрузочные работы при автомобильных<br>перевозках: изделий из сборного<br>железобетона, бетона, керамзитобетона<br>массой до 3 т<br>(1 т груза)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 кв. 2014г. автомоб. перевозки СМР=5,73<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ  | 134  | 10,71               | 10,71              |   | 1435 |      | 1435        |    |         |        |

| 1  | 2   | 3  | 4   | 5                 | 6              | 7 | 8    | 9    | 10          | 11 | 12    | 13     |
|----|---|--|-----|-------------------|----------------|---|------|------|-------------|----|-------|--------|
| 7  | ФЕР46-06-009-05<br>Приказ Минстроя<br>России от 12.11.14<br>№703/пр             | Позлементная разборка всех конструкций<br>зданий с сохранением годных материалов:<br>прочих неотопливаемых, включая склады,<br>сарай и строения<br>(100 м3 строительного объема, включая<br>подвал)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,98<br>НР (1452 руб.); 99%=110%*0,9 от ФОТ<br>СП (880 руб.); 60%=70%*0,85 от ФОТ  | 3,5 | 1049,11<br>326,61 | 722,5<br>92,51 |   | 3672 | 1143 | 2529<br>324 |    | 38,29 | 134,02 |
| 8  | ФССЦпр01-01-01-041<br>Приказ Минстроя<br>России от 12.11.14<br>№703/пр          | Погрузочные работы при автомобильных<br>перевозках: мусора строительного с<br>погрузкой вручную (имущество и детали<br>после разборки)<br>(1 т груза)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 кв. 2014г. автомоб. перевозки СМР=5,73<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ  | 50  | 42,98             | 42,98          |   | 2149 |      | 2149        |    |       |        |
| 9  | ФССЦпр03-02-01-010<br>Приказ Минстроя<br>РФ от 30.01.14<br>№311/пр              | Перевозка строительных грузов (кроме<br>массовых навалочных, перевозимых<br>автомобилями-самосвалами, а также<br>бетонных и железобетонных изделий,<br>стеновых и перегородочных материалов,<br>лесоматериалов круглых и пиломатериалов,<br>включенных в таблицу 03-01), бортовым<br>автомобилем грузоподъемностью 5 т, на<br>расстояние до 10 км I класс груза<br>(1 т груза)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 кв. 2014г. автомоб. перевозки СМР=5,73<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ | 50  | 21,97             | 21,97          |   | 1099 |      | 1099        |    |       |        |
| 10 | ФССЦпр01-01-01-041<br>Приказ Минстроя<br>России от 12.11.14<br>№703/пр<br>прим. | Разгрузочные работы при автомобильных<br>перевозках: мусора строительного с<br>погрузкой вручную (имущество и детали<br>после разборки)<br>(1 т груза)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 кв. 2014г. автомоб. перевозки СМР=5,73<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ   | 50  | 42,98             | 42,98          |   | 2149 |      | 2149        |    |       |        |



Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3   | 4    | 5                | 6                | 7     | 8    | 9  | 10 | 11   | 12     | 13      |
|--|---|---|------|------------------|------------------|-------|------|----|----|------|--------|---------|
| 11   | ФЕР01-01-033-02<br>Приказ Минстроя<br>РФ от 30.01.14<br>№31/пр    | Засыпка траншей и котлованов с<br>перемещением грунта до 5 м бульдозерами<br>мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2<br>(1000 м3 грунта)<br>(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,98<br>НР (3 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ<br>СП (1 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ | 0,02 | 659,38<br>659,38 | 659,38<br>128,61 |       | 13   |    | 13 |      |        |         |
| 12   | ФЕР01-02-061-02<br>Приказ Минстроя<br>РФ от 30.01.14<br>№31/пр    | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов<br>и ям, группа грунтов: 2<br>(100 м3 грунта)<br>(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,98<br>НР (60 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ<br>СП (32 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ  | 0,1  | 838,35<br>838,35 |                  |       | 84   | 84 |    |      | 111,78 | 11,18   |
| 13   | ФССЦ-408-0122<br>Приказ Минстроя<br>России от 12.11.14<br>№703/пр | Песок природный для строительных работ<br>средний<br>(м3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,98  | 30   | 55,26            | 55,26            |       | 1658 |    |    | 1658 |        |         |
| 14   | ФЕР01-02-027-04<br>Приказ Минстроя<br>РФ от 30.01.14<br>№31/пр    | Планировка площадей: ручным способом,<br>группа грунтов 1<br>(1000 м2 спланированной площади)<br>(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,98<br>НР (71 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ<br>СП (37 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ  | 0,1  | 980,95<br>980,95 |                  |       | 98   | 98 |    |      | 115    | 11,5    |
| 15   | Прайс-лист  | Размещение ТБО на полигоне<br>(м3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,98   | 130  | 16,44            | 16,44            |       | 2137 |    |    | 2137 |        |         |
| 16   |   | Хранение<br>(м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 кв. 2014 г. прочие объекты СМР=5,98   | 100  | 0,57             | 0,57             |       | 57   |    |    | 57   |        |         |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ:                              |   |   |      |                  |                  |       |      |    |    |      |        |         |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |   |   |      | 38882            | 11697            | 23333 | 3852 |    |    |      |        | 1245,26 |
| Накладные расходы                            |   |   |      |                  |                  |       |      |    |    |      |        |         |
| Сметная прибыль                              |   |   |      |                  |                  |       |      |    |    |      |        |         |
| Итого по смете:                              |   |   |      |                  |                  |       |      |    |    |      |        |         |

Гранд-СМЕТА

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9    | 10          | 11   | 12 | 13      |
|---|---|---|---|---|---|---|--------|------|-------------|------|----|---------|
| Итого по Поз. 1-3, 7, 11-16 "прочие объекты СМР=5,98"   |   |   |   |   |   |   |        |      |             |      |    |         |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |   |   |   |   |   |   |        |      |             |      |    |         |
| Итого Поз. 1, 7   |   |   |   |   |   |   | 17733  | 9827 | 7906<br>431 |      |    | 1047,13 |
| Накладные расходы 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 10 258)  |   |   |   |   |   |   | 10155  |      |             |      |    |         |
| Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 10 258)  |   |   |   |   |   |   | 6155   |      |             |      |    |         |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   | 34043  |      |             |      |    | 1047,13 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:  |   |   |   |   |   |   |        |      |             |      |    |         |
| Итого Поз. 2-3  |   |   |   |   |   |   | 4861   | 1688 | 3173<br>518 |      |    | 175,45  |
| Накладные расходы 140% = 155%*0.9 ФОТ (от 2 206)  |   |   |   |   |   |   | 3088   |      |             |      |    |         |
| Сметная прибыль 85% = 100%*0.85 ФОТ (от 2 206)  |   |   |   |   |   |   | 1875   |      |             |      |    |         |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   | 9824   |      |             |      |    | 175,45  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом:   |   |   |   |   |   |   |        |      |             |      |    |         |
| Итого Поз. 11   |   |   |   |   |   |   | 13     |      | 13<br>3     |      |    |         |
| Накладные расходы 86% = 95%*0.9 ФОТ (от 3)  |   |   |   |   |   |   | 3      |      |             |      |    |         |
| Сметная прибыль 43% = 50%*0.85 ФОТ (от 3)   |   |   |   |   |   |   | 1      |      |             |      |    |         |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   | 17     |      |             |      |    |         |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом:   |   |   |   |   |   |   |        |      |             |      |    |         |
| Итого Поз. 12   |   |   |   |   |   |   | 84     | 84   |             |      |    | 11,18   |
| Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 84)   |   |   |   |   |   |   | 60     |      |             |      |    |         |
| Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 84)  |   |   |   |   |   |   | 32     |      |             |      |    |         |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   | 176    |      |             |      |    | 11,18   |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):  |   |   |   |   |   |   |        |      |             |      |    |         |
| Итого Поз. 13-14  |   |   |   |   |   |   | 1756   | 98   |             | 1658 |    | 11,5    |
| Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 98)   |   |   |   |   |   |   | 71     |      |             |      |    |         |
| Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 98)  |   |   |   |   |   |   | 37     |      |             |      |    |         |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   | 1864   |      |             |      |    | 11,5    |
| Материалы:  |   |   |   |   |   |   |        |      |             |      |    |         |
| Итого Поз. 15-16  |   |   |   |   |   |   | 2194   |      |             | 2194 |    |         |
| Итого   |   |   |   |   |   |   | 48118  |      |             |      |    | 1245,26 |
| Всего с учетом "прочие объекты СМР=5,98"  |   |   |   |   |   |   | 287746 |      |             |      |    | 1245,26 |
| Итого по Поз. 4-6, 8-10 "автомоб. перевозки СМР=5,73"   |   |   |   |   |   |   |        |      |             |      |    |         |
| Погрузо-разгрузочные работы:  |   |   |   |   |   |   |        |      |             |      |    |         |
| Итого Поз. 4, 6, 8, 10  |   |   |   |   |   |   | 7168   |      | 7168        |      |    |         |
| Перевозка грузов автотранспортом:   |   |   |   |   |   |   |        |      |             |      |    |         |
| Итого Поз. 5, 9   |   |   |   |   |   |   | 5073   |      |             |      |    |         |
| Итого   |   |   |   |   |   |   | 12241  |      |             |      |    |         |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 | 13             |
|--|---|---|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|----------------|
| Всего с учетом "автомоб. перевозки СМР=5,73" |   |   |   |   |   |   |               |   |    |    |    |                |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |               |   |    |    |    |                |
| НДС 18%                                      |   |   |   |   |   |   |               |   |    |    |    |                |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                        |   |   |   |   |   |   |               |   |    |    |    |                |
|  |   |   |   |   |   |   | 70141         |   |    |    |    | 13             |
|  |   |   |   |   |   |   | 357887        |   |    |    |    | 1245,26        |
|  |   |   |   |   |   |   | 64420         |   |    |    |    |                |
|  |   |   |   |   |   |   | <b>422307</b> |   |    |    |    | <b>1245,26</b> |

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Л.М. Полушина

Согласовано

С.Н. Бобышев

| МКУ «ПДС и ТК»                                |                    |          |  |
|---|--------------------|----------|--|
| ПРОВЕРЕНО                                     |                    |          |  |
| Должность                                     | Подпись            | Дата     |  |
| Директор                                      | <i>[Signature]</i> | 26.01.15 |  |
| Заместитель директора                         | <i>[Signature]</i> | 26.01.15 |  |
| Заместитель директора<br>сметной документации | <i>[Signature]</i> | 26.01.15 |  |
| Начальник отдела                              |                    |          |  |
| Технического надзора                          |                    |          |  |

*Bayu*