

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование выполняемых работ:

Ремонт кровли над: центральным входом, и кабинетами № 41, 39, 38, 37
МБОУ СОШ №5 по адресу: г. Иваново, ул. Любимова, д. 16А
(Код ОКПД - 45.22.12.190)

Требование к качеству работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с СНиП и локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ.

Качественное выполнение всех работ, использование материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, или иные документы, удостоверяющие их качество.

Качество товара должно соответствовать ГОСТам и СанПиНам, действующим в отношении данного вида работ. Отделочный материал должен соответствовать техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие качество товара. Обязательно наличие сертификата пожарной безопасности и гигиенического сертификата на используемый материал.

Материалы должны поставляться в стандартной заводской упаковке.

Объем выполненных работ, материалы должны соответствовать смете.

Технические характеристики работ

В соответствии с локальным сметным расчетом и ведомостью объемов работ.

Требования к безопасности работ

Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил проектов, другие нормативные акты в области строительной деятельности. В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

Требования к результатам работ

Работы должны соответствовать требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком. Гарантийный срок на выполненные работы – 3 (три) года с момента приемки в установленном порядке результата работ.

Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом контракта и сметой.

Составил:

главный специалист отдела по
подготовке технической документации

 Голованов М.А.
14.03.2015

Проверил:

начальник отдела по
подготовке технической документации

 Гусев П.Б.
19.03.2015

СОГЛАСОВАНО
ИП Крашенинников Ю.В.



2015 г.

УТВЕРЖДАЮ



2015 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Ремонт кровли над: центральным входом, и кабинетами № 41,39,38,37

300,00 тыс.руб

Сметная стоимость -

Составлена в ценах Января 2000 г с индексацией в цены _I_ квартала 2015 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции нормати ва | Наименование работ и затрат | Количес тво | | Стоимость на единицу, руб | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин | | |
|------------------|---|---|-----------------|---------|------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------|---|----------|-------|
| | | | ед. изм. | | Всего | | Материа лы | | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | | Материал ы | На един. | Всего |
| | | | | | Основн ой зарплат ы | В т.ч. зарплаты | Экспл. машин | В т.ч. зарплаты | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| №1 <Нет раздела> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 1 | ФЕР46-04-008-01 (0) | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 3,4 | 153,59 | 41,43 | 0 | 522,21 | 381,34 | 140,86 | 0 | 14,38 | 48,892 | | | |
| | | | 100 м2 покрытия | 112,16 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 2 | ФЕР12-01-017-01 (0) | Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ЗП=235,18*0,8; ЭММ=190,48*0,8; ЗПм=21,86*0,8; Мат=831,97*0; ТЗТ=27,22*0,8; ТЗТм=1,94*0,8 | 2,92 | 340,528 | 152,384 | 0 | 994,34 | 549,38 | 444,96 | 0 | 21,776 | 63,58592 | | | |
| | | | 100 м2 стяжки | 188,144 | 17,488 | | | | 51,06 | | 1,552 | 4,53184 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------|---------------|--------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|----------|
| 3 | ФЕР12-01-017-02 (0) МДС38 п3.3.1 | Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 50 мм) ЗП=8,64*0,8*40; ЭММ=2,66*0,8*40; ЗПм=0,34*0,8*40; Мат=53,02*0*40; ТЗТ=1*0,8*40; ТЗТм=0,03*0,8*40 | 2,92 | 361,6 | 85,12 | 0 | 1055,87 | 807,32 | 248,55 | 0 | 32 | 93,44 |
| | | 100 м2 стяжки | | 276,48 | 10,88 | | | | 31,77 | | 0,96 | 2,8032 |
| 4 | ФЕР12-01-017-01 (0) МДС35 п4.7 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ЗП=235,18*1,15; ЭММ=190,48*1,25; ЗПм=21,86*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25 | 2,92 | 1340,52 7 | 238,1 | 831,97 | 3914,34 | 789,73 | 695,25 | 2429,35 | 31,303 | 91,40476 |
| | | 100 м2 стяжки | | 270,457 | 27,325 | | | | 79,79 | | 2,425 | 7,081 |
| 5 | ФЕР12-01-017-02 (0) МДС35 п4.7 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 50 мм) ЗП=8,64*1,15*40; ЭММ=2,66*1,25*40; ЗПм=0,34*1,25*40; Мат=53,02*40; ТЗТ=1*1,15*40; ТЗТм=0,03*1,25*40 | 2,92 | 2651,24 | 133 | 2120,8 | 7741,62 | 1160,52 | 388,36 | 6192,74 | 46 | 134,32 |
| | | 100 м2 стяжки | | 397,44 | 17 | | | | 49,64 | | 1,5 | 4,38 |
| 6 | ФЕР12-01-016-01 (0) МДС35 п4.7 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением ЗП=38,98*1,15; ЭММ=3,49*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 3,4 | 238,639 5 | 4,3625 | 189,45 | 811,37 | 152,41 | 14,83 | 644,13 | 5,129 | 17,4386 |
| | | 100 м2 кровли | | 44,827 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 7 | ФЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 2,92 | 10000,2 02 | 53,125 | 9791,85 | 29200,59 | 453,26 | 155,13 | 28592,2 | 16,514 | 48,22088 |

| | (0) МДС35, п4.7 | ЗП=134,98*1,15; ЭММ=42,5*1,25; ЗПм=2,7*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25 | 100 м2 кровли | 155,227 | 3,375 | | | | | 9,86 | 0,25 | 0,73 |
|-----|--|---|-------------------------|--|---------------|----------|---------|--------|-------|------|--------|--------|
| 7.1 | [101-1961] | Изопласт К ЭКП-4,5 | -332,88 м2 | | | 45,2 | | | | | | |
| 7.2 | [101-1962] | Изопласт П ЭПП-4,0 | -338,72 м2 | | | 38,42 | | | | | | |
| 7.3 | П | Унифлекс ТКП | 332,88 м2 | | | 20,02 | | | | | | |
| 7.4 | П | Унифлекс ТПП | 338,72 м2 | | | 14,1 | | | | | | |
| 8 | ФЕР12-01-004-04 (0) МДС35, п4.7 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ЗП=325,89*1,15; ЭММ=95,39*1,25; ЗПм=9,59*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25 | 0,8 100 м примыканий | 12347,3 71 374,773 5 11,9875 | 119,2375 | 11853,36 | 9877,9 | 299,82 | 95,39 | | 40,825 | 32,66 |
| 8.1 | [101-1961] | Изопласт К ЭКП-4,5 | -201,6 м2 | | | 45,2 | | | | | | |
| 8.2 | П | Унифлекс ТКП | 201,6 м2 | | | 20,02 | | | | | | |
| 9 | ФЕРРр58-19-03 (0) | Смена мелких покрытий из листового стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 0,6 100 м покрытия | 4891,3 827,13 | 16,53 3,38 | 4047,64 | 2934,78 | 496,28 | 9,92 | | 101,24 | 60,744 |
| 9.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,3564 т | | | 0 | | | | | 0,25 | 0,15 |
| 10 | ФСЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 16,1145 т | 42,98 | 0 | 0 | 692,6 | 0 | 0 | | | |
| | | | т | 0 | 0 | | | | 0 | | | |

Временные здания и сооружения

Итого

Непредвиденные расходы

Много

НДС

Moro

254237,29*0

254237,29

254237,29*0

254237.29

254237.29*0.18

180%

45762.71

300000

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

ИП Крашенинников Ю.В.



Ведомость материалов

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество ед. изм. | Стоимость на единицу, руб | | | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин | | |
|------------------|---|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--|----------|-------|
| | | | | Всего | | Экспл. машин | | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| | | | | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты | Всего | Экспл. машин | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| №2 <Нет раздела> | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1 | | Унифлекс ТКП | 332,88 м2 | 20,02 | | 6664,26 | | | | | | | |
| 2 | | Унифлекс ТПП | 338,72 м2 | 14,1 | | 4775,95 | | | | | | | |
| 3 | | Унифлекс ТКП | 201,6 м2 | 20,02 | | 4036,03 | | | | | | | |

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

ИП Крашенинников Ю.В.



Ю.В. Крашенинников

| | | | |
|----|-------|--------------------|--------------------|
| № | Датум | Подпись | Подпись |
| 1 | 2014 | Ю.В. Крашенинников | Ю.В. Крашенинников |
| 2 | 2014 | В.В. Крашенинников | В.В. Крашенинников |
| 3 | 2014 | В.В. Крашенинников | В.В. Крашенинников |
| 4 | 2014 | В.В. Крашенинников | В.В. Крашенинников |
| 5 | 2014 | В.В. Крашенинников | В.В. Крашенинников |
| 6 | 2014 | В.В. Крашенинников | В.В. Крашенинников |
| 7 | 2014 | В.В. Крашенинников | В.В. Крашенинников |
| 8 | 2014 | В.В. Крашенинников | В.В. Крашенинников |
| 9 | 2014 | В.В. Крашенинников | В.В. Крашенинников |
| 10 | 2014 | В.В. Крашенинников | В.В. Крашенинников |

| МУ СПДС И ТД | | | |
|--|--------------------|----------|--|
| ПРОВЕРЕНО | | | |
| Должность | Подпись | Дата | |
| Директор | <i>[Signature]</i> | 16.03.15 | |
| Заместитель директора | <i>[Signature]</i> | 16.03.15 | |
| Начальник отдела проектно-сметной документации | <i>[Signature]</i> | 16.03.15 | |
| Начальник отдела технического надзора | | | |