

УТВЕРЖДАЮ:

Ведомость объемов работ

на замену двери в холле 4-го этажа административного здания по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д.6

Объект

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Демонтаж двери из алюминиевых сплавов. Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,062
2	Демонтаж доборов. Снятие наличников	100 м наличников	0,024
3	Смена обоев улучшенных	100 м2 оклеенной поверхности	0,025
4	Демонтаж металлической планки. Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	0,025
5	Демонтаж. Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	1
6	Демонтаж. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0025
7	Демонтаж стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 (до 30 мм)	100 м2 стяжки	0,0025
8	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	100 м2 стяжки	0,0025
9	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (до толщ 30 мм)	100 м2 стяжки	0,0025
10	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов	0,062
11	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	1
12	Установка планки металлической б/у. Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	0,025
13	Окрашка металлической планки. Окрашка масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01
14	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,015
15	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0,015
16	Окрашка стен по декоративной штукатурке за 2 раза. Вторая окрашка стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2 поверхности стен	0,015
17	Окрашка стен по обоям за 2 раза. Вторая окрашка стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2 поверхности стен	0,0025
18	Установка доборов б/у. Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,024
19	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,025
20	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,13
21	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0,13

