

## ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

№ п/п	Наименование	Примечание
	Титульный лист	
1	Общие данные	
2	План на отм. -2.800 с сетями К1 и К3	
3	План на отм. 0.000 с сетями К1 и К3	
4	План на отм. +3.500 с сетями К1 и К3	
5	Схемы систем К1 и К3	

## ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
	Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"	
ГОСТ 21.601-79	Водопровод и канализация. Рабочие чертежи.	
ГОСТ 22689.0-89	Трубы полипропиленовые канализационные и фасонные части к ним. Технические условия.	
ГОСТ 6942-98	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия.	
СПиП 2.04.01-85*	Внутренний водопровод и канализация зданий	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
СИ6-M23-23/07-BK.CC	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Инв. № подл.		Подп. и дата			Взам. инв. №				
С16-М23-23/07-ВК.С									
Спецификация оборудования, изделий и материалов									
Основные показатели по чертежам водопровода и канализации									
Наименование системы		Потребный напор на вводе	Расчетный расход				Установл. мощность эл. двигат., кВт	Примечание	
			м³/сут	м³/ч	л/с	при пожаре, л/с			
К1, К3		—	7,88	1,35	1,6				

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами: СНиП 2.04.02-85\* "Внутренний водопровод и канализация зданий".

Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды приняты согласно СНиП 2.04.02-85\* и технологической части проекта.

Проектируются отдельные системы бытовой и производственной канализации с самостоятельными выпусками в наружную канализационную сеть.

В сеть производственной канализации поступают стоки от технологических моек и оборудования пищеблока.

Отвод стоков предусматривается самотеком в наружную сеть бытовой канализации.

Внутренние сети систем К1, К3 монтировать из полиэтиленовых канализационных труб Ø50-110 по ГОСТ 22689.0-89. Выпуски канализации монтируются из чугунных канализационных труб Ø100 по ГОСТ 6942-98\*.

Присоединение к производственной канализации технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции и оборудования для мойки посуды предусматривается с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки. Стойки канализации К1 и К3 прокладываются скрыто в оштукатуренных коробах.

Для доступа к ревизиям в сантехниках предусматриваются лючки 30 x 40 см

На стояках канализации предусмотрена установка противопожарных муфт ОПРАКС-ПМ. Вытяжная часть канализационных стояков выводится на 500 мм выше кровли. Диаметр вытяжной части принимается равным диаметру канализационных стояков.


Монтаж трубопроводов произвести в соответствии СНиП 3.05.01-85. Монтаж трубопроводов из пластмассовых труб производить в соответствии с СП 40-102-2000.

Количество фасонных частей для системы канализации уточняется монтажной организацией при производстве работ.

# III

					РТ 2010
			г. Иваново, ул. Велижская, д. 53		Проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания детского сада
Отв. исполн.	Борцов А.М.				Система водоотведения. Общие данные
ГИП	Афонин С. С.				
Проверил	Ардмаков А.С.				
Разработал	Ландихова Н.С.				
					Ивановское отделение МААДО

			Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				



					РП 2010		
					г. Иваново, ул. Велижская, д. 53		
Отв. исполн.	Борцов А.М.				Проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания детского сада		
ТИП	Афонин С. С.						
Проверил	Ардамаков А.С						
Разработал	Ландихова Н.С				План на отметке -2,800 с сетями К1, К3.		Ивановское отделение МААДО

План на отм. +0,000 с сетями К1 и К3




Согласовано							
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					

РП 2010				г. Иваново, ул. Велижская, д. 53		
				Проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания детского сада		
				Отв. исполн.	Борцов А.М.	
				Гип	Афонин С. С.	
				Проверил	Ардеников А.С.	
				Разработал	Ландихова Н.С.	
План на отметке 0,000 с сетями К1, К3				Ивановское отделение МААДО		

[illegible]

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			



				РП 2010			
				г. Иваново, ул. Велижская, д. 53			
				Проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания детского сада	Стадия	Лист	Листов
					РП	5	5
Отв. исполн.	Борцов А.М.						
ГИП	Афонин С. С.			Схемы систем К1 и К3	Ивановское отделение МААДО		
Проверил	Ардамаков А.С.						
Разработал	Ландихова Н.С.						