

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации г.Иваново



Смирнов А.В.

2011 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Установка, замена и содержание дорожных знаков

Сметная стоимость строительных работ _____ 1628,503 тыс.руб.
 Средства на оплату труда _____ 99,840 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1171,85 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2011 года


№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Установка, замена и содержание дорожных знаков														
1	ИЕР27-09-031-01	Демонтаж световозвращающих дорожных знаков на опорах, стойках, колоннах при осевом креплении хомутом (1 знак) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР. (18319 руб.); 142% от ФОТ СП. 10118 руб.; 95% от 85 руб. ФОТ.	200	105,41 4,87	100,54 7,37		21082	974	20108 1474		0,47	94		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	ИЕР27-09-032-01	Демонтаж световозвращающих дорожных знаков на растяжке на 2-х креплениях (1 знак) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР. (1018 руб.); 142% от ФОТ СЛ. 6570 руб.; 0,50% от 85.000 руб. от ФОТ	10	117,6 5,43	112,17 8,23			1176	54	1122 82		0,52	5,2
3	ИЕР27-09-035-02	Демонтаж стоек, опор для знаков в грунте (1 знак) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР. (3120 руб.); 142% от ФОТ СЛ. 1777 руб.; 0,50% от 85.000 руб. от ФОТ	50	57,36 4,45	52,91 3,88			2868	223	2645 194		0,43	21,5
4	ИЕР27-09-036-01	Демонтаж выносных кронштейнов на опорах (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР. (1204 руб.); 142% от ФОТ СЛ. 685 руб.; 0,50% от 85.000 руб. от ФОТ	10	138,69 6,41	132,28 9,71			1387	64	1323 97		0,62	6,2
5	ФЕРр51-4-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м (100 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР. (17261 руб.); 75% от ФОТ СЛ. 10356 руб.; 45% от ФОТ	1	4367,06 4367,06			4367	4367				554,9	554,9
6	ИЕР27-09-035-02	Установка стоек, опор для знаков в грунте (1 знак) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР. (11576 руб.); 142% от ФОТ СЛ. 6583 руб.; 0,50% от 85.000 руб. от ФОТ	130	81,95 6,36	75,59 5,54			10654	827	9827 720		0,61	79,3


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	ИЕР27-09-031-01	Установка световозвращающих дорожных знаков на опорах, стойках, колоннах при осевом креплении хомутом (1 знак) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР, (58903 руб.); 142% от ФОТ С.П. 653.66.мб.1.-95%*0,85.от.ФОТ	450	195,08 6,96	143,61 10,53	44,51	87786	3132	64625 4739	20029	0,67	13	301,5
8	ИЕР27-09-033-01	Установка световозвращающих дорожных знаков индивидуального проектирования площадью до 2 м2 (1 знак) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР, (920 руб.); 142% от ФОТ С.П. 6523.мб.1.-95%*0,85.от.ФОТ	10	167,74 6,96	71,81 5,27	88,97	1677	70	718 53	889	0,67	6,7	
9	ИЕР27-09-032-01	Установка световозвращающих дорожных знаков на растяжке на 2-х креплениях (1 знак) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР, (771 руб.); 142% от ФОТ С.П. 6523.мб.1.-95%*0,85.от.ФОТ	5	246,03 8,15	168,24 12,34	69,64	1230	41	841 62	348	0,79	3,95	
10	ИЕР27-09-066-03	Обслуживание плоских дорожных знаков со световозвращающей поверхностью (1 знак) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР, (11449 руб.); 142% от ФОТ С.П. 6511.мб.1.-95%*0,85.от.ФОТ	500	20,8 1,67	18,89 1,39	0,24	10400	835	9445 695	120	0,17	85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ИЕР27-09-076-03	Окраска стойки для временных дорожных знаков Д=57мм (1 изделие) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61; Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР. (1811 руб.): 142% от ФОТ СЛ. (1030 руб.): 0,5% от 85,5 кв. м. б/от.	170	13,91 0,81	8,3 0,61	4,8	2365	138	1411 104	816	0,08	13,6
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						144992	10725	112065	22202			1171,85
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						764109	56521	590583	117005			1171,85
Накладные расходы						126354						
Сметная прибыль						72393						
Итого по разделу 1. Установка, замена и содержание дорожных знаков						962856						1171,85
Раздел 2. Неучтенные материалы												
20	Прайс-лист	Стойки металлические L=4м (шт)	90	565,83		565,83	50925			50925		
21	Прайс-лист	Стойки металлические L=4,7м (шт)	40	646,98		646,98	25879			25879		
22	Прайс-лист	Знаки дорожные квадратные (шт)	150	733,05		733,05	109958			109958		
23	Прайс-лист	Знаки дорожные треугольные (шт)	85	567,8		567,8	48263			48263		
24	Прайс-лист	Знаки дорожные круглые (шт)	105	669,49		669,49	70296			70296		
25	Прайс-лист	Таблички с доп. информацией (шт)	10	423,73		423,73	4237			4237		
26	Прайс-лист	Знаки дорожные 0,6x0,9 (шт)	20	754,24		754,24	15085			15085		
27	Прайс-лист	Знаки дорожные 900x900 с флуоресцентным покрытием (шт)	30	1612		1612	48360			48360		
28	Прайс-лист	Знаки дорожные 1700x900 с флуоресцентным покрытием (шт)	10	4422,75		4422,75	44228			44228		
29	Прайс-лист	Знаки дорожные б/у (шт)	55									
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						417231				417231		
Итого по разделу 2 Неучтенные материалы						417231						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах											
	Накладные расходы						1181340	56521	590583 43319	534236		13
	Сметная прибыль						126354					1171,85
	Итого						1380087					1171,85
	В том числе:											
	Материалы						534236					
	Машины и механизмы						590583					
	ФОТ						99840					
	Накладные расходы						126354					
	Сметная прибыль						72393					
	НДС 18%						248416					
	ВСЕГО по смете						1628503					1171,85

Составил  Херувимова С.В.

Объемы предоставлены  Аботуров И.Ю.

Согласовано  Бобышев С.Н.

