


УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города ИвановаСмирнов А.В.
2012 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Устройство водоотводящих канав

Сметная стоимость строительных работ _____ 997,014 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 39,492 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 647,37 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2012 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатация машин	материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕРр68-12-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЗМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР (171 руб.): 104% от ФОТ (164 руб.) СП (88 руб.): 60% от ФОТ (164 руб.)	0,0125	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		75	25	50		243,35	3,04	
2	ФССЦпг01-01-041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЗМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,475	42,98 42,98		106	106						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 I квартал 2012 ОЗП=5,48; ЗМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,475	11,42	11,42		28					
4	ФЕР68-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм (1 складочный м3 кряжей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 I квартал 2012 ОЗП=5,48; ЗМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР (393 руб.): 104% от ФОТ (378 руб.) СП (227 руб.): 60% от ФОТ (378 руб.)	3,2	31,97 21,54	10,43		102	69	33		2,57	8,22
5	ФЕР68-3-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм (1 складочный м3 кряжей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 I квартал 2012 ОЗП=5,48; ЗМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР (1567 руб.): 104% от ФОТ (1507 руб.) СП (904 руб.): 60% от ФОТ (1507 руб.)	7,3	55,9 37,63	18,27		408	275	133		4,49	32,78
6	ФССЦпг01-01-01-008 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузка кряжей и веток (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 I квартал 2012 ОЗП=5,48; ЗМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	20,85	10,8	10,8		225		225			
7	ФССЦпг03-21-02-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка кряжей на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 I квартал 2012 ОЗП=5,48; ЗМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	7,35	13,43	13,43		99		99			
8	ФССЦпг03-21-03-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка веток на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 I квартал 2012 ОЗП=5,48; ЗМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	13,5	18,87	18,87		255		255			
9		Утилизация (талоны) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 I квартал 2012 ОЗП=5,48; ЗМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48	38	18,41	18,41		700			700		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	ФЕР01-02-119-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР (256 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ (356 руб.) СП (135 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (356 руб.)	1,5	43,46 43,46				65	65			5,09	7,64
11	ФССЦпг01-01-01-008: Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузка веток (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	7,5	10,8	10,8		81	81	81				
12	ФССЦпг03-21-03-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка веток на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	7,5	18,87	18,87		142	142	142				
13		Утилизация (талоны) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48	15	18,41	18,41	18,41	276	276	276	276			
14	ФЕР01-01-009-13 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР (85 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ (99 руб.) СП (43 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ (99 руб.)	0,04371	3097,5 418,16	3097,5 418,16		135	135	135	135	18		
15	ФЕР01-01-013-13 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР (5796 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ (6740 руб.) СП (2898 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ (6740 руб.)	1,70167	4368,18 110,33	4254,6 612,33	3,25	7433	188	7240 1042	5	14,15	24,08	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФЕР01-02-057-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР (4391 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ (6099 руб.) СП (2318 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (6099 руб.)	1,052	1058,46 1058,46		1113	1113				135,7	142,76
17	ФССЦпг01-01-01-039 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2515,9	4,31	4,31		10844	10844				
18	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2515,9	11,42	11,42		28732	28732				
19		Утилизация (талоны) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48	1797	18,41	18,41		33083	33083				
20	ФЕР23-01-007-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Демонтаж трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 600 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР (270 руб.): 130% от ФОТ (208 руб.) СП (158 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ (208 руб.)	0,05	1545,86 687,33	858,53 79,84	77	34	43	4		73,99	3,7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
21	ФЕР22-01-011-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	3 Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром: 150 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР (250 руб.): 130% от ФОТ (192 руб.) СП (146 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ (192 руб.)	0,01	8187,72 2906,28	5281,44 573,09		82	29	53 6			280,8	2,81
22	ФЕР22-01-011-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	3 Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром: 300 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР (833 руб.): 130% от ФОТ (641 руб.) СП (487 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ (641 руб.)	0,0234	15708,24 3688,74	12019,5 1305,21		368	86	282 31			356,4	8,34
23	ФЕР23-01-007-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	3 Демонтаж трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 500 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР (762 руб.): 130% от ФОТ (586 руб.) СП (445 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ (586 руб.)	0,15	1390,74 636,77	763,97 70,16		209	96	113 11			68,54	10,28
24	ФССЦпг01-01-01-003 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	3 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,9	10,69	10,69		63		63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФССЦпг01-01-01-030 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	3 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Трубы металлические с применением автомобильных кранов (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,26	10,15	10,15		13					
26	ФССЦпг03-01-01-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	7,16	12,65	12,65		91		91			
27	ФССЦпг01-01-02-003 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,9	10,69	10,69		63		63			
28	ФССЦпг01-01-02-030 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Трубы металлические с применением автомобильных кранов (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,26	10,15	10,15		13		13			
29		Утилизация (талоны) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48	26	18,41	18,41	18,41	479			479		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ФЕР68-1-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	3 Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород (1 пень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР (490 руб.): 104% от ФОТ (471 руб.) СП (283 руб.): 60% от ФОТ (471 руб.)	3	59,17 28,64	2,62	27,91	178	86	8	84	3,7	11,1
31	ФССЦпг01-01-01-008 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	4,2 Погрузка краевой (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,2	10,8	10,8		45		45			
32	ФССЦпг03-21-02-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	4,2 Перевозка краевой на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,2	13,43	13,43		56		56			
33	Утилизация (талоны) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48	6	6	18,41		18,41	110			110		
34	ФЕР23-01-007-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	0,85 Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных растресканных труб диаметром: 500 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР (8272 руб.): 130% от ФОТ (6363 руб.) СП (4836 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ (6363 руб.)	0,85	39240,52 1220,48	1570,76 146,16	36449,28	33354	1037	1335 124	30982	131,38	111,67
35	ФЕР22-01-011-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	0,01 Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 300 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР (698 руб.): 130% от ФОТ (537 руб.) СП (408 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ (537 руб.)	0,01	390743,51 7070,09	25040,63 2719,19	358632,79	3907	71	250 27	3586	683,1	6,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
36	ФЕР01-01-034-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР (23 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ (27 руб.) СП (12 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ (27 руб.)	0,04371	695,98 106,38	695,98	695,98 106,38	30	30					
37	ФЕР01-02-061-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР (296 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ (411 руб.) СП (156 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (411 руб.)	0,098	763,31 763,31	763,31	763,31	75	75			101,78	9,97	
38	ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР (700 руб.): 142% от ФОТ (493 руб.) СП (399 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (493 руб.)	0,1555	4418,74 225,06	4176,6 351,23	17,08	687	35	649 55	3	27,82	4,33	
39	ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48	19,593	108,4	108,4	108,4	2124			2124			
40	ФЕР27-04-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР (452 руб.): 142% от ФОТ (318 руб.) СП (256 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (318 руб.)	0,1555	2836,83 144,98	2679,65 221,91	12,2	441	23	417 35	1	18,08	2,81	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ФССЦ-408-0122 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	3 Песок природный для строительных работ средний (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48	17,105	55,26		55,26	945			945		
42	ФЕР27-12-010-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	3 Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (100 м3 сборных железобетонных плит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР (116 руб.): 142% от ФОТ (82 руб.) СП (66 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (82 руб.)	0,027	3289,76 315,26	2974,5 213,18		89	9	80 6		38,26	1,03
43		Утилизация (талоны) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48	3	18,41		18,41	55			55		
44	ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотность мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР (146 руб.): 142% от ФОТ (104 руб.) СП (84 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (104 руб.)	0,025	55384,22 423,72	2982,78 328,18	51977,72	1385	11	75 8	1299	44,05	1,1
45	410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48	-2,415	535,5		535,5	-1293			-1293		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48	2,415	480		480	1159			1159		
47	ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до 5 см) (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Увеличение до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,025	12972,69 1,87	6,98	12963,84	324			324	0,19	
48	410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48	-0,605	535,5		535,5	-324			-324		
49	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48	0,605	480		480	290			290		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ФЕР06-01-030-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ прим.	Устройство оголовков (100 м3 в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48 НР (12479 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (13136 руб.) СП (7225 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (13136 руб.)	0,125	113858,21 17617,52	10283,53 1557,09	85957,16	14232	2202	1285 195	10745	2039,07	254,88
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (1 квартал 2012 ОЗП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные)												
Погрузо-разгрузочные работы												
Перевозка грузов автотранспортом												
Материалы												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом												
Земляные работы, выполняемые ручным способом												
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода												
Автомобильные дороги												
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												
							143229	5635	52961 1572	84633		647,37
							784893	30878	290226 8614	463789		647,37
							38448					
							21586					
							844927					647,37
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
							143229	5635	52961 1572	84633		647,37
							784893	30878	290226 8614	463789		647,37
							38448					
							21586					
							844927					647,37
							8314					55,14
							62763					
							161128					
							206070					
							747					7,64
							50493					24,08
							13671					152,73
							225787					143,63
							18258					9,27
							97696					254,88
							844927					647,37
							463789					
							290226					
							39492					
							38448					
							21586					
							152087					
							997014					647,37

Составил

Объемы предоставлены

Согласовано

Херулимова С.В.

Зернова Э.Г.

Бобышев С.Н.

