



Управляющие делами Администрации г. Иваново

20 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

установка и изготовление противопожарных дверей в здании администрации по адресу: пл. Революции, д.6

Сметная стоимость - 153,161 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 68,29 чел-ч

Сметная заработная плата - 3.319 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2001 г. Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1й квартал 2012г. (без НДС) к базе 2001 года, информационно-справочная система "Ивсторойлена"

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			
			тво ед. изм.	ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Матери алы	Всего	Основной зарпла ты	Экспл. машин	Матери алы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ФЕРр56-9-01 (0)	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Проемы при ремонте. МДС	0,06	1807,42	369,43	0	108	86	22	0	
2	ФЕР09-04-013 -01 (0)	Установка противопожарных дверей однопольных глухих Строительные металлические конструкции. МДС	100 коробок 7,42 1 м2 проема	1437,99 91,99 21,13	39,94 10,2 0	60,66	683	157	76 0	450	
2.1		Дверь противопожарная, ДП60 940х1980 RAL8003	1 шт			16056				16056	
2.2		Дверь противопожарная, ДП60 860х2060 RAL8003	1 шт			15855				15855	
2.3		Дверь противопожарная, ДП60 940х2000 RAL8003	1 шт			16590				16590	
2.4		Дверь противопожарная, ДП60 950х2020 RAL8003	1 шт			16905				16905	
2.5		Доводчик двери до 120 кг E-605 RAL8003	4 шт							2882	

№1 Монтажные работы

Исполнитель	И.В. КОЗЛОВ
Должность	ДИРЕКТОР
Подпись	<i>И.В. Козлов</i>
Дата	18.03.12
Исполнитель	И.В. КОЗЛОВ
Должность	ДИРЕКТОР
Подпись	<i>И.В. Козлов</i>
Дата	18.03.12
Исполнитель	И.В. КОЗЛОВ
Должность	ДИРЕКТОР
Подпись	<i>И.В. Козлов</i>
Дата	18.03.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ФЕР09-04-013 -02 (0)	Установка противопожарных дверей двупольных глухих	6,79	91,4	11,48	51,95	621	190	78	353
		Строительные металлические конструкции. МДС	1 м2 проема	27,97	0				0	
3.1		Дверь противопожарная, ДП60 1430x2350 RAL7035	1			22575				22575
		Дверь противопожарная, ДП60 1460x2350 RAL7035	шт			23625				23625
3.3		Доводчик двери до 120 кг E-605	2			720,56				1441
		Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	0,06	5751,92	36,26	2279,61	345	206	2	137
	(0)	Штукатурные работы при ремонте. МДС	100 м2	3436,05	13,46				1	
							1757	639	178	940

ИТОГО:

	Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
	Значение	Прямые		
Зарплата	639*5,17		5,17	3303,63
Машины и механизмы	178*5,17		5,17	920,26
Материалы	940*5,17		5,17	4859,8
Итого				9083,69
Проемы при ремонте. МДС (1)	(86+2)*5,17*0,82		0,82	373,07
Накладные расходы	(86+2)*5,17*0,62		0,62	282,08
Сметная прибыль				
Строительные металлические конструкции. МДС (2, 3)	(347+0)*5,17*0,9*0,9		0,9	1453,13
Накладные расходы	(347+0)*5,17*0,85*0,85		0,85	1296,16
Сметная прибыль				
Штукатурные работы при ремонте. МДС (4)	(206+1)*5,17*0,79		0,79	845,45
Накладные расходы	(206+1)*5,17*0,5		0,5	535,1
Сметная прибыль				
Итого Накладные расходы				2671,65
Итого Сметная прибыль				2113,34
Итого				13868,68
Стоимость оборудования и неучтенных материалов в текущих ценах				115929
Итого				129797,68
НДС				23363,58
Итого по смете				153161,26

2671,65 КУ «ЛДС И ТК»			
2113,34 ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>Смирнов</i>	15.03.12	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации		18%	
Начальник отдела технического надзора		15.03.12	

Смирнов