



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства  
Администрации города Иванова

Смирнов А.В.  
" \_\_\_\_\_ 2012 г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на благоустройство территории скейт-парка (валка деревьев, устройство газона)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 299,755 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 41,569 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 637,9355 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатация и машин	материалы	Всего	оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Валка деревьев</b>												
1	ФЕРр68-34-1 ИЗМ. Пр. Минрегиона от 24.12.10 №776	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см (1 м3 дерева) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 кв. 2012 г. ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (7664 руб.): 104% от ФОТ СП (4421 руб.): 60% от ФОТ	22	417,78 34,74	383,04 25,11		9191	764	8427 552		3,83	84,26
2	ФССЦпг01-01-008 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузка кражей и веток (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 кв. 2012 г. ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	26,4	10,8	10,8		285		285			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦпг03-21-02-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	3 Перевозка кражей на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2012 г. ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	15,4	13,43	13,43		207		207			
4	ФССЦпг03-21-03-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	3 Перевозка веток на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2012 г. ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	11	18,87	18,87		208		208			
5		Утилизация (талоны) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2012 г. ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	44	17,32	17,32	17,32	762			762		
6	ФЕР68-3-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм (1 складочный м3 кражей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2012 г. ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (1875 руб.): 104% от ФОТ СП (1082 руб.): 60% от ФОТ	10	47,81 32,18	15,63		478	322	156		3,84	38,4
7	ФССЦпг01-01-01-008 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Порука кражей и веток (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2012 г. ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	19,5	10,8	10,8		211		211			
8	ФССЦпг03-21-02-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	3 Перевозка кражей на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2012 г. ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	7	13,43	13,43		94		94			
9	ФССЦпг03-21-03-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	3 Перевозка веток на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2012 г. ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	12,5	18,87	18,87		236		236			
10		Утилизация (талоны) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2012 г. ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	35	17,32	17,32	17,32	606			606		
Итого по разделу 1 Валка деревьев							83802					122,66

Раздел 2. Устройство газона

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕР01-02-057-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	3 Снятие растительного слоя вручную (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2012 г. ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (871 руб.); 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (460 руб.); 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,235	920,4 920,4			216	216			118	27,73
12	ФССЦпг01-01-01-041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузка грунта (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2012 г. ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	28,2	42,98 42,98			1212	1212				
13	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка снятого грунта на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2012 г. ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	28,2	11,42	11,42		322	322	322			
14		Утилизация (талоны) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2012 г. ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	28	17,32		17,32	485	485		485		
15	ФЕР47-01-046-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2012 г. ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (25731 руб.); 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (19051 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ	13,91	2296,1 317,6		1978,5	31939	4418		27521	40	556,4
16	ФЕР47-01-046-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47- 01-046-01 по 47-01-046-04 (до 5 см) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2012 г. ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (-7036 руб.); 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (-5209 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ	-27,82	702,93 43,43		659,5	-19556	-1208		-18348	5,47	-152,1754
17	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Доставка земли растительной на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2012 г. ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	83,46	11,42	11,42		953		953			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ФЕР47-01-046-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2012 г. ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (6680 руб.); 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (4946 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ	13,91	668,98 50,68	301,4 31,78	316,9	9306	705	4192 442	4409	5,99	83,3209
19	ФССС-414-0137 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Семена газонных трав (смесь) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2012 г. ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-27,82	146,25		146,25	-4069			-4069		
20	ФССС-414-0336 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Газон партерный (английский) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2012 г. ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	27,82	52,7		52,7	1466			1466		
Итого по разделу 2 Устройство газона			170228									515,2755
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				34552		6429	15291 994	12832				637,9355
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах ( ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6)				193493		36003	85630 5566	71860				637,9355
Накладные расходы				35786								
Сметная прибыль				24751								
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1, 6				9669		1086	8583 552					122,66
Всего с учетом " ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6"				54147		6082	48065 3091					122,66
Накладные расходы 104% ФОТ (от 9 173)				9540								
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 9 173)				5504								
Итого с накладными и см. прибылью				69191								
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 2, 7, 12				1708		1212	496					
Всего с учетом " ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6"				9565		6787	2778					
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 3-4, 8-9, 13, 17, 20				3486			2020			1466		
Всего с учетом " ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6"				19522			11312			8210		
Материалы:												
Итого Поз. 5, 10, 14				1853						1853		
Всего с учетом " ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6"				10377						10377		
Земляные работы, выполняемые ручным способом:												
Итого Поз. 11				216		216						27,73
Всего с учетом " ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6"				1210		1210						27,73

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 1 210)						871					
	Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 1 210)						460					
	Итого с накладными и см. прибылью						2541					27,73
	Озеленение. Защитные лесонасаждения:											
	Итого Поз. 15-16, 18-19						17620	3915	4192 442	9513		487,5455
	Всего с учетом " ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6"						98672	21924	23475 2475	53273		487,5455
	Накладные расходы 104% = 115%*0.9 ФОТ (от 24 399)						25375					
	Сметная прибыль 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 24 399)						18787					
	Итого с накладными и см. прибылью						142834					487,5455
	Итого						254030					637,9355
	НДС 18%						45725					
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>299755</b>					<b>637,9355</b>

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Т.С. Шалафан

Согласовано

В.В. Тюсина



