



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

А.В. Смирнов
"___" _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на содержание, ремонт ливневой канализации

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1118,949 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 223,186 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 2771,95 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2011 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатация машин	материалы	Всего	оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалы	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТН-1-13-1 прим.	Вскрытие ливнеприемных колодцев от снега и льда (1 колодец) НР (108184 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (68688 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	500	343,44 343,44			171720	171720			4	2000
2	ФЕРр66-43-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Промывка специалмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 600 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.106 ОП При заленности трубопровода 50% ЭМ=1,28 к расх.; ЗПМ=1,28; ТЗМ=1,28 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2011 г. ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (18424 руб.): 108% от ФОТ СП (11600 руб.): 68% от ФОТ	0,8	34365,25 3051,17	30972,48 994,92	341,6	27492	2441	24778 796	273	312,62	250,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРр66-43-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов (100 м трубопровода) диаметром: 500 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.106 ОП При зашленности трубопровода 50% ЭМ=1,27 к расх.; ЗПМ=1,27; ТЗМ=1,27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2011 г. ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (17234 руб.); 108% от ФОТ СП (10851 руб.); 68% от ФОТ	0,85	30173,47 2693,76	27162,51 867,83	317,2	25647	2290	23088 738	269	276	234,6
4	ФЕРр66-43-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов (100 м трубопровода) диаметром: 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2011 г. ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (19926 руб.); 108% от ФОТ СП (12546 руб.); 68% от ФОТ	1,5	16979,44 1869,04	14854,2 464,68	256,2	25469	2804	22281 697	384	191,5	287,25
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах				585984	211429	4880	369675 11757	2771,95				
Накладные расходы				163767								
Сметная прибыль				103685								
Итого				853436								2771,95
Прочие работы				94826								
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах				948262								
НДС 18%				170687								
ВСЕГО по смете				1118949								2771,95

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Э.В. Зернова

Согласовано

С.Н. Бобышев