



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

(приложение к локальному сметному расчету)

на ремонт нежилого помещения по адресу: г. Иваново, ул. Черниковых, д.33

Основы

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,714
2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02
3	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,0518
4	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,0185
5	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	0,02
6	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,08
7	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,1476
8	Снятие наличников	100 м наличников	0,8
9	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых	100 м2	0,009
10	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4,4
11	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с оконным проемом (короб)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,0336
12	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,009
13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,018
14	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,018
15	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,018

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м ²	100 м ² проемов	0,148
17	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м ² проема	4,4
18	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м ² проемов	0,0518
19	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,037
20	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м ² облицовки	0,0279
21	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м ² покрытия	0,0111
22	Установка раковин	10 компл.	0,1
23	Установка смесителей	10 шт.	0,1
24	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1 т конструкций	0,04
25	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м ² покрытия	0,012
26	Устройство потолков реечных алюминиевых	100 м ² поверхности облицовки	0,012
27	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м ² поверхности облицовки	0,0434
28	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную	100 м ² корыта	0,0918
29	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м ³ подстилающ его слоя	2,7
30	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м ² 40 шт.	10 м ²	0,918

Иараджули О.В.

