

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

(приложение к локальному сметному расчету)



на ремонт нежилого помещения по адресу: г.Иваново, ул.Павленко, д.16

Основы

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,369
2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02
3	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0369
4	Снятие наличников	100 м наличников	0,2
5	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,329
6	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги	100 м2 основания	0,3215
7	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0,328
8	Разборка оснований покрытия полов простильных полов	100 м2 основания	0,328
9	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,187
10	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,187
11	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен	0,311
12	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровод а	0,08
13	Смена раковин	100 приборов	0,01
14	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,04
15	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,442
16	Демонтаж шкафов (прим.)	100 шт. изделий	0,02
17	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающ его слоя	6,434
18	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,709
19	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	1,418

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
20	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м ² покрытия	0,709
21	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,384
22	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,369
23	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием Терракоат Микро вручную	100 м ² отделяваемой поверхности	1,329
24	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м ²	100 м ² проемов	0,0369
25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,08
26	Установка радиаторов чугунных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0296
27	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,036

Иараджули О.В.

