

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова
Смирнов А.В.
" " 2012 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Ремонт дорожного покрытия от ул.Поселковой до ул. П.Коммуны, ул. 23-я Линия

Сметная стоимость строительных работ 800,000 тыс. руб.
Средства на оплату труда 19,778 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 142,33 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда		
				всего	эксплуатация		материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	занятых обслуживанием
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР01-02-027-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (290,03 руб.): 80% от ФОТ СП (137,77 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	3,349	133,13	133,13 19,33		445,85		445,85 64,74				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР27-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (27569,5 руб.): 142% от ФОТ СП (15726,26 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	3,349	27547,94 347,25	5456,99 687,98	21743,7	92258,05	1162,94	18275,46 2304,05	72819,65	42,5	142,33
3	ФССЦпг03-21-01-030 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012. Автоперевозки ОЗП=5,31; ЭМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-917,707	19,29	19,29	-17702,57		-17702,57				
4	ФССЦпг03-21-01-090 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 90 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012. Автоперевозки ОЗП=5,31; ЭМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	917,707	42,91	42,91	39378,81		39378,81				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.			114380	1163	40397 2369	72820						142
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							634242	6512	219940 13265	407790		142
Накладные расходы							27860					
Сметная прибыль							15864					
Итого по смете:												
Итого							677966					142
В том числе:												
Материалы							407790					
Машины и механизмы							219940					
ФОТ							19777					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												
							27860					
							15864					
							122034					
							800000					142

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.

*Владислав
Михайлович Абуха*

July 9. 1893

200

7/23/33 - 1/1/34

1