



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Ремонт дорожного покрытия: ул. 3-я Сосневская, д. 120

Сметная стоимость строительных работ 70,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,096 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 11,4 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ИДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (5,81 руб.); 142% от ФОТ СП (3,31 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,0765	1581,73	49,5 9,58	1532,23	121		3,79 0,73	117,21			
2	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-0,0788	1487,6		1487,6	-117,22			-117,22			
3	ФССЦ-101-1559 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД-90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	0,0788	2172,48		2172,48	171,19			171,19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (1554,62 руб.): 142% от ФОТ СП (886,79 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,26	55384,22 423,72	2982,78 328,18	51977,72	14399,9	110,17	775,52 85,33	13514,21	44,05	11,45
5	ФССЦ-410-0001 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-25,12	535,5		535,5	-13451,76			-13451,76		
6	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	25,12	480		480	12057,6			12057,6		
7	ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м ² покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Уменьшение до 3 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (-4,13 руб.): 142% от ФОТ СП (-2,36 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	-0,26	12973,59 2	7,75	12963,84	-3373,13	-0,52	-2,02	-3370,59	0,21	-0,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФССЦ-410-0001 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЗМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	6,292	535,5		535,5	3369,37			3369,37		
9	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЗМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-6,292	480		480	-3020,16			-3020,16		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												
							10157	110	777	9270		11
							56878	614	4353	51911		11
							1556		86			
							888		482			
							59322					11
							51911					
							4353					
							1096					
							1556					
							888					
							10678					
							70000					11

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.

217041 5203
217041 5203

217041 5203

217041 5203