

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника управления благоустройства  
Администрации города Иванова

В.А. Мухин  
" " 2012 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
(локальная смета)

на устройство искусственных дорожных неровностей  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 394,516 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 7,975 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 96,06 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатаци онных машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатаци онных машин	материалы	на единицу всего	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда		в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР88-12-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (351,6 руб.): 104% от ФОТ СП (202,85 руб.): 60% от ФОТ	0,261	4012,39 56,16	3956,23 175,15		1047,23	14,66	1032,57 45,71		7,2	1,88	
2	ФССЦпг03-21-01- 010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 кв. 2012 ОЗП=5,31; ЭМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	25,839	11,42	11,42		295,08		295,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов (780,3 м2) (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (17,81 руб.): 142% от ФОТ СП (10,16 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,2341	1581,73	49,5 9,58	1532,23	370,28		11,59 2,24	358,69		
4	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-0,2411	1487,6		1487,6	-358,69			-358,69		
5	ФССЦ-101-1559 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД-90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	0,2411	2172,48		2172,48	523,78			523,78		
6	ФЕРр68-10-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (7929,6 руб.): 104% от ФОТ СП (4574,77 руб.): 60% от ФОТ	1,0987	50517,35 824,63	3228,78 414,6	46463,94	55503,41	906,02	3547,46 455,52	51049,93	85,72	94,18
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1, 6												
Всего с учетом " ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6"												
Накладные расходы 104% ФОТ (от 7 962,70)												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 7 962,70)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 2												
Всего с учетом " ОЗП=5,31; ЭМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31"												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 3												
Всего с учетом " ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6"												
Накладные расходы 142% ФОТ (от 12,54)												
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 12,54)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Материалы:												
Итого Поз. 4-5												
Всего с учетом " ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6"												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												
							394515,69					96,06
							60180,36					
							4787,78					
							8299,02					
							7975,24					
							27279,94					
							288812,78					
							334335,33					96,06
							924,51			924,51		
							165,09			165,09		
							2101,53					
							10,16					
							17,81					
							2073,56					
							370,28					
									11,59	358,69		
									2,24			
									64,90	2008,66		
									12,54			

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

И.Ю. Аботуров

Согласовано

С.Н. Бобышев

248030 - AF  
248030 - AF  
Grand total