

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

Смирнов А.В.

20 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Содержание, текущий ремонт светофорных объектов, находящихся в ведении Администрации города Иванова

Сметная стоимость строительных работ _____ 2999,090 тыс.руб.
 Средства на оплату труда _____ 303,415 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость _____ 3402,16 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2011 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | | |
|------|--------------------------------|--|------------|-------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|---------|--------------------|---|------------|-------|
| | | | | всего | эксплуатационных машин | материалы | оплаты труда | Всего | оплаты труда | материалы | на единицу | всего |
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | ИЕР27-09-060-01 | Техническое обслуживание светофорных объектов декадное обслуживание (проверка дневной видимости светофора) (1 объект) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=1,29; МАТ=0,77; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (22151,91 руб.); 1,42% от ФОТ СЛ (12596,93 руб.) 1,95% от ФОТ | 4 247 | 50,3 4,95 | 45,35 7,03 | | 12424,89 | 1223,29 | 11201,6 1736,85 | | 0,6 | 148,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|-----------------|---|-----|-----------------|-----------------|---|----------|---------|--------------------|----|----|------|-------|
| 2 | ИЕР27-09-060-02 | 3 Техническое обслуживание светофорных объектов месячное обслуживание (осомтр контроллера) (1 объект) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=1,29; МАТ=0,77; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР. (52419,12 руб.); 142% от ФОТ СП. 029808.76 руб.; 95% от 85 от ФОТ | 171 | 175,09 16,35 | 158,73 24,61 | | 29939,79 | 2796,19 | 27143,6 4208,53 | | | 2,1 | 359,1 |
| 3 | ИЕР27-09-060-03 | 3 Техническое обслуживание светофорных объектов квартальное обслуживание (осомтр кабельных трасс и мест подключений) (1 объект) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=1,29; МАТ=0,77; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР. (11481,64 руб.); 142% от ФОТ СП. 06529.17 руб.; 95% от 85 от ФОТ | 57 | 115,05 10,75 | 104,3 16,17 | | 6557,96 | 612,58 | 5945,38 921,70 | | | 1,38 | 78,66 |
| 4 | ИЕР27-09-060-04 | 3 Техническое обслуживание светофорных объектов полугодовое обслуживание (проверка троссового хозяйства с устранением неисправности при необходимости) (1 объект) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=1,29; МАТ=0,77; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР. (1431,94 руб.); 142% от ФОТ СП. (814,29 руб.); 95% от 85 от ФОТ | 20 | 38,3 4,29 | 34,02 5,28 | | 766,06 | 85,72 | 680,33 105,63 | | | 0,55 | 11 |
| 5 | ИЕР27-09-060-05 | 3 Техническое обслуживание светофорных объектов годовое обслуживание (измерение сопротивления всех заземлений) (1 объект) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=1,29; МАТ=0,77; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР. (3503,35 руб.); 142% от ФОТ СП. 1992,22 руб.; 95% от 85 от ФОТ | 20 | 100,05 9,34 | 90,7 14,06 | | 2000,9 | 186,88 | 1814,02 281,27 | | | 1,2 | 24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|-----------------|--|-----|------------------|------------------|------|----------|---------|---------------------|-------|------|--------|
| 6 | ИЕР27-09-061-01 | Техническое обслуживание светофора транспортного светофора (1 светофор) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=1,29; МАТ=0,77; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР, (27426,14 руб.): 142% от ФОТ СЛ /15596,2 руб./ - 95%*0,85 от ФОТ | 417 | 37,52 3,51 | 34,02 5,28 | | 15647,59 | 1462,63 | 14184,96 2202,30 | | 0,45 | 187,65 |
| 7 | ИЕР27-09-061-02 | Техническое обслуживание светофора пешеходного светофора (1 светофор) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=1,29; МАТ=0,77; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР, (14188,6 руб.): 142% от ФОТ СЛ /8068,52 руб./ - 95%*0,85 от ФОТ | 324 | 25,02 2,34 | 22,68 3,52 | | 8106,06 | 756,86 | 7349,19 1139,15 | | 0,3 | 97,2 |
| 8 | ИЕР27-09-061-03 | Техническое обслуживание светофора дополнительной секции (1 светофор) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=1,29; МАТ=0,77; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР, (2439,59 руб.): 142% от ФОТ СЛ /1387,3 руб./ - 95%*0,85 от ФОТ | 111 | 12,51 1,17 | 11,33 1,77 | | 1388,1 | 130,04 | 1258,06 195,96 | | 0,15 | 16,65 |
| 9 | ИЕР27-09-062-06 | Обслуживание контроллера КДУ (1 контроллер) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=1,29; МАТ=0,77; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР, (123084,51 руб.): 142% от ФОТ СЛ /69993,48 руб./ - 95%*0,85 от ФОТ | 57 | 963,76 167,41 | 796,02 121,14 | 0,33 | 54934,35 | 9542,54 | 45372,93 6905,13 | 18,87 | 21,5 | 1225,5 |
| 10 | ИЕР27-09-062-04 | Обслуживание шкафа учета электроэнергии (1 шкаф) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=1,29; МАТ=0,77; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР, (21981,06 руб.): 142% от ФОТ СЛ /12499,79 руб./ - 95%*0,85 от ФОТ | 57 | 211,38 23,36 | 185,11 28,17 | 2,91 | 12048,76 | 1331,52 | 10551,33 1605,79 | 165,9 | 3 | 171 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--------------------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------|----------|---------|---------------------|---------|------|-------|
| 11 | ИЕР27-09-063-01 | Техническое обслуживание электрооборудования световорного объекта (1 световорный объект) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=1,29; МАТ=0,77; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР. (19481,32 руб.): 142% от ФОТ СЛ. (11028,29 руб.): 95% от 0,85 от ФОТ | 57 | 176,47 22,20 | 154,27 23,47 | | 10058,89 | 1265,54 | 8793,34 1337,73 | | 2,5 | 142,5 |
| 12 | ИЕР27-09-063-02 | Техническое обслуживание запорного устройства шкафа (1 запорное устройство) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=1,29; МАТ=0,77; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР. (5138,91 руб.): 142% от ФОТ СЛ. (1784,98 руб.): 95% от 0,85 от ФОТ | 57 | 30,37 3,22 | 27,15 4,14 | | 1730,97 | 183,53 | 1547,44 235,92 | | 0,44 | 25,08 |
| 13 | ИЕР27-09-062-01 | Квартальное техническое обслуживание автоматического переключателя программ (АПП) (1 АПП) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=1,29; МАТ=0,77; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР. (5420 руб.): 142% от ФОТ СЛ. (3082,15 руб.): 95% от 0,85 от ФОТ | 57 | 51,2 5,94 | 44,43 6,76 | 0,83 | 2918,63 | 338,68 | 2532,56 385,59 | 47,4 | 0,72 | 41,04 |
| 14 | ИЕР27-09-066-01 прим. | Обслуживание светодиодных блоков (1 знак) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=1,29; МАТ=0,77; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР. (112817,94 руб.): 142% от ФОТ СЛ. (64155,27 руб.): 95% от 0,85 от ФОТ | 671 | 99,46 8,40 | 90,7 14,06 | 0,35 | 66737,26 | 5639,08 | 60860,51 9436,68 | 237,67 | 1,2 | 805,2 |
| 15 | ИЕР27-09-076-01 | Окраска колонки световорной с цоколем (1 изделие) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=1,29; МАТ=0,77; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР. (3029,66 руб.): 142% от ФОТ СЛ. (1722,85 руб.): 95% от 0,85 от ФОТ | 76 | 37,47 2,05 | 21,17 3,28 | 14,25 | 2847,77 | 155,68 | 1608,88 249,17 | 1083,21 | 0,28 | 21,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|-----------------|--|-----|---------------|---------------|------|------------|-----------|-------------------|----------|------|---------|
| 16 | ИЕР27-09-075-03 | Окраска кронштейна выносного с хомутами для светофора (1 изделие) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=1,29; МАТ=0,77; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР, (748,71 руб.); 142% от ФОТ СП, (425,76 руб.); 95%*0,85 от ФОТ | 15 | 33,3 2,56 | 26,45 4,11 | 4,29 | 499,5 | 38,41 | 396,76 61,64 | 64,33 | 0,35 | 5,25 |
| 17 | ИЕР27-09-074-03 | Окраска кронштейнов с хомутом для светофора (1 изделие) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=1,29; МАТ=0,77; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР, (3252,81 руб.); 142% от ФОТ СП, (1849,75 руб.); 95%*0,85 от ФОТ | 152 | 12,77 1,09 | 11,33 1,77 | 0,35 | 1941,75 | 166,33 | 1722,75 268,34 | 52,67 | 0,15 | 22,8 |
| 18 | ИЕР27-09-076-08 | Окраска коробки кабельной (1 изделие) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=1,29; МАТ=0,77; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР, (862,69 руб.); 142% от ФОТ СП, (480,58 руб.); 95%*0,85 от ФОТ | 76 | 8,44 0,58 | 6,05 0,93 | 1,81 | 641,77 | 44,25 | 460,01 71,03 | 137,52 | 0,08 | 6,08 |
| 19 | ИЕР27-09-076-06 | Окраска шкафов-контроллеров типа КДУ (1 изделие) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=1,29; МАТ=0,77; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР, (1932,44 руб.); 142% от ФОТ СП, (1098,9 руб.); 95%*0,85 от ФОТ | 23 | 79,01 4,31 | 44,59 6,91 | 30,1 | 1817,17 | 99,23 | 1025,66 159,00 | 692,28 | 0,59 | 13,57 |
| 20 | ИЕР27-09-076-09 | Окраска фундаментов под БКТ(ДКМ) (1 изделие) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29; ЗПМ=1,29; МАТ=0,77; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР, (56,73 руб.); 142% от ФОТ СП, (32,26 руб.); 95%*0,85 от ФОТ | 5 | 10,89 0,58 | 6,05 0,93 | 4,26 | 54,47 | 2,91 | 30,26 4,67 | 21,29 | 0,08 | 0,4 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | 233062,64 | 26061,89 | 204479,57 | 2521,14 | | 3402,16 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | 1228239,94 | 137346,16 | 1077607,33 | 13286,41 | | 3402,16 |
| | | | | | | | | | 31512,08 | | | |
| | | | | | | | | | 166068,66 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|-----------|------------|----------|----|----------------|
| | Накладные расходы | | | | | | 430849,04 | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | 245007,47 | | | | | |
| | Итого по смете: | | | | | | | | | | | |
| | Итого Поз. 1-20 | | | | | | 233062,04 | 26061,89 | 204479,57 | 2521,14 | | 3402,16 |
| | Всего с учетом " ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27" | | | | | | 1228239,94 | 137346,16 | 1077607,33 | 13286,41 | | 3402,16 |
| | Накладные расходы 142% ФОТ (от 303 414,82) | | | | | | 430849,04 | | | | | |
| | Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 303 414,82) | | | | | | 245007,47 | | | | | |
| | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | 1904096,45 | | | | | 3402,16 |
| | Прочие работы | | | | | | 444780,26 | | | | | |
| | Электроэнергия | | | | | | 192724,78 | | | | | |
| | Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | | | | | | 2541601,49 | | | | | |
| | НДС 18% | | | | | | 457488,27 | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | 2999089,76 | | | | | 3402,16 |

Составил

Херувимова С.В.

Объемы предоставлены

Абогуров И.Ю.

Согласовано

Бобышев С.Н.