

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

А.В. Смирнов
" " " 2012 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ремонт фонтана на пл. Пушкина _____ (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 118,236 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 0,727 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 61,73 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатация машин	материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	ФЕРр65-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	3 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012г. 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР (12 руб.): 103% от ФОТ СП (7 руб.): 60% от ФОТ	4	645,58 579,33	11,84 1,16	54,41	13	12		11	12	13	58,4	1,17
2	ФЕРр65-8-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	0,01 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) 775,42 = 11 161,61 - 99,8 х 104,07 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012г. 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР (6 руб.): 103% от ФОТ СП (4 руб.): 60% от ФОТ	0,01	775,42 614,05	23,69 2,32	137,68	8	6		2	61,9	0,62		
3	Прайс-лист	2 Труба ПВХ напорная Д32*2,4 (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012г. 3 кв. 2012 г. СМР=5,8	2	17,53		17,53	35			35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Прайс-лист	Труба ПВХ Д63*3 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012г. 3 кв. 2012 г. СМР=5,8	1	23,38		23,38	23			23		
5	Прайс-лист	Втулка 63/50*50 переходная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012г. 3 кв. 2012 г. СМР=5,8	2	8,33		8,33	17			17		
6	Прайс-лист	Тройник переходной 50*32 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012г. 3 кв. 2012 г. СМР=5,8	6	11,69		11,69	70			70		
7	Прайс-лист	Муфта Д63 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012г. 3 кв. 2012 г. СМР=5,8	2	13,15		13,15	26			26		
8	Прайс-лист	Угольник ПВХ 90/32 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012г. 3 кв. 2012 г. СМР=5,8	2	8,77		8,77	18			18		
9	Прайс-лист	Переходник 50*32 кольцо (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012г. 3 кв. 2012 г. СМР=5,8	2	7,01		7,01	14			14		
10	Прайс-лист	Муфта Д32 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012г. 3 кв. 2012 г. СМР=5,8	8	7,31		7,31	58			58		
11	ФЕР18-05-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 прим.	Демонтаж насоса (1 насос) 2 693,20 = 2 703,01 - 0,05 x 111,99 - 0,52 x 8,10 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЭП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЭПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012г. 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР (61 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (38 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	1	53,7 52,66	1,04		54	53	1		5,67	5,67
12	ФЕРр65-12-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 прим.	Демонтаж фильтра (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012г. 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР (34 руб.): 74% от ФОТ СП (23 руб.): 50% от ФОТ	0,01	4688,45 4441,5	246,95 91,64		47	45	2 1		525	5,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФЕР18-05-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 прим.	Установка насоса (1 насос) 177,56 = 2 703,01 - 0,05 x 111,99 - 0,52 x 8,10 - 0,00039 x 10 362,00 - 1 x 2 453,80 - 0,014 x 485,90 - 1 x 23,00 - 1 x 28,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012г. 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР (152 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (94 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	1	177,56 131,64	2,62	43,3	178	132	3	43	14,17	14,17
14	ФЕР17-01-008-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 прим.	Установка фильтра (10 компл.) 907,17 = 24 646,37 - 0,35 x 111,99 - 10 x 2 370,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012г. 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР (95 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (59 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	0,1	907,17 821,18	66,2 7,42	19,79	91	82	7 1	2	87,36	8,74
15	Прайс-лист	Клей Согарлах (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012г. 3 кв. 2012 г. СМР=5,8	1	124,2		124,2	124			124		
16	Прайс-лист	Обезжириватель Согарлах (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012г. 3 кв. 2012 г. СМР=5,8	1	96		96	96			96		
17	Прайс-лист	Фильтр песочный 30 м3/ч Hayward Pro Side (SO0360SXE) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012г. 3 кв. 2012 г. СМР=5,8	1	8119,08		8119,08	8119			8119		
18	Прайс-лист	Песок кварцевый (25 кг) (меш.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012г. 3 кв. 2012 г. СМР=5,8	56	71,6		71,6	4010			4010		
19	Прайс-лист	Термостат накладной (Т=30...90*С) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012г. 3 кв. 2012 г. СМР=5,8	1	123,61		123,61	124			124		
20	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автомоб. перевозки автомобильные перевозки СМР=5,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,4	42,98 42,98			60					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФССЦп03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автомоб. перевозки автомобильные перевозки СМР=5,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,4	11,42	11,42		16		16			
22	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012г. 3 кв. 2012 г. СМР=5,8	0,93	16,07	16,07	15				15		
23	ФЕРб66-43-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012г. 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР (362 руб.): 108% от ФОТ СП (228 руб.): 68% от ФОТ	0,2	1442,56 1273,97	12985,59 402,12	183	2889	255	2597 80	37	130,53	26,11
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы							16105	645	2626	12834		61,73
Сметная прибыль							723		82			
Итого по разделу 1 Новый Раздел							452					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							16105	645	2626	12834		61,73
Накладные расходы							723					
Сметная прибыль							452					
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-19, 22-23 "3 кв. 2012 г. СМР=5,8"												
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-												
Итого Поз. 1-2							21	18		3		1,79
Накладные расходы 103% ФОТ (от 18)							19					
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 18)							11					
Итого с накладными и см. прибылью							51					1,79
Материалы:												
Итого Поз. 3-10, 15-19, 22							12749			12749		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и												
Итого Поз. 11, 13-14							323	267	11	45		28,58
Накладные расходы 115% = 128%*0.9 ФОТ (от 268)							308					
Сметная прибыль 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 268)							190					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с накладными и см. прибылью						821					28,58
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 12						47	45	2			5,25
	Накладные расходы 74% ФОТ (от 46)						34		1			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 46)						23					
	Итого с накладными и см. прибылью						104					5,25
	Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 23						2889	255	2597	37		26,11
	Накладные расходы 108% ФОТ (от 335)						362		80			
	Сметная прибыль 68% ФОТ (от 335)						228					
	Итого с накладными и см. прибылью						3479					26,11
	Итого						17204					61,73
	Всего с учетом "3 кв. 2012 г. СМР=5,8"						99783					61,73
	Итого по Поз. 20-21 "автомобильные перевозки СМР=5,49"											
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 20						60	60				
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 21						16		16			
	Итого						76					
	Всего с учетом "автомобильные перевозки СМР=5,49"						417					
	Итого						100200					61,73
	НДС 18%						18036					
	ВСЕГО по смете						118236					61,73

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Н.А. Козлова

Согласовано

Г.А. Сафронова

Ground W. 101d
JH - 10101d

Exp -

/