

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова" " " 2012 г.
А.В. Смирнов

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

на текущий ремонт дорог

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 30000,000 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 148,544 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 9502,27 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатаци и машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатаци и машин	материалы	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР27-03-005-01 Гор. Механизация от 17.11.08 № 253	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности: до 1 м ² (100 м ² асфальтобетонного покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5,76 НР (101247 руб.): 142% от ФОР СП (57754 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОР	89,56	8323,07 652,81	7465,46 143,31	204,8	745414	58466	668607 12835	18341	78,56	7035,83	
2	Капекуляция	Асфальт литой для дорожных покрытий (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы: СМР=5,76	1082	731,89		731,89	791905			791905			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП= 1,15, ЗМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5,76 НР (2971 руб.) : 142% от ФОТ СП (1695 руб.) : 81%=95%*0,85 от ФОТ	3,53	4418,74 225,06	4176,6 351,23	17,08	16040	817	15161 1275	62	27,82	13 100,99
4	Прайс-лист	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40- 70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5,76	457,38	194,21		194,21	88828			88828		
5	ФЕР27-03-012-02 И6-Пр. Минрегион от 29.12.11 №631	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 10 см (7 см) (100 м2 асфальтобетонного покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5,76 НР (1390 руб.) : 142% от ФОТ СП (793 руб.) : 81%=95%*0,85 от ФОТ	100	1270,9 3,9	1266,75 5,89	0,25	127090	390	126675 589	25	0,41	41
6	ФССЦпг03-21-01- 010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Автомобильные перевозки СМР=5,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1386	11,42	11,42		15828		15828			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФЕР27-04-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Отсыпка дорог асфальтобетонной крошкой (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЗМ=1.25, ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5.76 НР (3777 руб.): 142% от ФОТ СП (2155 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	7	2960.42 144.98	2796.36 234.93	17.08	20723	1015	19589 1645	119	18.08	126.56
8	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЗМ=1.25, ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5.76 НР (41 руб.): 142% от ФОТ СП (23 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	3	1581.73	49.5 9.58	1532.23	4745		149 29	4596		
9	ФССЦ-101-1561 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5.76	-3.09	1487.6		1487.6	-4597			-4597		
10	ФССЦ-101-1556 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5.76	3.09	1690		1690	5222			5222		
11	ФЕР27-06-020-02 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (1000 м2 покрытия) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЗМ=1.25, ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5.76 НР (10677 руб.): 142% от ФОТ СП (6090 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	10	58277.29 423.72	2982.78 328.18	54870.79	582773	4237	29828 3282	548708	44.05	440.5

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФССЦ-410-0001 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5,76	-1020	535,5		535,5	-546210			-546210		
13	ФССЦ-410-0002 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5,76	1020	519		519	529380			529380		
14	ФЕР27-06-021-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02 (до 5 см) (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25; Увеличение до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5,76 НР (28 руб.): 142% от ФОТ СП (16 руб.): 81%=95% от ФОТ	10	11585,58 2	7,3	11576,28	11585,6	20	73	115763	0,2	2
15	ФССЦ-410-0005 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5,76	-256	452		452	-115712			-115712		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФССЦ-410-0002 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5,76	256	519		519	132864			132864		13
17	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Розлив вяжущих материалов (1 Т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЗМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5,76 НР (61 руб.): 142% от ФОТ СП (35 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	4,5	1581,73	49,5 9,58	1532,23	7118		223 43	6895		
18	ФССЦ-101-1561 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5,76	-4,635	1487,6		1487,6	-6895			-6895		
19	ФССЦ-101-1556 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5,76	4,635	1690		1690	7833			7833		
20	ФЕРр68-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5,76 НР (4839 руб.): 104% от ФОТ СП (2792 руб.): 60% от ФОТ	6,6	50446,55 292,7	3689,91 412,32	46463,94	332947	1932	24353 2721	306662	29,99	197,93
21	ФССЦ-410-0021 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5,76	-666,6	459,91		459,91	-306576			-306576		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5,76	666,6	571,6		571,6	381029			381029		
23	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Розлив вяжущих материалов (1 Т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5,76 НР (61 руб.): 142% от ФОТ СП (35 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	4,5	1581,73	49,5 9,58	1532,23	7118		223 43	6895		
24	ФССЦ-101-1561 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5,76	-4,635	1487,6		1487,6	-6895			-6895		
25	ФССЦ-101-1558 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5,76	4,635	1690		1690	7833			7833		
26	ФЕР27-06-020-01 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5,76 НР (16016 руб.): 142% от ФОТ СП (9136 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	15	47318,13 423,72	2982,78 328,18	43911,63	709772	6356	44742 4923	658674	44,05	660,75

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ФССЦ-410-0005 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5,76	-1449	452		452	-654948			-654948		
28	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5,76	1449	480		480	695520			695520		
29	ФЕР01-02-027-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Планировка площадей, механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5,76 НР (1546 руб.) 80% от ФОТ СП (735 руб.), 38%±45%±0,85 от ФОТ	100	133,13	133,13 19,33		133,13		13313 1933			
30	ВрСНиРС-02-006-2	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия: толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 к ВрСНиРС 5.76/2.08 СМР=2,7692 НР (50592 руб.) 110% от ФОТ СП (22997 руб.), 50% от ФОТ	21,34	19849,73 1499,33	1950 655,92	16400,4	423593	31996	41613 13997	349984	42,02	896,71
31	410-9010	Смесь асфальтобетонная (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2012 к ВрСНиРС 5.76/2.08 СМР=2,7692	-350	990		990	-346500			-346500		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 квартал 2012 Прочие работы СМР=5,76	350	571,6		571,6	200060			200060		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							3974471	105229	1000377 43315	2868865		9502,27
Накладные расходы							193247					
Сметная прибыль							104256					
Итого по смете:												
Итого Поз. 1-5, 7-29, 32 "Прочие работы СМР=5,76"							23647473					8605,56
Итого Поз. 6 "Автомобильные перевозки СМР=5,57"							88162					
Итого Поз. 30-31 "к ВрСНиРС 5,76/2,08 СМР=2,7692"							417269					896,71
Итого							24152904					9502,27
Прочие работы							1270825					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах							25423729					
НДС 18%							4576271					
ВСЕГО по смете							30000000					9502,27

Составил

Херувинова С.В.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.