

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

Смирнов А.В.
2013 г.



Обустройство береговых откосов реки Увось от плотины ОАО "БИМ" до створа Соковского моста
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 14

(локальная смета)

на переустройство выпусков коммуникаций с ПК 10+01 по ПК 13+13

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 125,510 тыс. руб.
Средства на оплату труда 2,904 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 282,49 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатац ии машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатац ии машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Выпуск № 3 (КП, ПК 12+45 на правом берегу)													
1	ИЕР30-08-048-03	Демонтаж матрасно-тюфячного габиона ГМ 1 (3*2*0,17) (10 м2 поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; ОЗП=0,61; ЗМ=1,29 к расх.; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к расх.; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (240 руб.): 110% от ФОТ СП (174 руб.): 80% от ФОТ	0,6	466,82 353,45	113,37 10,57		280	212	68 6			32,71	19,63

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР30-08-047-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство обкладки торца трубы коробчатым габионом КГ4 2*1*1,4 с устройством обратного фильтра из гравийно-песчаной смеси и креплением из геотекстиля (10 м3 габионных конструкций) 4 210,71 = 4 932,06 - 10,5 x 68,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (243 руб.): 110% от ФОТ СП (177 руб.): 80% от ФОТ	0,13	4210,71 1677,19	294,76 23,26	2238,76	547	218	38 3	291	182,7	23,75
3	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	1,365	239,56		239,56	327			327		
4	ФЕР26-01-054-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Изготовление и приклеивание фартуков из геотекстиля (100 м2 поверхности покрытия изоляции) 790,63 = 4 027,24 - 0,0473 x 7 590,00 - 0,12 x 23 980,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (23 руб.): 100% от ФОТ СП (16 руб.): 70% от ФОТ	0,06	790,63 380,16	28,87	381,6	47	23	2	22	44	2,64
5	ФССЦ-101-0792 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Геотекстиль (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,6	124,77		124,77	75			75		
6	ИЕР30-08-048-03	Восстановление крепления откоса из матрасно-тюфячного габионов ГМ 1 (3*2*0,17) (10 м2 поверхности) 834,14 = 1 684,72 - 1,39 x 164,00 - 0,0004 x 9 360,00 - 0,0047 x 10 700,00 - 0,034 x 1 290,00 - 0,091 x 1 900,00 - 0,0164 x 7 160,00 - 2,19 x 107,00 - 0,035 x 2,16 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29 к раск.; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к раск.; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (300 руб.): 110% от ФОТ СП (218 руб.): 80% от ФОТ	0,6	583,53 441,81	141,72 13,21		350	265	85 8		40,88	24,53
7	ФССЦ-408-0200 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,9	60		60	54			54		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФССЦ-101-0792 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Геотекстиль (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,6	124,77		124,77	75					
Выпуск № 4 (КЛ, ПК12+38, на левом берегу, проектируемый в проекте благоустройства)												
9	ФЕР26-01-054-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Изготовление и приклеивание фартуков из геотекстиля (100 м2 поверхности покрытия изоляции) 790,63 = 4 027,24 - 0,0473 x 7 590,00 - 0,12 x 23 980,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (3 руб.): 100% от ФОТ СП (2 руб.): 70% от ФОТ	0,0082	790,63 380,16	28,87	381,6	6	3			44	0,36
10	ФССЦ-101-0792 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Геотекстиль (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,082	124,77		124,77	10			10		
11	ИЕР30-08-048-03	Укладка дополнительного матрасно- тюфячного габионов ГМ 1 (3*2*0,17) с устройством обратного фильтра из гравийно песчаной смеси и креплением из геотекстиля (10 м2 поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29 к расх.; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к расх.; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (300 руб.): 110% от ФОТ СП (218 руб.): 80% от ФОТ	0,6	1238,48 441,81	141,72 13,21	654,95	743	265	85 8	393	40,88	24,53
12	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	1,08	239,56		239,56	259			259		
13	ФССЦ-201-0789 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Габионные конструкции матрацов "Рено" из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,02442	13153,2		13153,2	321			321		
Выпуск № 5 (КЛ, ПК11+11 на левом берегу)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разработка грунта вручную (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (73 руб.): 80% от ФОТ СП (41 руб.): 45% от ФОТ	0,076	1201,2 1201,2			91	91			154	11,7
15	ФЕР22-01-011-12 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укладка стальных труб диаметром 500 (1 км трубопровода) 61 307,35 = 970 640,19 - 1004 x 905,71 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (66 руб.): 130% от ФОТ СП (45 руб.): 89% от ФОТ	0,003	61307,35 11902,5	44579,87 4855,2	4824,98	184	36	134 15	14	1150	3,45
16	ФССЦ-103-0228 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Трубы стальные, наружный диаметр 530 мм толщина стенки 8 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	3,012	772,4		772,4	2326			2326		
17	ФЕР22-02-002-11 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Нанесение усиленной антикоррозийной битумной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (17 руб.): 130% от ФОТ СП (12 руб.): 89% от ФОТ	0,003	34772,91 2814,87	21239,08 1752,02	10718,96	104	8	64 5	32	303	0,91
18	ФССЦ-101-1995 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Мастика битумная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,0321	3316,55		3316,55	106			106		
19	ФССЦ-101-1742 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Толь гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	6,27	5,71		5,71	36			36		
20	ФЕР26-01-054-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Изготовление и приклеивание фартуков из геотекстиля (100 м2 поверхности покрытия изоляции) 790,63 = 4 027,24 - 0,0473 x 7 590,00 - 0,12 x 23 980,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (7 руб.): 100% от ФОТ СП (5 руб.): 70% от ФОТ	0,0195	790,63 380,16	28,87	381,6	15	7	1	7	44	0,86
21	ФССЦ-101-0792 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Геотекстиль (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,195	124,77		124,77	24			24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство замка на стыке труб из монолитного бетона (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (8 руб.): 105% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	0,00468	58585,02 1404	1590,53 243	55590,49	274	7	7 1	260	180	0,84
23	ФЕР01-02-061-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка вручную (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (44 руб.): 80% от ФОТ СП (25 руб.): 45% от ФОТ	0,076	729 729			55	55			97,2	7,39
24	ФЕР30-08-047-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство обкладки торца трубы коробчатым габионом КГ4 2*1*1 с устройством обратного фильтра из гравийно-песчаной смеси и креплением из геотекстиля (10 м3 габионных конструкций) 4 210,71 = 4 932,06 - 10,5 x 68,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (333 руб.): 110% от ФОТ СП (242 руб.): 80% от ФОТ	0,178	4210,71 1677,19	294,76 23,26	2238,76	750	299	52 4	399	182,7	32,52
25	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	1,869	239,56		239,56	448			448		
Выпуск № 1 (Др, ПК13+17 на правом берегу)												
26	ФЕР26-01-054-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Изготовление и приклеивание фартуков из геотекстиля (100 м2 поверхности покрытия изоляции) 790,63 = 4 027,24 - 0,0473 x 7 590,00 - 0,12 x 23 980,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (7 руб.): 100% от ФОТ СП (5 руб.): 70% от ФОТ	0,0195	790,63 380,16	28,87	381,6	15	7	1	7	44	0,86
27	ФССЦ-101-0792 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Геотекстиль (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,195	124,77		124,77	24			24		
Выпуск № 2 (КЛ, ПК12+72 на правом берегу)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ИЕР30-08-048-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж матрасно-тюфячного габиона ГМ 1 (3*2*0,17) (10 м2 поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; ОЗП=0,61; ЭМ=1,29 к расх.; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к расх.; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (481 руб.): 110% от ФОТ СП (350 руб.): 80% от ФОТ	1,2	466,82 353,45	113,37 10,57		560	424	136 13		32,71	39,25
29	ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разработка грунта вручную , группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (34 руб.): 80% от ФОТ СП (19 руб.): 45% от ФОТ	0,036	1201,2 1201,2			43	43			154	5,54
30	ФЕР46-04-001-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разбивка ж/б стенок существующего лотка (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (47 руб.): 110% от ФОТ СП (30 руб.): 70% от ФОТ	0,22	745,79 140,13	583,21 56,64	22,45	164	31	128 12	5	15,45	3,4
31	ФЕРр66-3-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (16 руб.): 74% от ФОТ СП (11 руб.): 50% от ФОТ	0,42	50,23 50,23			21	21			6,44	2,7
32	ФЕР07-02-002-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка сборного ж/бетонного лотка (100 м3 сборных железобетонных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (55 руб.): 130% от ФОТ СП (36 руб.): 85% от ФОТ	0,0072	21439,95 4419,07	12800,08 1326,27	4220,8	154	32	92 10	30	481,38	3,47
33	прайс-лист	Сборный ж/б лоток ЛП11-8 цена: 11200:1,18:5,8 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	1	1636,47		1636,47	1636			1636		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ФЕР30-08-047-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство обкладки торца трубы коробчатым габионом КГ4 2*1*1,2 с устройством обратного фильтра из гравийно-песчаной смеси и креплением из геотекстиля (10 м3 габионных конструкций) 4 210,71 = 4 932,06 - 10,5 x 68,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (144 руб.): 110% от ФОТ СП (105 руб.): 80% от ФОТ	0,077	4210,71 1677,19	294,76 23,26	2238,76	324	129	23 2	172	182,7	14,07
35	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,8085	239,56		239,56	194			194		
36	ФЕР06-01-024-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство монолитных железобетонных стенок, бетон В 20 (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) 80 244,74 = 147 742,24 - 101,5 x 665,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (41 руб.): 105% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ	0,00404	80244,74 9192,99	4445,12 510,22	66606,63	324	37	18 2	269	1051,83	4,25
37	ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,4101	665		665	273			273		
38	ФЕР08-01-003-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (20 руб.): 122% от ФОТ СП (13 руб.): 80% от ФОТ	0,08	1176,02 201,61	75,93	898,48	94	16	6	72	21,2	1,7
39	ФЕР26-01-054-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Изготовление и приклеивание фартуков из геотекстиля (100 м2 поверхности покрытия изоляции) 790,63 = 4 027,24 - 0,0473 x 7 590,00 - 0,12 x 23 980,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (14 руб.): 100% от ФОТ СП (10 руб.): 70% от ФОТ	0,036	790,63 380,16	28,87	381,6	28	14	1	13	44	1,58

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ФССЦ-101-0792 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Геотекстиль (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,36	124,77		124,77	45					
41	ФЕР01-02-061-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка вручную из песка (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (21 руб.): 80% от ФОТ СП (12 руб.): 45% от ФОТ	0,036	729 729			26	26			97,2	3,5
42	ФССЦ-408-0121 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок природный для строительных работ (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	3,6	59,99		59,99	216			216		
43	ИЕР30-08-048-03	Восстановление крепления откоса из матрасно-тюфячного габионов ГМ 1 (3*2*0,17) с устройством обратного фильтра из гравийно-песчаной смеси и креплением из геотекстиля (10 м2 поверхности) 834,14 = 1 684,72 - 1,39 x 164,00 - 0,0004 x 9 360,00 - 0,0047 x 10 700,00 - 0,034 x 1 290,00 - 0,091 x 1 900,00 - 0,0164 x 7 160,00 - 2,19 x 107,00 - 0,035 x 2,16 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29 к расх.; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к расх.; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (601 руб.): 110% от ФОТ СП (437 руб.): 80% от ФОТ	1,2	583,53 441,81	141,72 13,21			700	530	170 16	40,88	49,06
44	ФССЦ-408-0200 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	1,8	60		60	108			108		
45	ФССЦ-101-0792 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Геотекстиль (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	1,2	124,77		124,77	150			150		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							12606	2799	1111	8696		282,49
Накладные расходы							3138		105			
Сметная прибыль							2235					
Итого по смете:												
Мосты и трубы:							5803	2342	657	2804		227,34
Итого Поз. 1-3, 6, 11-13, 24-25, 28, 34-35, 43									60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы 110% ФОТ (от 2 402)							2642					
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 2 402)							1922					
Итого с накладными и см. прибылью							10367					227,34
Теплоизоляционные работы:												
Итого Поз. 4, 9, 20, 26, 39							111	54	5	52		6,3
Накладные расходы 100% ФОТ (от 54)							54					
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 54)							38					
Итого с накладными и см. прибылью							203					6,3
Кровли:												
Итого Поз. 5, 8, 10, 21, 27, 40, 45							403			403		
Накладные расходы 120% ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью							403					
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 7, 44							162			162		
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью							162					
Земляные работы, выполняемые ручным способом:												
Итого Поз. 14, 23, 29, 41							215	215				28,13
Накладные расходы 80% ФОТ (от 215)							172					
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 215)							97					
Итого с накладными и см. прибылью							484					28,13
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:												
Итого Поз. 15, 17, 19							324	44	198 20	82		4,36
Накладные расходы 130% ФОТ (от 64)							83					
Сметная прибыль 89% ФОТ (от 64)							57					
Итого с накладными и см. прибылью							464					4,36
Материалы для строительных работ:												
Итого Поз. 16							2326			2326		
Материалы:												
Итого Поз. 18, 33							1742			1742		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:												
Итого Поз. 22, 36							598	44	25 3	529		5,09
Накладные расходы 105% ФОТ (от 47)							49					
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 47)							31					
Итого с накладными и см. прибылью							678					5,09
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение												
Итого Поз. 30							164	31	128 12	5		3,4
Накладные расходы 110% ФОТ (от 43)							47					
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 43)							30					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с накладными и см. прибылью						241					3,4
	Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 31						21	21				2,7
	Накладные расходы 74% ФОТ (от 21)						16					
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 21)						11					
	Итого с накладными и см. прибылью						48					2,7
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:											
	Итого Поз. 32, 37, 42						643	32	92	519		3,47
									10			
	Накладные расходы 130% ФОТ (от 42)						55					
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 42)						36					
	Итого с накладными и см. прибылью						734					3,47
	Конструкции из кирпича и блоков:											
	Итого Поз. 38						94	16	6	72		1,7
	Накладные расходы 122% ФОТ (от 16)						20					
	Сметная прибыль 80% ФОТ (от 16)						13					
	Итого с накладными и см. прибылью						127					
	Итого						17979					1,7
	Всего с учетом "СМР=5,8"						104278					282,49
	Непредвиденные затраты 2%						2086					282,49
	Итого с непредвиденными						106364					
	НДС 18%						19146					
	ВСЕГО по смете						125510					282,49

Составил

Херувимова С. В.

Козлова Н. А.

Согласовано

Сафронова Г. А.

ИКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>[Signature]</i>	16.04.13	
Заместитель директора	<i>[Signature]</i>	16.04.13	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Signature]</i>		
Начальник отдела технич. контроля			