

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства  
Администрации города Иванова

Смирнов А. В.  
" " 2013 г.



Обустройство береговых откосов реки Увось от плотины ОАО "БИМ" до створа Соковского моста  
(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5

(локальная смета)

на подготовку основания обустройства левого откоса р. Увось на участках ПК 0+84 по ПК 5+77 и с ПК 0+07 по ПК 0+76  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 7673,659 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 159,188 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 16334,89 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатац ии машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатац ия машин	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР01-01-003-13 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 из-под воды глубиной до 2.0 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.55; ТЧ ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (579 руб.): 95% от ФОТ СП (305 руб.): 50% от ФОТ	1,22	3024,81 104,81	2920 394,2		3690	128	3562 481		13,44	16,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР01-01-030-13 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Т.ч. 3.76 ПЗ=0,85 (ОЗП=0,85; ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85 к расх.; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (74 руб.): 95% от ФОТ СП (39 руб.): 50% от ФОТ	1,22	356,36	356,36 64,14		435					
3	ФЕР01-01-013-13 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Погрузка грунта 1 группы на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (679 руб.): 95% от ФОТ СП (358 руб.): 50% от ФОТ	1,22	3502,87 95,94	3403,68 489,86	3,25	4274	117	4152 598	5	12,3	15,01
4	ФССЦпг03-21-01- 005 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т на полигон ТБО, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автом. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2013	6,69	6,69		13467		13467			
5	ФЕР01-01-016-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Работа на отвале, группа грунтов: 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (81 руб.): 95% от ФОТ СП (43 руб.): 50% от ФОТ	1,22	294,09 23,32	268,6 46,94	2,17	359	28	328 57	3	2,99	3,65
6	ФЕР30-08-050-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж цилиндрических габионов ГЦ1 под водой глубиной 2,0 м (1 м3 щебня) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.7.ТЧ ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (171695 руб.): 110% от ФОТ СП (124869 руб.): 80% от ФОТ	562,25	1009,94 273,75	45,97 3,86	690,22	567839	153916	25847 2170	388076	28,78	16181,56
7	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень бутовый марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	562,25	239,56		239,56	134693			134693		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР01-01-003-13 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Обратная засыпка пазух гравийно-песчаной смесью экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (107 руб.): 95% от ФОТ СП (57 руб.): 50% от ФОТ	0,282	2419,85 83,85	2336 315,36		682	24	658 89		10,75	3,03
9	ФССЦ-408-0200 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	282	60		60	16920			16920		
10	ФЕР01-01-003-13 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Обратная засыпка пазух песком экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5- 0,63) м3, (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (321 руб.): 95% от ФОТ СП (169 руб.): 50% от ФОТ	0,847	2419,85 83,85	2336 315,36		2050	71	1979 267		10,75	9,11
11	ФЕР01-02-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Уплотнение обратной засыпки грунтом 1 группы послойно (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (1106 руб.): 95% от ФОТ СП (582 руб.): 50% от ФОТ	8,47	417,61 106,88	310,73 30,58		3537	905	2632 259		12,53	106,13
12	ФССЦ-408-0121 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок природный для строительных работ (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	847	59,99		59,99	50812			50812		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							798758	155189	53060 3999	590509		16334,89
Накладные расходы							174642					
Сметная прибыль							126420					
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-3, 5-12 " СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-3, 5, 8, 10-12							65839	1273	13746 1829	50820		153,33
Накладные расходы 95% ФОТ (от 3 102)							2947					
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3 102)							1551					
Итого с накладными и см. прибылью							70337					153,33

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Мосты и трубы:											
	Итого Поз. 6-7											
	Накладные расходы 110% ФОТ (от 156 086)											
	Сметная прибыль 80% ФОТ (от 156 086)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Земляные работы, выполняемые ручным способом:											
	Итого Поз. 9											
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 0)											
	Сметная прибыль 45% ФОТ (от 0)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Итого											
	Всего с учетом "СМР=5,8"											
	Итого по Поз. 4 "СМР=5,55"											
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 4											
	Итого											
	Всего с учетом "СМР=5,55"											
	Итого											
	Непредвиденные затраты 2%											
	Итого с непредвиденными											
	НДС 18%											
	ВСЕГО по смете											

Составил

Херувимова С.В.

Согласовано

Козлова Н.А.

Сафронова Г.А.



МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора		
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>В.И.И.</i>	16.04.13
Начальник отдела технического надзора		