

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник управления благоустройства  
Администрации города Иванова  
Смирнов А.В.  
2013 г.



## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

### Текущий ремонт тротуаров

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 11999,843 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 490,948 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 9136,09 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	материалы		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	ФЕР27-07-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (182254,12 руб.): 142% от ФОТ (128347,97 руб.) СП (103961,86 руб.): 81%=95% от ФОТ (128347,97 руб.)	74	3139,45 255,29	342,36 43,75	2541,8	232319,3	18891,46	25334,64 3237,50	188093,2	11	30,18	2233,32
2	408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-1288	145,8		145,8	-187790,4			-187790,4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	1095	108,4		108,4	118698			118698		
4	ФССЦ-408-0391 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	193	145,8		145,8	28139,4			28139,4		
5	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (179,87 руб.): 142% от ФОТ (126,67 руб.) СП (102,6 руб.): 81% от ФОТ (126,67 руб.)	2,28	1581,73	49,5 9,58	1532,23	3606,34		112,86 21,84	3493,48		
6	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-2,348	1487,6		1487,6	-3492,88			-3492,88		
7	ФССЦ-101-1556 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	2,348	1690		1690	3968,12			3968,12		
8	ФЕР68-10-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (9373,73 руб.): 104% от ФОТ (9013,2 руб.) СП (5407,92 руб.): 60% от ФОТ (9013,2 руб.)	1,254	50517,35 824,63	3228,78 414,6	46463,94	63348,76	1034,09	4048,89 519,91	58265,78	85,72	107,49
9	ФССЦ-410-0021 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-126,7	459,91		459,91	-58270,6			-58270,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	126,7	571,6		571,6	72421,72			72421,72		
11	ФЕР27-07-001-01 ИГ-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (207112,34 руб.): 142% от ФОТ (145853,76 руб.) СП (118141,55 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (145853,76 руб.)	155	3602 161,53	72,1 0,71	3368,37	558310	25037,15	11175,5 110,05	522097,35	17,39	2695,45
12	ФССЦ-410-0054 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-1107	455,39		455,39	-504116,73			-504116,73		
13	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	1107	571,6		571,6	632761,2			632761,2		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕР27-07-001-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07- 001-01 (до 4 см) (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (63267,3 руб.): 142% от ФОТ (44554,44 руб.) СП (36089,1 руб.): 81%=95% от ФОТ (44554,44 руб.)	310	586,3 24,78	10,5	551,02	181753	7681,8	3255	170816,2	2,67	827,7
15	ФССЦ-410-0054 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-375,1	455,39		455,39	-170816,79			-170816,79		
16	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	375,1	571,6		571,6	214407,16			214407,16		
17	ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (163435,94 руб.): 142% от ФОТ (115095,73 руб.) СП (93227,54 руб.): 81%=95% от ФОТ (115095,73 руб.)	26,4	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	119586,46	19541,02	2628,12 303,07	97417,32	87,49	2309,74
Н	1. 413-9010	Камни бортовые, (м)	100 2640									
18	ФССЦ-403-8021 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	2640	63,12		63,12	166636,8			166636,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (поребрик) (100 м бортового камня) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (68098,28 руб.): 142% от ФОТ (47956,54 руб.) СП (38844,8 руб.): 81%=95% от ФОТ (47956,54 руб.)	11	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	49827,69	8142,09	1095,05 126,28	40590,55	87,49	962,39
20	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-0,66	519,8		519,8	-343,07			-343,07		
21	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-64,9	592,76		592,76	-38470,12			-38470,12		
22	ФССЦ-402-0004 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	0,2	519,8		519,8	103,96			103,96		
23	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	55,8	592,76		592,76	33076,01			33076,01		
24	Прайс	БР 100.20.8 (поребрик) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	1100	45,3		45,3	49830			49830		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							1565493,33	80327,61	47650,06 4318,65	1437515,66		9136,09
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							9079861,31	465900,14	276370,35 25048,17	8337590,82		9136,09
Накладные расходы							693721,59					
Сметная прибыль							395775,36					
Итого по смете:												
Автомобильные дороги							7718051,49					9028,6
Материалы							2069102,32					
Благоустройство (ремонтно-строительные)							382204,45					107,49
Итого							10169358,26					9136,09
В том числе:												
Материалы							8337590,82					
Машины и механизмы							276370,35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ							490948,31					
Накладные расходы							693721,59					
Сметная прибыль							395775,36					
НДС 18%							1830484,49					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>11999842,75</b>					<b>9136,09</b>

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.