

Капитальный ремонт квартиры №1 по адресу: 5 Слободская, д.2а  
(наименование стройки)

## ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 01

на Капитальный ремонт квартиры №1 по адресу: 5 Слободская, д.2а  
(наименование объекта)

Сметная стоимость 947,56 тыс.руб. тыс.руб.

СОСТАВЛЕНА в ценах I кв 2013г

N п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	01-01	Общестроительные работы	802,88	--	--	--	802,88	--
2.	01-02	Водопровод горячей и холодной воды, канализация	16,85	--	--	--	16,85	--
3.	01-03	Газоснабжение	47,29	--	--	--	47,29	--
4.	01-04	Электроснабжение	--	33,58	--	--	33,58	--
5.	01-05	Отопление	46,96	--	--	--	46,96	--
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	913,98	33,58	--	--	947,56	--

Главный инженер проекта

Шатов

Составил

Петрова



Капитальный ремонт квартиры №1 по адресу: 5 Слободская, д.2а  
(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01

(локальная смета)

на \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

руб.

Составлена 2000-1 кв 2013г

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы				Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин				
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов						
											Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов	в т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Раздел 1. Разборка конструкций																
1	46-04-008-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка покрытий кровель из листовой стали	0,5862	79,44	12,52	--	--	47	39	7	--	8,58	5			
		100 м2 покрытия		66,92	--	--	--			--	--	--	--			
		НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9)		66,25				39								
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85)		39,82				23								
		Сметная стоимость						109								
2	58-1-1 ФЕР-р- 2001 пр. МРР № 207	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	0,5862	160,11	39,74	--	--	94	71	23	--	15,16	9			
		100 м2 кровли		120,37	6,21	--	--			4		0,46	--			
		НР от ОЗП+ЗПМ - 83%		105,06				62								
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		82,28				48								
		Сметная стоимость						204								
3	58-1-3 ФЕР-р- 2001 пр. МРР № 207	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	0,5862	255,37	36,29	--	--	150	128	21	--	27,08	16			
		100 м2 кровли		219,08	5,67	--	--			3		0,42	--			
		НР от ОЗП+ЗПМ - 83%		186,54				109								
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		146,09				86								
		Сметная стоимость						345								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	53-1-7 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Разборка бревенчатых оштукатуренных стен	0,7375	1809,91	837,69	--	1335	717	618	--	128,60	95
		НР от ОЗП+ЗПМ - 86%	100 м2 стен	972,22	100,98	--	681		74		7,48	6
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70%		922,95			554					
		Сметная стоимость		751,24			2570					
5	53-1-1 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Разборка деревянных щитовых стен	0,254	143,39	50,40	--	36	24	13	--	12,30	3
		НР от ОЗП+ЗПМ - 86%	100 м2 стен	92,99	6,08	--	22		2		0,45	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70%		85,20			18					
		Сметная стоимость		69,35			76					
6	57-2-1 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	0,479	92,90	4,06	--	44	43	2	--	11,39	5
		100 м2 покрытия		88,84	1,51	--			1		0,13	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		72,28			35					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 68%		61,44			29					
		Сметная стоимость					108					
7	57-1-4 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Разборка оснований покрытия полов дощатых	0,479	116,22	--	--	56	56	--	--	14,90	7
		100 м2 основания		116,22	--	--			--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		92,98			45					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 68%		79,03			38					
		Сметная стоимость					139					
8	57-1-2 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	0,479	59,83	--	--	29	29	--	--	7,67	4
		100 м2 основания		59,83	--	--			--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		47,86			23					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 68%		40,68			19					
		Сметная стоимость					71					
9	46-04-007-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных	0,393	1356,16	295,93	--	533	417	116	--	133,53	52
		100 м2		1060,23	108,46	--			43		9,35	4
		НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110x0,9)		1157,00			455					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70x0,85)		695,37			273					
		Сметная стоимость					1261					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	46-04-006-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	0,3427 100 м2	555,66 324,02	231,64 85,96	--	190	111	79 29	--	42,86 7,41	15 3
		НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9)		405,88			139					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85)		243,94			84					
		Сметная стоимость					413					
11	46-04-012-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,094 100 м2	1082,58 840,63	241,95 89,78	--	102	79	23 8	--	103,91 7,74	10 1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9)		921,11			87					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85)		553,59			52					
		Сметная стоимость					241					
12	46-04-012-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	0,054 100 м2	1639,58 1397,63	241,95 89,78	--	89	75	13 5	--	172,76 7,74	9 --
		НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9)		1472,54			80					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85)		885,01			48					
		Сметная стоимость					217					
13	65-19-1 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	0,07 100 шт.	935,72 865,70	70,02 25,98	--	66	61	5 2	--	110,00 2,24	8 --
		НР от ОЗП+ЗПМ - 74%		659,84			46					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		445,84			31					
		Сметная стоимость					143					
14	65-14-1 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	0,265 100 м трубопровода	322,43 322,43	--	--	85	85	--	--	37,80	10 --
		НР от ОЗП+ЗПМ - 74%		238,60			63					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		161,22			43					
		Сметная стоимость					191					
Итого прямые затраты по разделу I			руб.				2855	1934	921	--		248
			руб.						171			14
Стоимость общестроительных работ -			руб.				2704					
Всего оплата труда -			руб.					1957				
Накладные расходы -			руб.				1774					
Сметная прибыль -			руб.				1272					
Всего, стоимость общестроительных работ -			руб.				5750					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Сметная заработная плата -	руб.					1957				
		Стоимость сантехнических работ -	руб.				151					
		Всего оплата труда -	руб.				148					
		Накладные расходы -	руб.				109					
		Сметная прибыль -	руб.				74					
		Всего, стоимость сантехнических работ -	руб.				334					18
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	руб.				6085	148				
		Итого по разделу 1	руб.									262
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	руб.					2105				

### Раздел 2. Фундаменты

15	51-2-3 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления	0,6958	2752,08	0,87	--	1915	1914	1	--	346,50	241
		100 м3 грунта		2751,21	--	--			--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 75%		2063,41			1436					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 45%		1238,04			861					
		Сметная стоимость					4212					
16	08-01-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,15 к=1,25	Устройство основания под фундаменты песчаного	0,7	138,44	44,48	72,35	97	15	31	51	2,65	2
		1 м3 основания		21,61	3,80	--	20		3		0,36	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 109,8% (=122х0,9)		27,90			12					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 68% (=80х0,85)		17,28			129					
		Сметная стоимость										
17	06-01-001-20 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,0747	66055,39	2499,08	60203,11	4934	250	187	4497	388,10	29
		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		3353,20	369,48	--	263		28		27,45	2
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		3517,93			154					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		2056,78			5351					
		Сметная стоимость										
18	401-0023 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	7,6194	-560,00	--	-560,00	-4267	--	--	-4267	--	--
		м3		--	--	--			--		--	--
19	401-0027 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250)	7,6194	636,19	--	636,19	4847	--	--	4847	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	06-01-001-13 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Устройство фундаментов-столбов бетонных	м3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0051	69792,21	2226,29	61697,29	356	30	11	315	688,00	4
		НР от ОЗП+ЗПП - 94,5% (=105х0,9)		5868,63	313,05	--	30		2		23,28	--
		СП от ОЗП+ЗПП - 55,25% (=65х0,85)		5841,69			17					
		Сметная стоимость		3415,38			403					
21	401-0023 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	0,5202	-560,00	--	-560,00	-291	--	--	-291	--	--
		м3	м3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22	401-0027 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250)	0,5202	636,19	--	636,19	331	--	--	331	--	--
		м3	м3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23	08-02-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,41	906,21	43,20	811,41	1278	73	61	1144	6,21	9
		1 м3 кладки	1 м3 кладки	51,60	6,75	--	--	--	10	--	0,50	1
		НР от ОЗП+ЗПП - 109,8% (=122х0,9)		64,07			90					
		СП от ОЗП+ЗПП - 68% (=80х0,85)		39,68			56					
		Сметная стоимость					1424					
24	08-02-003-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Кладка из кирпича столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	0,9	953,73	45,36	822,65	858	77	41	740	9,12	8
		1 м3 кладки	1 м3 кладки	85,72	7,09	--	--	--	6	--	0,53	--
		НР от ОЗП+ЗПП - 109,8% (=122х0,9)		101,90			92					
		СП от ОЗП+ЗПП - 68% (=80х0,85)		63,11			57					
		Сметная стоимость					1007					
25	08-01-003-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя	0,044	4324,27	204,15	3922,95	190	9	9	172	23,12	1
		100 м2 изолируемой поверхности		197,17	--	--	--	--	--	--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПП - 109,8% (=122х0,9)		216,49			10					
		СП от ОЗП+ЗПП - 68% (=80х0,85)		134,07			6					
		Сметная стоимость					206					
26	101-1742 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	9,68	-5,71	--	-5,71	-55	--	--	-55	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	101-0856 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350	м2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28	08-01-003-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	9,68 м2	6,20	--	6,20	60	--	--	60	--	--
		100 м2 изолируемой поверхности	0,7806	1225,24	94,91	898,48	956	181	74	701	24,38	19
		НР от ОЗП+ЗПП - 109,8% (=122х0,9)		231,85	--	--	199		--	--	--	--
		СП от ОЗП+ЗПП - 68% (=80х0,85)		254,57			123					
		Сметная стоимость		157,66			1278					
Итого прямые затраты по разделу 2			руб.				11210	2549	415	8246		312
			руб.						48			4
	Стоимость общестроительных работ -		руб.				11210					
	Материалы -		руб.				7621					
	в т.ч. транспортные расходы -		руб.				585					
	Всего оплата труда -		руб.					2597				
	Стоимость материалов и конструкций -		руб.				5					
	Местные и неучтенные материалы		руб.				620					
	Транспортные расходы -		руб.				506					
	Накладные расходы -		руб.				2138					
	Сметная прибыль -		руб.				1286					
	Всего, стоимость общестроительных работ -		руб.				14634					316
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					2597				
	Сметная заработная плата -		руб.									
	Итого по разделу 2		руб.				14634					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									316
	Сметная заработная плата -		руб.					2597				

## Раздел 3. Стены

29	10-01-007-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Рубка стен из брусьев толщиной 150 мм	0,423	29276,46	580,04	25731,42	12384	1254	245	10885	334,65	142
		100 м2 стен (за вычетом проемов)		2965,00	65,99	--	--		28		4,89	2
		НР от ОЗП+ЗПП - 106,2% (=118х0,9)		3218,91			1362					
		СП от ОЗП+ЗПП - 53,55% (=63х0,85)		1623,09			687					
		Сметная стоимость					14433					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	10-01-012-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Обшивка каркасных стен пергамином	0,423	447,49	4,36	359,90	189	35	2	152	9,52	4
		100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		83,23	--	--			--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)		88,39			37					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)		44,57			19					
		Сметная стоимость					245					
31	101-0851 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Пергамин кровельный марки П-350										
			44,415	-3,25	--	-3,25	-144	--	--	-144	--	--
			м2	--	--	--		--	--		--	--
32	прайс	Пароизоляция ВгАпЕ-В	44,415	2,48	--	2,48	110	--	--	110	--	--
			м2	--	--	--		--	--		--	--
33	26-01-037-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных	2,115	2195,64	107,43	1866,51	4644	469	227	3948	23,05	49
		1 м3 изоляции		221,70	--	--			--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 90% (=100х0,9)		199,53			422					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85)		131,91			279					
		Сметная стоимость					5345					
34	104-0007 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200	2,0516	-1588,50	--	-1588,50	-3259	--	--	-3259	--	--
			м3	--	--	--		--	--		--	--
35	104-0325 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 94	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA	2,0516	680,00	--	680,00	1395	--	--	1395	--	--
			м3	--	--	--		--	--		--	--
36	10-01-012-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Обшивка каркасных стен пергамином	0,423	447,49	4,36	359,90	189	35	2	152	9,52	4
		100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		83,23	--	--			--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)		88,39			37					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)		44,57			19					
		Сметная стоимость					245					
37	101-0851 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Пергамин кровельный марки П-350	44,415	-3,25	--	-3,25	-144	--	--	-144	--	--
			м2	--	--	--		--	--		--	--
			44,415	2,72	--	2,72	121	--	--	121	--	--
			м2	--	--	--		--	--		--	--
38	прайс	Гидроветроизоляция Изоспан АМ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	10-01-010-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Устройство контробрешетки. Установка элементов каркаса из брусьев	0,1375	2447,72	41,89	2189,00	337	30	6	301	25,88	4
		1 м3 древесины в конструкции		216,83	--	--			--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПП - 106,2% (=118х0,9)		230,28			32					
		СП от ОЗП+ЗПП - 53,55% (=63х0,85)		116,11			16					
		Сметная стоимость					385					
40	10-01-008-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Обшивка стен рубленых										
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов		0,46	3892,61	81,11	3419,12	1791	180	37	1574	46,00	21
	НР от ОЗП+ЗПП - 106,2% (=118х0,9)			392,38	--	--			--		--	--
	СП от ОЗП+ЗПП - 53,55% (=63х0,85)			416,71			192					
	Сметная стоимость			210,12			97					
							2080					
41	203-0367 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	0,6578	-1784,00	--	-1784,00	-1174	--	--	-1174	--	--
		м3		--	--	--			--		--	--
42	102-0333 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 535	Вагонка (сосна) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "В"	0,6578	5740,90	--	5740,90	3776	--	--	3776	--	--
		м3		--	--	--			--		--	--
43	26-02-018-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом ВИМ-1 любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости эффективности по НПБ 251	0,46	190,30	92,58	1,83	88	44	43	1	10,20	5
		100 м2 обрабатываемой поверхности		95,89	1,30	--			1		0,11	--
		НР от ОЗП+ЗПП - 90% (=100х0,9)		87,47			40					
		СП от ОЗП+ЗПП - 59,5% (=70х0,85)		57,83			27					
		Сметная стоимость					155					
44	прайс	Антисептик-антипирен ВИМ-1	9,522	11,46	--	11,46	109	--	--	109	--	--
		кг		--	--	--			--		--	--
Итого прямые затраты по разделу 3							20412	2048	562	17802		228
			руб.						29			2
	Стоимость общестроительных работ -		руб.									
	Материалы -		руб.				20412					
	в т.ч. транспортные расходы -		руб.				17011					
	Всего оплата труда -		руб.				324	2076				
	Стоимость материалов и конструкций -		руб.				791					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы -	руб.				2122					
		Сметная прибыль -	руб.				1142					
		Всего, стоимость общестроительных работ -	руб.				23676					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									230
		Сметная заработная плата -	руб.					2076				
		Итого по разделу 3	руб.				23676					230
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	руб.					2076				

#### Раздел 4. Перекрытие

45	10-01-021-08 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,15 к=1,25	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с несущей подшивкой из досок	0,5036	3165,44	444,69	977,89	1594	878	224	492	204,32	103
		100 м2 перекрытий		1742,86	35,10	--			18		2,60	1
		НР от ОЗП+ЗПП - 106,2% (=118х0,9)		1888,19			951					
		СП от ОЗП+ЗПП - 53,55% (=63х0,85)		952,10			479					
		Сметная стоимость					3024					
46	102-0031 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта	0,74	2308,00	--	2308,00	1708	--	--	1708	--	--
		м3		--	--	--			--	--	--	--
47	102-0332 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 535	Вагонка (сосна) толщиной 12 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "А"	5,5	7855,96	--	7855,96	43208	--	--	43208	--	--
		м3		--	--	--			--	--	--	--
48	26-02-018-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом ВИМ-1 любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости эффективности по НПБ 251	0,5036	190,30	92,58	1,83	96	48	47	1	10,20	5
		100 м2 обрабатываемой поверхности		95,89	1,30	--			1		0,11	--
		НР от ОЗП+ЗПП - 90% (=100х0,9)		87,47			44					
		СП от ОЗП+ЗПП - 59,5% (=70х0,85)		57,83			29					
		Сметная стоимость					169					
49	прайс	Антисептик-антипирен ВИМ-1	10,425	11,46	--	11,46	120	--	--	120	--	--
		кг		--	--	--			--	--	--	--
Итого прямые затраты по разделу 4			руб.				46725	926	271	45528		108
			руб.						18			1
Стоимость общестроительных работ -			руб.				46725					
Материалы -			руб.				493					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	в т.ч. транспортные расходы -		руб.				300					
	Всего оплата труда -		руб.					944				
	Стоимость материалов и конструкций -		руб.				45035					
	Накладные расходы -		руб.				995					
	Сметная прибыль -		руб.				509					
	Всего, стоимость общестроительных работ -		руб.				48229					109
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									
	Сметная заработная плата -		руб.					944				
	Итого по разделу 4		руб.				48229					109
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									
	Сметная заработная плата -		руб.					944				

### Раздел 5. Крыша

50	10-01-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Установка стропил	1,7734	2340,26	47,78	2062,26	4150	408	85	3657	27,70	49
		1 м3 древесины в конструкции		230,22	2,54	--			5		0,19	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)		247,19			438					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)		124,64			221					
		Сметная стоимость					4809					
51	58-12-2 ФЕР- 2001 пр. МРР № 358	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	0,64	1766,82	26,57	1570,73	1131	108	17	1006	21,35	14
			100 м2	169,52	3,71	--			2		0,32	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 83%		143,78			92					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		112,60			72					
		Сметная стоимость					1295					
52	12-01-023-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 631 к=1,15 к=1,25	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	0,64	675,33	144,05	148,44	432	245	92	95	44,31	28
		100 м2 кровли		382,84	13,34	--			9		0,99	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120x0,9)		427,87			274					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85)		218,89			140					
		Сметная стоимость					846					
53	101-4527 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 359	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,5	78,08	49,67	--	49,67	3878	--	--	3878	--	--
		м2		--	--	--			--		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	10-01-008-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Устройство фронтонов										
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов		0,0383	5445,29	115,21	4663,03	209	26	4	179	78,20	3
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)		667,05	--	--			--		--	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)		708,40			27					
		Сметная стоимость		357,20			14					
55	203-0367 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	0,0604	-1784,00	--	-1784,00	-108	--	--	-108	--	--
			м3	--	--	--						
56	102-0333 ФССЦ-2001 пр. МРР № 535	Вагонка (сосна) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "В"	0,0547	5740,90	--	5740,90	314	--	--	314	--	--
			м3	--	--	--						
57	10-01-008-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Устройство карнизов										
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов		0,0615	5516,44	99,76	4013,92	339	86	6	247	164,45	10
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)		1402,76	--	--			--		--	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)		1489,73			92					
		Сметная стоимость		751,18			46					
58	203-0367 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	0,0652	-1784,00	--	-1784,00	-116	--	--	-116	--	--
			м3	--	--	--						
59	102-0333 ФССЦ-2001 пр. МРР № 535	Вагонка (сосна) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "В"	0,0879	5740,90	--	5740,90	505	--	--	505	--	--
			м3	--	--	--						
60	26-02-018-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом ВИМ-1 любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251										
		100 м2 обрабатываемой поверхности	0,0998	190,30	92,58	1,83	19	10	9	--	10,20	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 90% (=100х0,9)		95,89	1,30	--			--		0,11	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85)		87,47			9					
		Сметная стоимость		57,83			6					
							34					
61	прайс	Антисептик-антипирен ВИМ-1	2,0648	11,46	--	11,46	24	--	--	24	--	--
			кг	--	--	--						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого прямые затраты по разделу 5					10776	883	214	9679		105
			руб.						16			1
		Стоимость общестроительных работ -										
		Материалы -					10776					
		в т.ч. транспортные расходы -					5183					
		Всего оплата труда -					57	899				
		Стоимость материалов и конструкций -					4496					
		Накладные расходы -					932					
		Сметная прибыль -					499					
		Всего, стоимость общестроительных работ -					12207					106
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	руб.					899				
		Итого по разделу 5	руб.				12207					106
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	руб.					899				

### Раздел 6. Проемы

62	10-01-034-08 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,15 к=1,25	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	0,0277	10565,47	517,24	8549,02	293	42	14	237	171,53	5
		100 м2 проемов		1499,21	9,58	--	44		--		0,83	--
		НР от ОЗП+ЗПП - 106,2% (=118х0,9)		1602,33			22					
		СП от ОЗП+ЗПП - 53,55% (=63х0,85)		807,95			359					
		Сметная стоимость					1861	--	--	1861	--	--
63	прайс	Блок оконный пластиковый трехстворчатый	2,7671	672,59	--	672,59		--	--			--
		м2		--	--	--						
64	10-01-034-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,15 к=1,25	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	0,0305	13639,30	609,94	11144,29	416	57	19	340	215,68	7
		100 м2 проемов		1885,07	25,53	--	62		1		2,20	--
		НР от ОЗП+ЗПП - 106,2% (=118х0,9)		2029,05			31					
		СП от ОЗП+ЗПП - 53,55% (=63х0,85)		1023,12			509					
		Сметная стоимость					2050	--	--	2050	--	--
65	прайс	Блок оконный пластиковый двухстворчатый	3,0472	672,59	--	672,59		--	--			--
		м2		--	--	--						
66	12-01-010-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,2	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали	0,0088	10025,83	29,23	8890,58	88	10	--	78	129,66	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			100 м2 покрытия	1106,02	3,38	--			--		0,25	--
		НР от ОЗП+ЗПП - 108% (=120х0,9)		1198,15				11				
		СП от ОЗП+ЗПП - 55,25% (=65х0,85)		612,94				5				
		Сметная стоимость						104				
67	09-04-012-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,15 к=1,25	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1,89	76,94	23,84	25,72	145	52	45	48	2,76	5
		1 м2 проема		27,38	--	--			--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПП - 81% (=90х0,9)		22,18			42					
		СП от ОЗП+ЗПП - 72,25% (=85х0,85)		19,78			37					
		Сметная стоимость					224					
68	прайс	Дверь металлическая утепленная 2,1х0,9	1	1375,06	--	1375,06	1375	--	--	1375	--	--
		компл		--	--	--			--		--	--
69	10-01-039-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,15 к=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	0,0504	25618,97	424,95	24007,74	1291	60	21	1210	132,25	7
		100 м2 проемов		1186,28	--	--			--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПП - 106,2% (=118х0,9)		1259,83			63					
		СП от ОЗП+ЗПП - 53,55% (=63х0,85)		635,25			32					
		Сметная стоимость					1386					
70	101-0889 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещения однополых	3	94,68	--	94,68	284	--	--	284	--	--
		компл.		--	--	--			--		--	--
Итого прямые затраты по разделу 6			руб.				7803	220	100	7483		24
			руб.						1			--
Стоимость общестроительных работ -			руб.				7803					
Материалы -			руб.				1914					
в т.ч. транспортные расходы -			руб.				9					
Всего оплата труда -			руб.					221				
Стоимость материалов и конструкций -			руб.				5570					
Накладные расходы -			руб.				222					
Сметная прибыль -			руб.				128					
Всего, стоимость общестроительных работ -			руб.				8154					24
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									
Сметная заработная плата -			руб.					221				
Итого по разделу 6			руб.				8154					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									24
Сметная заработная плата -			руб.					221				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 7. Пол												
71	11-01-012-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	0,4402 100 м2 пола	3801,77 421,42 474,59 273,31	79,79 7,30	3300,56 --	1674	186	35 3	1453	49,40 0,65	22 --
		НР от ОЗП+ЗПП - 110,7% (=123х0,9)					209					
		СП от ОЗП+ЗПП - 63,75% (=75х0,85)					120					
		Сметная стоимость					2003					
72	11-01-033-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 188 к=1,15 к=1,25	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	0,4402 100 м2 покрытия	8872,38 654,40 736,62 424,21	157,68 11,03	8060,30 --	3906	288	69 5	3549	76,72 0,95	34 --
		НР от ОЗП+ЗПП - 110,7% (=123х0,9)					324					
		СП от ОЗП+ЗПП - 63,75% (=75х0,85)					187					
		Сметная стоимость					4417					
73	203-0346 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	1,6331 м3	-2088,00 --	-- --	-2088,00 --	-3410	--	--	-3410	-- --	-- --
74	203-0596 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Доски шпунтовые I сорт толщиной 50 мм	2,3 м3	2287,54 --	-- --	2287,54 --	5261	--	--	5261	-- --	-- --
75	11-01-035-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Устройство покрытий из плит древесностружечных, ГВЛВ	0,0457 100 м2 покрытия	652,43 475,34 535,52 308,39	113,61 8,41	63,48 --	30	22	5 --	3	55,02 0,73	3 --
		НР от ОЗП+ЗПП - 110,7% (=123х0,9)					24					
		СП от ОЗП+ЗПП - 63,75% (=75х0,85)					14					
		Сметная стоимость					68					
76	101-2514 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ	4,6934 м2	27,29 --	-- --	27,29 --	128	--	--	128	-- --	-- --
77	15-04-025-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,15 к=1,25	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	0,3945 100 м2 окрашиваемой поверхности	1508,26 535,82	12,76 0,29	959,68 --	595	211	5 --	379	59,08 0,03	23 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		506,62			200					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		250,63			99					
		Сметная стоимость					894					
78	11-01-027-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	0,0457 100 м2 покрытия	9247,85 1203,91	185,04 57,50	7858,90 --	423	55	8 3	360	137,75 5,28	6 --
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9)		1396,38			64					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85)		804,15			37					
		Сметная стоимость					524					
79	11-01-040-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 509 к=1,15 к=1,25	Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,4345 100 м плитуса	1441,63 70,31	14,05 --	1357,27 --	626	31	6 --	589	7,66 --	3 --
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9)		77,83			34					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85)		44,82			19					
		Сметная стоимость					679					
Итого прямые затраты по разделу 7			руб.				9233	792	129	8312		91
			руб.						11			1
	Стоимость общестроительных работ -		руб.				9233					
	Материалы -		руб.				6331					
	в т.ч. транспортные расходы -		руб.				121					
	Всего оплата труда -		руб.					803				
	Стоимость материалов и конструкций -		руб.				1980					
	Накладные расходы -		руб.				855					
	Сметная прибыль -		руб.				476					
	Всего, стоимость общестроительных работ -		руб.				10564					92
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									
	Сметная заработная плата -		руб.					803				
	Итого по разделу 7		руб.				10564					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									92
	Сметная заработная плата -		руб.					803				

## Раздел 8. Перегородки

80	10-06-031-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С. 361) с одним дверным проемом	0,1717	11460,50	48,35	10285,66	1968	193	8 --	1767	124,20	21 --
		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		1126,49	--	--						--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)		1196,34			205					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)		603,24			104					
		Сметная стоимость					2277					
81	10-06-031-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) глухих	0,1853	10314,70	35,95	9193,98	1911	201	7	1703	119,60	22
		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		1084,77	--	--	213		--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)		1152,03			108					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)		580,90			2232					
		Сметная стоимость										
82	104-0100 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Плиты минераловатные ROCKWOOL, толщина 80 мм	36,7705	22,90	--	22,90	842	--	--	842	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 8	м2	--	--	--	4721	394	15	4312	--	43
		Стоимость общестроительных работ -	руб.									
		Материалы -	руб.				4721					
		в т.ч. транспортные расходы -	руб.				3470					
		Всего оплата труда -	руб.				12	394				
		Стоимость материалов и конструкций -	руб.				842					
		Накладные расходы -	руб.				419					
		Сметная прибыль -	руб.				211					
		Всего, стоимость общестроительных работ -	руб.				5351					43
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	руб.					394				
		Итого по разделу 8	руб.				5351					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата -	руб.					394				

## Раздел 9. Отделочные работы

83	10-05-009-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом	0,7516	5919,39	23,10	5155,72	4449	557	17	3875	81,65	61
		100 м2 стен (за вычетом проемов)		740,57	--	--	591		--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)		786,48			298					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)		396,57			5338					
		Сметная стоимость										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	10-05-009-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом	0,0292	6042,08	15,90	5327,34	176	20	--	156	77,05	2
		100 м2 стен (за вычетом проемов)		698,84	--	--			--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)		742,17			22					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)		374,23			11					
		Сметная стоимость					209					
85	15-04-027-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	1,2738	537,32	3,66	402,54	684	167	5	512	13,79	18
		100 м2 окрашиваемой поверхности		131,12	0,15	--			--		0,01	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		124,05			158					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		61,37			78					
		Сметная стоимость					920					
86	15-06-001-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсокартонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности	1,2738	844,50	1,48	561,40	1076	359	2	715	31,79	40
		100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности		281,62	0,15	--			--		0,01	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		266,28			339					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		131,73			168					
		Сметная стоимость					1583					
87	15-01-019-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилоастр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	0,221	10916,01	39,69	9190,68	2412	373	9	2030	183,62	41
		100 м2 поверхности облицовки		1685,64	21,26	--			5		2,06	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		1613,02			356					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		797,97			176					
		Сметная стоимость					2944					
Итого прямые затраты по разделу 9			руб.				8798	1475	33	7290		162
			руб.						5			--
Стоимость общестроительных работ -			руб.				8798					
Материалы -			руб.				7290					
в т.ч. транспортные расходы -			руб.				35					
Всего оплата труда -			руб.				1480					
Накладные расходы -			руб.				1466					
Сметная прибыль -			руб.				731					
Всего, стоимость общестроительных работ -			руб.				10996					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Сметная заработная плата -										
		Итого по разделу 9	руб.					1480				
		Нормативная трудоемкость -	руб.				10996					
		Сметная заработная плата -	чел.-ч									
			руб.					1480				163

### Раздел 10. Крыльцо

88	01-02-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	0,0035	1381,38	--	--	5					
		100 м3 грунта		1381,38	--	--					177,10	1
		НР от ОЗП+ЗПП - 72% (=80х0,9)		994,59			3					--
		СП от ОЗП+ЗПП - 38,25% (=45х0,85)		528,38			2					
		Сметная стоимость					10					
89	08-01-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,15 к=1,25	Устройство основания под фундаменты песчаного										
		1 м3 основания	0,35	138,44	44,48	72,35	48		16	24	2,65	1
		НР от ОЗП+ЗПП - 109,8% (=122х0,9)		21,61	3,80	--	10		1		0,36	--
		СП от ОЗП+ЗПП - 68% (=80х0,85)		27,90			6					
		Сметная стоимость		17,28			64					
90	06-01-005-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3										
		100 м3 бетона и железобетона в деле	0,007	69760,93	4432,63	61035,09	488		31	427	507,47	4
		НР от ОЗП+ЗПП - 94,5% (=105х0,9)		4293,21	582,24	--	32		4		43,23	--
		СП от ОЗП+ЗПП - 55,25% (=65х0,85)		4607,30			19					
		Сметная стоимость		2693,69			539					
91	401-0023 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)										
		0,714 м3	0,714	-560,00	--	-560,00	-400		--	-400	--	--
92	401-0027 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250)										
		0,714 м3	0,714	636,19	--	636,19	454		--	454	--	--
93	06-01-005-08 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов										
		100 м3 бетона и железобетона в деле	0,007	9661,91	732,19	6829,88	68		5	48	223,39	2
				2099,84	75,81	--			1		5,70	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		2055,99								
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85)		1202,05								
		Сметная стоимость										
94	10-01-052-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Устройство козырьков										
		1 м2 горизонтальной проекции	2,1	117,73	2,18	64,44	247	107	5	135	5,64	12
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)		51,11	--	--			--		--	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)		54,27			114					
		Сметная стоимость		27,37			57					
							418					
95	12-01-023-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 631 к=1,15 к=1,25	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля										
		100 м2 кровли	0,021	675,33	144,05	148,44	14	8	3	3	44,31	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120x0,9)		382,84	13,34	--			--		0,99	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85)		427,87			9					
		Сметная стоимость		218,89			5					
							28					
96	101-4527 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 359	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,5										
		2,562 м2	2,562	49,67	--	49,67	127	--	--	127	--	--
97	01-01-01-043 ФССЦП-2001 пр. МРР № 189	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3										
		1 т груза	20,14	3,53	--	--	71	--	--	--	--	--
98	03-21-01-020 ФССЦП-2001 пр. МРР № 354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстоянии: до 20 км I класса груза										
		20,14 т груза	20,14	15,35	--	--	309	--	--	--	--	--
		1 т груза		--	--	--						
Итого прямые затраты по разделу 10			руб.				1433	173	59	821		19
Стоимость общестроительных работ -			руб.						6			--
Материалы -			руб.				1433					
в т.ч. транспортные расходы -			руб.				639					
Всего оплата труда -			руб.				49					
Стоимость материалов и конструкций -			руб.					179				
Местные и неучтенные материалы			руб.				127					
Транспортные расходы -			руб.				54					
Накладные расходы -			руб.				425					
Сметная прибыль -			руб.				183					
			руб.				97					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего, стоимость общестроительных работ -		руб.				1713					13
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									20
	Сметная заработная плата -		руб.					179				
	Итого по разделу 10		руб.				1713					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									20
	Сметная заработная плата -		руб.					179				
	<b>Итого прямые затраты по смете:</b>		руб.				123965	11395	2718	109472		1342
			руб.						305			24
	Стоимость общестроительных работ -		руб.				123814					
	Материалы -		руб.				49952					
	в т.ч. транспортные расходы -		руб.				1493					
	Всего оплата труда -		руб.					11552				
	Стоимость материалов и конструкций -		руб.				58846					
	Местные и неучтенные материалы		руб.				675					
	Транспортные расходы -		руб.				931					
	Накладные расходы -		руб.				11106					
	Сметная прибыль -		руб.				6353					
	Всего, стоимость общестроительных работ -		руб.				141274					1348
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									
	Сметная заработная плата -		руб.				151	11552				
	Стоимость сантехнических работ -		руб.									
	Всего оплата труда -		руб.					148				
	Накладные расходы -		руб.				109					
	Сметная прибыль -		руб.				74					
	Всего, стоимость сантехнических работ -		руб.				334					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									18
	Сметная заработная плата -		руб.					148				
	Итого по смете:		руб.				141608					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									1366
	Сметная заработная плата -		руб.					11700				
	Итого в ценах 1-2013 141608x5,67		руб.				802878					

Составил

Петрова

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ**  
(приложение к локальному сметному расчету)

№ 01-01

на

общестроительные работы  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)



№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
<b>РАЗДЕЛ 1. Разборка конструкций</b>				
1	1	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрытия	0,5862
2	2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,5862
3	3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	0,5862
4	4	Разборка бревенчатых оштукатуренных стен	100 м2 стен	0,7375
5	5	Разборка деревянных щитовых стен	100 м2 стен	0,254
6	6	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,479
7	7	Разборка оснований покрытия полов дощатых	100 м2 основания	0,479
8	8	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0,479
9	9	Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных	100 м2	0,393
10	10	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	100 м2	0,3427
11	11	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,094
12	12	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,054
13	13	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,07
14	14	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровод а	0,265
<b>РАЗДЕЛ 2. Фундаменты</b>				
15	15	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления	100 м3 грунта	0,6958
16	16	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	0,7
17	17	Устройство ленточных фундаментов бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0747

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
18	20	Устройство фундаментов-столбов бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0051
19	23	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	1,41
20	24	Кладка из кирпича столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	0,9
21	25	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,044
22	28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,7806
<b>РАЗДЕЛ 3. Стены</b>				
23	29	Рубка стен из брусев толщиной 150 мм	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,423
24	30	Обшивка каркасных стен пергамином	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,423
25	33	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных	1 м3 изоляции	2,115
26	36	Обшивка каркасных стен пергамином	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,423
		Устройство контробрешетки. Установка элементов каркаса из брусев	М3	0,1375
27	39	Обшивка стен рубленых	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхности и карнизов	0,46
28	42	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом ВИМ-1 любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатывае мой поверхности	0,46
<b>РАЗДЕЛ 4. Перекрытие</b>				
29	44	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленным с несущей подшивкой из досок	100 м2 перекрытий	0,5036

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
30	47	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом ВИМ-1 любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,5036
<b>РАЗДЕЛ 5. Крыша</b>				
31	49	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	1,7734
32	50	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,64
33	51	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	0,64
34	53	Устройство фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,0383
35	56	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,0615
36	59	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом ВИМ-1 любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,0998
<b>РАЗДЕЛ 6. Проемы</b>				
37	61	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,0277
38	63	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0305
39	65	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0088
40	66	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,89
41	68	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0504

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
<b>РАЗДЕЛ 7. Пол</b>				
42	70	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	100 м2 пола	0,4402
43	71	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,4402
44	74	Устройство покрытий из плит древесностружечных, ГВЛВ	100 м2 покрытия	0,0457
45	76	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,3945
46	77	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,0457
47	78	Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плитуса	0,4345
<b>РАЗДЕЛ 8. Перегородки</b>				
48	79	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,1717
49	80	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) глухих	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,1853
<b>РАЗДЕЛ 9. Отделочные работы</b>				
50	82	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,7516
51	83	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,0292
52	84	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,2738
53	85	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	1,2738
54	86	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,221
<b>РАЗДЕЛ 10. Крыльцо</b>				
55	87	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0035
56	88	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	0,35

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
57	89	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,007
58	92	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,007
59	93	Устройство козырьков	1 м2 горизонталь ной проекции	2,1
60	94	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	0,021



и. 17, 18, 22;  
28, 30, 36