

Гранд-СМЕТА



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на устройство водоотводящих канав

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1761,971 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 12,055 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1047,44 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатация машин	материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	материалы	на единицу	всего
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР68-12-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	3 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 кв. 2012 в прочие объемы СМР=5,76 НР (77 руб.), 104% от ФОТ СП (44 руб.), 60% от ФОТ	4	6008,44 2022,24	3986,2 423,83	7	8	9	10	11	12	13
			0,03				180	61	119 13		243,35	7,3
2	ФССЦг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	5,94 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 кв. 2012г. автомоб. перевозки СМР=5,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,94	42,98 42,98			255	255				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦлг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012г. автомоб. перевозки СМР=5,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,94	11,42	11,42		68		68			
4	ФЕРр68-3-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм (1 складочный м3 кряжей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (157 руб.); 104% от ФОТ СП (91 руб.); 60% от ФОТ	7	31,97 21,54	10,43		224	151	73		2,57	17,99
5	ФЕРр68-3-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм (1 складочный м3 кряжей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (528 руб.); 104% от ФОТ СП (305 руб.); 60% от ФОТ	13,5	55,9 37,63	18,27		755	508	247		4,49	60,62
6	ФССЦлг01-01-01-008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузка кряжей и веток (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012г. автомоб. перевозки СМР=5,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	35,35	10,88	10,88		385		385			
7	ФССЦлг03-21-02-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка кряжей на расстояние: до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012г. автомоб. перевозки СМР=5,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	14,35	13,43	13,43		193		193			
8	ФССЦлг03-21-03-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка веток на расстояние: до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012г. автомоб. перевозки СМР=5,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	21	18,87	18,87		396		396			
9	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76	62,5	16,18	16,18		1011			1011		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФЕР01-02-119-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (219 руб.); 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (116 руб.); 38%=45%*0,85 от ФОТ	7	43,46 43,46	10,88		304	304			5,09	35,63
11	ФССЦпг01-01-01-008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузка веток (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012г. автомоб. перевозки СМР=5,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	70	10,88	10,88		762		762			
12	ФССЦпг03-21-03-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка веток на расстоянии: до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012г. автомоб. перевозки СМР=5,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	70	18,87	18,87		1321		1321			
13	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76	140	16,18		16,18	2265			2265		
14	ФЕР01-01-009-14 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (26 руб.); 86%=95%*0,9 от ФОТ СП (13 руб.); 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,06	3761,25 507,78	3761,25 507,78		226		226 30			
15	ФЕР01-01-013-14 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (2779 руб.); 86%=95%*0,9 от ФОТ СП (1389 руб.); 43%=50%*0,85 от ФОТ	3,66	5333,73 135,26	5194,13 747,54	4,34	19521	495	19011 2736	15	17,34	63,46

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16	ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	3 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (2864 руб.); 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (1522 руб.); 38%=45%*0,85 от ФОТ	2,9	1381,38 1381,38	4,27	4,27		4006	4006	1902		177,1	513,59
17	ФССЦпг01-01-01-039 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	3 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012г. автомоб. перевозки СМР=5,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4445,5	4,27	4,27				1902				
18	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	3 Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012г. автомоб. перевозки СМР=5,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	6484,5	11,42	11,42				74053				
19	Прайс-лист	3 Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76	3930	16,18	16,18					63587			
20	ФЕР23-01-007-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	3 Демонтаж трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 600 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разорка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (49 руб.); 130% от ФОТ СП (29 руб.); 76%=89%*0,85 от ФОТ	0,05	1545,86 687,33	858,53 79,84			77	34	43 4		73,99	3,7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФЕР23-01-007-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	3 Демонтаж трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 500 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗЛМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (139 руб.): 130% от ФОТ СП (81 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	0,15	1390,74 636,77	753,97 70,16		209	96	113 11		68,54	10,28
22	ФЕР22-01-011-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	3 Демонтаж стальных труб диаметром: 150 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗЛМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (46 руб.): 130% от ФОТ СП (27 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	0,01	8187,72 2906,28	5281,44 573,09		82	29	53 6		280,8	2,81
23	ФЕР22-01-011-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	3 Демонтаж стальных труб диаметром: 300 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗЛМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (150 руб.): 130% от ФОТ СП (87 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	0,023	15708,24 3688,74	12019,5 1305,21		361	85	276 30		356,4	8,2
24	ФССЦпг01-01-01-003 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	3 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012г. автомоб. перевозки СМР=5,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,9	10,71	10,71		63		63			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФССЦлг01-01-01-030 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	3 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012г. автомоб. перевозки СМР=5,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,02	10,13	10,13		10		10			
26	ФССЦлг03-01-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012г. автомоб. перевозки СМР=5,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	6,92	12,65	12,65		88		88			
27	ФССЦлг01-01-02-003 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012г. автомоб. перевозки СМР=5,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,9	10,71	10,71		63		63			
28	ФССЦлг01-01-02-030 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012г. автомоб. перевозки СМР=5,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,02	10,13	10,13		10		10			
29	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76	6,2	16,18	16,18		100		100			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ФЕРр68-1-3 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197	3 Корчевка лней вручную давностью рубки до трех лет. диаметром до 700 мм мягких пород (1 пеня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (174 руб.): 104% от ФОТ СП (100 руб.): 60% от ФОТ	3	312,54 55,73	6,97	249,84	938	167	21	750	7,2	21,6
31	ФССЦпг01-01-01- 008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	4,2 Погрузка кряжей (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012г. автомоб. перевозки СМР=5,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,2	10,88	10,88		46		46			
32	ФССЦпг03-21-02- 010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	4,2 Перевозка кряжей на расстояние: до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012г. автомоб. перевозки СМР=5,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,2	13,43	13,43		56		56			
33	Прайс-лист	6 Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76	6	16,18		16,18	97			97		
34	ФЕР23-01-007-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	0,5 Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 500 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЭГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (888 руб.): 130% от ФОТ СП (519 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	0,5	39240,51 1220,48	1570,76 146,16	36449,27	19620	610	785 73	18225	131,38	65,69
35	ФЕР23-01-003-03 И6-Пр. Минрегион от 29.12.11 №631	0,09 Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 300 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЭГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (588 руб.): 130% от ФОТ СП (344 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	0,09	87205,56 4693,73	3761,28 330,46	78750,55	7849	422	339 30	7088	517,5	46,58

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
36	ФЕР01-01-034-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (6 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ СП (3 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,06	790,19 790,19	790,19 120,78		47		47	47 7			
37	ФЕР01-02-061-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (121 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (64 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,2	838,35 838,35			168	168			111,78	22,36	
38	ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (196 руб.): 142% от ФОТ СП (112 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,24	4418,74 225,06	4176,6 351,23	17,08	1060	54	1002 84	4	27,82	6,68	
39	ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20- 40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76	30,24	108,4		108,4	3278			3278			
40	ФЕР27-04-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (125 руб.): 142% от ФОТ СП (71 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,24	2836,83 144,98	2679,65 221,91	12,2	681	35	643 53	3	18,08	4,34	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ФССЦ-408-0122 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	3 Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76	26,4	55,26	55,26	1459	1459			1459		
42	ФЕР27-12-010-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (100 м3 сборных железобетонных плит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (21 руб.): 142% от ФОТ СП (12 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,027	3289,76 315,26	2974,5 213,18	89	89	9	80 6		38,26	1,03
43	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76	2,7	16,18	16,18	44	44			44		
44	ФЕР27-06-020-01 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (64 руб.): 142% от ФОТ СП (36 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,06	47318,13 423,72	43911,63 328,18	2839	2839	25	179 20	2635	44,05	2,64
45	ФССЦ-410-0001 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76	-5,8	535,5	535,5	-3106	-3106			-3106		
46	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76	5,8	480	480	2784	2784			2784		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
47	ФЕР27-06-021-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Увеличение до 5 см ПЗ=2, ОЗП=2, ЭМ=2 к расч.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,06	12973,59 2	7,75	12963,84	778				778	0,21	13 0,01
48	ФССЦ-410-0001 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76	-2,9	535,5	535,5	-1553				-1553			
49	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76	2,9	480	480	1392				1392			
50	ФЕР06-01-030-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 прим.	Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 3 м, толщиной до 150 мм (устройство оголовков) (100 м3 в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2012 г. прочие объекты СМР=5,76 НР (1366 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (791 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,075	113858,22 17617,52	10283,53 1557,09	85957,17	8539	1321	771 117	6447	2039,07	152,93	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							219582	8835	103444	107303		1047,44	
Накладные расходы									3220				
Сметная прибыль							10601						
Итого по смете:							5757						
Итого по Поз. 1, 4-5, 9-10, 13-16, 19-23, 29-30, 33-50 "прочие объекты СМР=5,76"													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1, 4-5, 30												
							2097	887	460 13	750		107,51
Накладные расходы 104% ФОТ (от 900)												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 900)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Материалы:												
Итого Поз. 9, 13, 19, 29, 33, 39, 41, 43, 45-46, 48-49												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
Итого Поз. 10												
							304	304		71358		
Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 304)												
Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 304)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 14-15, 36												
							19794	495	19284 2773	15		63,46
Накладные расходы 86% = 95%*0.9 ФОТ (от 3 268)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0.85 ФОТ (от 3 268)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Земляные работы, выполняемые ручным способом:												
Итого Поз. 16, 37												
							4174	4174				535,95
Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 4 174)												
Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 4 174)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:												
Итого Поз. 20-23, 34-35												
							28198	1276	1609 154	25313		137,26
Накладные расходы 130% ФОТ (от 1 430)												
Сметная прибыль 76% = 89%*0.85 ФОТ (от 1 430)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 38, 40, 42, 44, 47												
							5447	123	1904 163	3420		14,7
Накладные расходы 142% ФОТ (от 286)												
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 286)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:												
Итого Поз. 50												
							8539	1321	771 117	6447		152,93
Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 1 438)												
Сметная прибыль 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 1 438)												
Итого с накладными и см. прибылью												
							10696					152,93

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							156269					1047,44
Всего с учетом "прочие объекты СМР=6,76"							900109					1047,44
Итого по Поз. 2-3, 6-8, 11-12, 17-18, 24-28, 31-32 "автомоб. перевозки СМР=5,57"												
Погрузо-разгрузочные работы												
Итого Поз. 2, 6, 11, 17, 24-25, 27-28, 31							3496	255	3241			
Перевозка грузов автогоспартотом							76175		76175			
Итого Поз. 3, 7-8, 12, 18, 26, 32							79671					
Итого							443767					
Всего с учетом "автомоб. перевозки СМР=5,57"							1343876					1047,44
Итого							149320					
Прочие работы (10%)							1493196					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах							268775					
НДС 18%							1761971					
ВСЕГО по смете												1047,44

Составил



С.В. Херувимова

Объемы предоставлены



Э.Г. Зернова

Согласовано



С.Н. Бобышев

МУ «ПДС и ТК»

ПРОВЕРЕНО

Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>Бужин</i>	25.11.13
Заместитель директора		
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Ж</i>	25.11.13
Начальник отдела технического надзора		