

Ведомость отделки помещений. Площадь, м<sup>2</sup>

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьеров								Примечание
	Потолок	Пло- щадь	Низ стен	Пло- щадь	Верх стен	Пло- щадь	Прочее	Пло- щадь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 этаж									
1 Тамбур входа	Обработка противогрибковым составом	3.4	Грунтовка на противогриб-ой основе, облицовка стен керамогранитом на (h=1.8 м)	5.7	Грунтовка на противогриб-ой основе, окраска водостойкой в/э краской	8.4	Облицовка наружных стен плитами ГВ/ЛВ по системе С-611 Тиги Кнауф	10.6	Монтаж плинтусов из ПВХ-4.8 п.м.
	Устройство и монтаж подвесного потолка Армстронг	3.4	Облицовка перегородок ГВ/Л С-112 Тиги Кнауф керамогранитом на (h=1.8 м)	2.9	Грунтовка, шпаклевка, улучшенная покраска водостойкой в/э краской перегородок ГВ/Л	4.3	Перегородка из ГВ/ЛВ С-361	7.2	
2 Тамбур раздеальной	Обработка противогрибковым составом	2.6	Грунтовка на противогриб-ой основе, облицовка стен керамогранитом на (h=1.8 м)	7.9	Грунтовка на противогриб-ой основе, окраска водостойкой в/э краской	9.3	Облицовка наружных стен плитами ГВ/ЛВ по системе С-611 Тиги Кнауф	2.9	Монтаж плинтусов из ПВХ-5.4 п.м.
	Устройство и монтаж подвесного потолка Армстронг	2.6	Облицовка перегородок ГВ/Л С-112 Тиги Кнауф керамогранитом на (h=1.8 м)	2.9	Грунтовка, шпаклевка, улучшенная покраска водостойкой в/э краской перегородок ГВ/Л	8.4			
3 Тепловой узел	Обработка противогрибковым составом	2.5	Грунтовка на противогриб-ой основе, облицовка стен керамогранитом на (h=1.8 м)	8.1	Грунтовка на противогриб-ой основе, окраска водостойкой в/э краской	8.5	-		Монтаж плинтусов из керамогранита-6.1 п.м.
	Устройство и монтаж подвесного потолка Армстронг	2.5	Облицовка перегородок ГВ/Л С-112 Тиги Кнауф керамогранитом на (h=1.8 м)	2.9	Грунтовка, шпаклевка, улучшенная покраска водостойкой в/э краской перегородок ГВ/Л	4.3			
4 Кладовая	Обработка противогрибковым составом	4.6	Грунтовка на противогриб-ой основе, облицовка стен керамогранитом на (h=1.8 м)	9.7	Грунтовка на противогриб-ой основе, окраска водостойкой в/э краской	11.6	Облицовка наружных стен плитами ГВ/ЛВ по системе С-611 Тиги Кнауф	13.4	Монтаж плинтусов из керамогранита-9.2 п.м.
	Устройство и монтаж подвесного потолка Армстронг	4.6	Облицовка перегородок ГВ/Л С-112 Тиги Кнауф керамогранитом на (h=1.8 м)	5.7	Грунтовка, шпаклевка, улучшенная покраска водостойкой в/э краской перегородок ГВ/Л	6.8	Перегородка из ГВ/ЛВ С-361	12.5	
5 Раздевальная	Обработка противогрибковым составом	18.4	Грунтовка, шпаклевка, декоративное покрытие Maskarade SUAHILI + лак	33.9	Грунтовка на противогриб-ой основе наружных стен	14.8	Облицовка наружных стен плитами ГВ/ЛВ по системе С-611 Тиги Кнауф Перегородка из ГВ/ЛВ С-112	14.4	Монтаж плинтусов ПВХ (с детским рисунком)- 14.4 п.м.
			Грунтовка, шпаклевка, декоративное покрытие Maskarade SUAHILI + лак перегородок ГКЛ	17.2				17.2	
	Устройство и монтаж подвесного потолка Армстронг	18.4							
6 Групповая	Обработка противогрибковым составом	63.4	Грунтовка, шпаклевка, оклейка стеклообоев, улучшенная покраска водостойкой в/э краской	102.7	Грунтовка на противогриб-ой основе наружных стен	47.8	Облицовка наружных стен плитами ГК/ЛВ по системе С-623 Тиги Кнауф	47.8	Монтаж плинтусов ПВХ (с детским рисунком)- 49.3 п.м.
	Устройство и монтаж подвесного потолка ГК/ЛВ по системе П-113, окраска водостойкой в/э краской	63.4							
	Самонесущий подвесной потолок из (КНАУФ- суперлистов) на одинарном каркасе П 131 (П 231) с опуском на 100 мм, дополнительно к базовому	31.7							
7 Буфетная	Обработка противогрибковым составом	4.9	Грунтовка на противогриб-ой основе, облицовка стен керамической плиткой на (h=1.8 м)	12.9	Грунтовка на противогриб-ой основе, окраска водостойкой в/э краской	16.4	Облицовка наружных стен плитами ГК/ЛВ по системе С-611 Тиги Кнауф	16.5	Монтаж плинтусов из ПВХ-7.2 п.м.
	Устройство и монтаж подвесного потолка ГК/ЛВ по системе П-113, окраска водостойкой в/э краской	4.9							
8 Тамбур	Обработка противогрибковым составом	2.1	Грунтовка на противогриб-ой основе, облицовка стен керамогранитом на (h=1.8 м)	4.7	Грунтовка на противогриб-ой основе, окраска водостойкой в/э краской	7.7	Облицовка наружных стен плитами ГК/ЛВ по системе С-611 Тиги Кнауф	5.4	Монтаж плинтусов из ПВХ-4.1 п.м.
	Устройство и монтаж подвесного потолка ГК/ЛВ по системе П-113, окраска водостойкой в/э краской	2.1	Облицовка перегородок ГВ/Л С-112 Тиги Кнауф керамогранитом на (h=1.8 м)	2.6	Грунтовка, шпаклевка, улучшенная покраска водостойкой в/э краской перегородок ГВ/Л	2.8			
9 Туалет для персонала	Обработка противогрибковым составом	1.5	Грунтовка на противогриб-ой основе, облицовка стен керамической плиткой на (h=1.8 м)	5.2	Грунтовка на противогриб-ой основе, окраска водостойкой в/э краской	6.4	Перегородка из ГВ/ЛВ С-361	5.4	Монтаж плинтусов из ПВХ-4.4 п.м.
	Устройство и монтаж подвесного потолка ГК/ЛВ по системе П-113, окраска водостойкой в/э краской	1.5	Облицовка перегородок ГВ/Л С-112 Тиги Кнауф керамической плиткой на (h=1.8 м)	2.6	Грунтовка, шпаклевка, улучшенная покраска водостойкой в/э краской перегородок ГВ/Л	2.8			
10 Умывальная	Обработка противогрибковым составом	4.2	Грунтовка на противогриб-ой основе, облицовка стен керамической плиткой на (h=1.8 м)	11.5	Грунтовка на противогриб-ой основе, окраска водостойкой в/э краской	14.2	-		Монтаж плинтусов ПВХ (с детским рисунком)- 6.2 п.м.
	Устройство и монтаж подвесного потолка ГК/ЛВ по системе П-113, окраска водостойкой в/э краской	4.2	Облицовка перегородок ГВ/Л С-112 Тиги Кнауф керамической плиткой на (h=1.8 м)	1.3	Грунтовка, шпаклевка, улучшенная покраска водостойкой в/э краской перегородок ГВ/Л	1.3			
11 Горшечная	Обработка противогрибковым составом	6.3	Грунтовка на противогриб-ой основе, облицовка стен керамической плиткой на (h=1.8 м)	19.1	Грунтовка на противогриб-ой основе, окраска водостойкой в/э краской	25.4	Перегородка из ГВ/ЛВ С-361	1.4	Монтаж плинтусов ПВХ (с детским рисунком)- 11.3 п.м.
	Устройство и монтаж подвесного потолка ГК/ЛВ по системе П-113, окраска водостойкой в/э краской	6.3	Облицовка перегородок ГВ/Л С-112 Тиги Кнауф керамической плиткой на (h=1.8 м)	1.3	Грунтовка, шпаклевка, улучшенная покраска водостойкой в/э краской перегородок ГВ/Л	0.1			

Примечания:

1. Данный лист см. совместно с листом АС-9,17.  
2. Для заделки дверных проемов в стенах (помещения: 5,11), заложить расход-1.4 куба  
кирпича.

СОГЛАСОВАНО:

Взам. инв. Н  
Подп. и дата  
Инв. Н подл.

						ДП №15-13-АС		
						Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта здания, расположенного по адресу: г.Иваново, ул.Академика Мальцева, д.21.		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт.	Стадия	Лист
ГИП		Марковский С.В.					Р	17
Архитектор		Скотнова М.А.						28
						Ведомость отделки помещений.		ООО "СК БИОНТ" г. Иваново