

" " 200 г.

МОУ ДОД ЦДОД "Центр развития детской одаренности"

200 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ НА ЧЕРДАКАХ ЗДАНИЯ)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 146,711 тыс.руб.

Средства на оплату труда 25,835 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕРп65-1-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м трубопровода) НР (980 руб.): 74% от ФОТ СП (662 руб.): 50% от ФОТ	0,49	565,51 495,44	12,15 1,97	277	243	6 1	59,62	29,21
2	ФЕРп16-04-002-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) НР (6768 руб.): 128% от ФОТ СП (4145 руб.): 83% от ФОТ	0,49	2855,83 1403,88	1376,62 181,71	1399	688	675 89	141,52	69,34
3		Труба д50 армир. ПП (м)	46	56,5		2599				
4		Муфта американка д50*1/2 нар.р. ПП (шт)	1	117,68		118				
5		Муфта д50 бел. ПП (шт)	6	4,68		28				
6		Опоры (шт)	40	1,71		68				
7		Отводы (шт)	4	1,1		4				
8		Тройники (шт)	1	9,36		9				
9	ФЕРп65-1-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) НР (346 руб.): 74% от ФОТ СП (369 руб.): 50% от ФОТ	0,47	328,71 288,02	7,09 1,16	134	135	3 1	34,66	16,29

Гранд-СМЕТА											
	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
10	ФЕР16-04-002-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) НР, (5192 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП, (3180 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,47	1744,8 1208,26	491,32 63,72	820	568	231 30	121,8	57,25	
11		Труба д32 армир. ПП (шт)	44	22,31		982					
12		Отводы (шт)	16	1,1		18					
13		Тройники (шт)	8	2,96		24					
14		Опоры (шт)	20	0,62		12					
15	ФЕР16-04-002-01 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) НР, (1093 руб.): 74% от ФОТ СП, (739 руб.): 50% от ФОТ	0,94	328,71 288,02	7,09 1,16	309	271	7 1	34,66	32,58	
16	ФЕР16-04-002-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) НР, (13018 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП, (7972 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,94	2374,97 1484,43	839,67 110,70	2232	1395	789 104	149,64	140,66	
17		Труба д25 армир. ПП (м)	89	14,2		1264					
18		Муфта американка д25*1/2 нар.р. ПП (шт)	30	26,69		801					
19		Опоры (шт)	68	0,46		31					
20		Муфта д25 бел. ПП (шт)	8	0,93		7					
21		Углы (шт)	36	1,4		50					
22		Кран шаровой 1" б г/ш ИТАР (шт)	16	45,73		732					
23	ФЕР26-01-009-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитам минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (1 м3 изоляции) НР, (489 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП, (323 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,389	1562,09 183,98	57,15	608	72	22	18,85	7,33	
24	ФЕР26-01-054-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с прокладкой швов (100 м2 поверхности покрытия изоляции) НР, (59 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП, (39 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,03355	1731,54 276,31	50,59	58	9	2	31,98	1,07	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						12604	3381	1735 226		353,73	

Гранд-СМЕТА			3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по смете:											
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):											
Итого Поз. 1, 9, 15											
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв. 2013 г. ОЗП=5,43; ЭМ=5,43; ЗПМ=5,43; МАТ=5,43; ТЗ=5,43; ТЗМ=5,43"											
Накладные расходы 74% ФОТ (от 3 540)											
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3 540)											
Итого с накладными и см. прибылью											
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и											
Итого Поз. 2-8, 10-14, 16-22											
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15"											
Всего с учетом "МДС 81 35 2004 Пр1г.п.п2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2"											
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв. 2013 г. ОЗП=5,43; ЭМ=5,43; ЗПМ=5,43; МАТ=5,43; ТЗ=5,43; ТЗМ=5,43"											
Накладные расходы 128%*0.9 ФОТ (от 21 687)											
Сметная прибыль 83%*0.85 ФОТ (от 21 687)											
Итого с накладными и см. прибылью											
Теплоизоляционные работы:											
Итого Поз. 23-24											
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15"											
Всего с учетом "МДС 81 35 2004 Пр1г.п.п2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2"											
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв. 2013 г. ОЗП=5,43; ЭМ=5,43; ЗПМ=5,43; МАТ=5,43; ТЗ=5,43; ТЗМ=5,43"											
Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 608)											
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 608)											
Итого с накладными и см. прибылью											
Итого											
В том числе:											
Материалы											
Машины и механизмы											
ФОТ											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
НДС 18%											
ВСЕГО по смете											

Составил _____

Проверил _____