

Центр ГРАНД  
УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ гимназия №44

Майоров А.В.



Реконструкция системы вентиляции и кондиционирования воздуха в актовом зале МБОУ гимназии №44

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ на**  
сантехнические работы ОВ

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Установка вентиляторов радиальных	шт.	1	
2	Установка приточной установки П1 VKC-S-5-GSF3H1VsG-R	камера	1	
3	Установка шумоглушителей габ./800x500/ мм	шт.	1	
4	Монтаж кондиционера из двух блоков	комплект	1	
5	Монтаж диффузора	шт.	10	
6	Установка решеток жалюзийных	шт.	8	
7	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0,5	
8	Установка заслонок воздушных диаметром 315 мм	шт.	1	
9	Монтаж воздуховода габ./1100-1600/ мм толщиной 0,7 мм	м2	0,602	
10	Монтаж воздуховода габ./400x200/ мм толщиной 0,7 мм	м		
11	Монтаж воздуховода габ./до 2400/ мм толщиной 0,7 мм	м2	0,655	
12	Монтаж воздуховода габ./600x500/ мм толщиной 0,7 мм	м		
13	Монтаж воздуховода габ./800x400/ мм толщиной 0,7 мм	м		
14	Монтаж воздуховода габ./до 3200/ мм толщиной 0,7 мм	м2	0,242	
15	Монтаж фасонных частей воздуховодов	м2	0	
16	Установка зонтов габ.450x450/ мм	шт.	1	
17	Прокладка трубопроводов из медных труб Ф15 мм	м	35	
18	Прокладка трубопроводов из медных труб Ф20 мм	м	35	
19	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб Ф32 мм	м	26	
20	Изоляция трубопроводов трубками "Термофлекс"	м	60	
21	Монтаж узла терморегулирования	шт.	2	
22	Установка воздухоотводчиков	шт.	1	
23	Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб Ф32 мм	м	40	
24	Установка кранов диаметром 32 мм	шт.	2	
25	Изоляция трубопроводов трубками "Термофлекс"	м	40	



Центр ГРАНД  
УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ гимназия №44

Майоров А.В.

Реконструкция системы вентиляции и кондиционирования воздуха в актовом зале МБОУ гимназии №44

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ на**  
приборы и средства автоматизации

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Монтаж навесного шкафа	шт.	1	
2	Монтаж приборов в щитах и пультах	шт.	6	Преобразователь, устройства автоматики
3	Прокладка труб ПВХ диаметр: до 50 мм	м	30	
4	Затягивание провода в проложенные трубы	м	50	
6	Прокладка кабель-каналов	м	10	
7	Прокладка кабеля по кабель-каналамвод в коробах, сечением: до 6 мм <sup>2</sup>	м	20	



Центр ГРАНД  
УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ гимназия №44

Майоров А.В.

Реконструкция системы вентиляции и кондиционирования воздуха в актовом зале МБОУ гимназии №44

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ на**  
электроснабжение

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Монтаж шкафа навесного	шт.	1	
2	Монтаж автоматических выключателей, на ток до 25 А	шт.	6	
3	Монтаж автоматических выключателей, на ток до 100 А	шт.	2	
4	Установка кнопочного поста управления	шт.	6	
5	Прокладка труб ПВХ диаметр: до 25 мм	м	305	
6	Затягивание провода в проложенные трубы	м	305	



04.12.12