

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

Смирнов А.В.
2013 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на капитальный ремонт линии наружного освещения межквартальных дорог микрорайона ТЭЦ-3 от д.4 до д.3а; от д.12 до д.6; от д.4 до д.1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 1217,374 тыс. руб.
строительных работ _____ 585,951 тыс. руб.
монтажных работ _____ 425,493 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 36,154 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 506,57 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатац ии машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатац ии машин	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Подготовительные работы													
1	ФЕРрб8-5-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 (1 дерево) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (404 руб.): 104% от ФОТ СП (233 руб.): 60% от ФОТ	10	6,35 6,35			64	64			0,75	7,5	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.													7,5
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах													7,5
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 1 Подготовительные работы													
Раздел 2. Демонтаж													7,5

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР33-04-042-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (636 руб.): 105% от ФОТ СП (309 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	8	71,79 7,35	64,44 5,1		574	59	515 41		0,81	13 6,48
3	ФЕР33-04-042-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (298 руб.): 105% от ФОТ СП (145 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	2	160,56 11,25	149,31 12,06		321	23	298 24		1,24	2,48
4	ФЕР33-04-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Снятие неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов (1 км неизолированного провода при 20 опорах) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗГПМ=0,3; МАТ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (452 руб.): 105% от ФОТ СП (219 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	1,09	164,58 49,22	115,36 15,24		179	54	125 17		5,36	5,84
5	ФЕР33-04-014-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗГПМ=0,3; МАТ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (674 руб.): 105% от ФОТ СП (327 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	12	29,07 6,09	22,98 2,78		349	73	276 33		0,69	8,28
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Демонтаж												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 3. Новый Раздел												
6	ФЕР33-04-003-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6- 10 кВ без приставок: одностоечных (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (5244 руб.): 105% от ФОТ СП (2547 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	12	313,1 56,65	174,25 12,04	82,2	3757	680	2091 144	986	6,39	76,68
7	ФССЦ-403-1193 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	12	1424,68		1424,68	17096			17096		
8	ФЕР33-04-003-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6- 10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (14782 руб.): 105% от ФОТ СП (7180 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	18	565,67 101,68	381,79 27,4	82,2	10182	1830	6872 493	1480	11,48	206,64
9	ФССЦ-403-1193 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	36	1424,68		1424,68	51288			51288		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФЕР33-04-007-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3 (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (375 руб.): 105% от ФОТ СП (182 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ	4	61,76 10,33	51,43 4,56		247	41	206 18			4,56
11	ФССЦ-403-0911 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	0,2	1148		1148	230			230		
12	ФЕР33-04-014-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (7782 руб.): 105% от ФОТ СП (3780 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ	35	119,59 23,33	95,75 11,6	0,51	4186	817	3351 406	18	2,63	92,05
13	прайс-лист №4	Светильник ЖКУ-40-250 (2974,26/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	35	415,93		415,93	14558			14558		
14	ФССЦ-509-0678 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 250-5 (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	3,5	1779,32		1779,32	6228			6228		
15	прайс-лист №5	Хомут Х16 (45/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	35	6,29		6,29	220			220		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	прайс-лист №1	Зажим ТТD051FJ (120,73/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	35	16,88		16,88	591			591		
17	прайс-лист №1	Зажим NTD 301 AF/F (384/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	35	53,7		53,7	1880			1880		
18	ФССЦ-509-1715 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Зажим соединительный ПС-1-1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	35	8,6		8,6	301			301		
19	прайс-лист №5	Кронштейн КС 2 (810/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	35	113,27		113,27	3964			3964		
20	прайс-лист №5	Заземляющий проводник ЗП6 (65/1,18/6,06) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	32	9,09		9,09	291			291		
21	прайс-лист №6	Провод ПВС 3x2,5 мм2 (55,11/1,18/6,06) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	175	7,71		7,71	1349			1349		
22	ФЕРм08-02-150-01 И4-Пр. Минрегион от 29.12.11 №632	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегионразвития №30424-К/08 от 20.10.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗГПМ=0,8; МАТ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (5095 руб.): 95% от ФОТ СП (3486 руб.): 65% от ФОТ	1,05	8965,91 496,34	2511,05 346,22	5958,52	9414	521	2637 364	6256	65,24	68,5

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФССЦ-111-3141 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	-30	168,71		168,71	-5061			-5061		
24	ФССЦ-111-3138 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	-2	242,4		242,4	-485			-485		
25	ФССЦ-111-3170 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Скрепка размером 20 мм NC20 (СИП) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	-65	5,82		5,82	-378			-378		
26	ФЕРм08-02-150-03 И4-Пр. Минрегион от 29.12.11 №632	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к норме 08-02- 150-01 (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегионразвития №30424-КК/08 от 20.10.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (127 руб.): 95% от ФОТ СП (87 руб.): 65% от ФОТ	1	290,82 12,14	73,8 10,3	204,88	291	12	74 10	205	1,53	1,53
27	ФССЦ-111-3170 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Скрепка размером 20 мм NC20 (СИП) (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегионразвития №30424-КК/08 от 20.10.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	-2	4,66		4,66	-9			-9		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ФССЦ-111-3141 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (компл.) КОФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегионразвития №30424-КК/08 от 20.10.2010 г. ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	-1	134,97		134,97	-135			-135		
29	прайс-лист №6	Провод СИП-2А 3х35+1х54,6 мм2 (133,089/1, 18/6,06) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	1050	18,61		18,61	19541			19541		
30	прайс-лист №3	Скрепка CF 20 (14,84/1, 18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	102	2,08		2,08	212			212		
31	прайс-лист №5	Стяжка X89 (1010/1, 18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	16	141,24		141,24	2260			2260		
32	прайс-лист №5	Заземляющий проводник ЗП6 (65/1, 18/6,06) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	26,2	9,09		9,09	238			238		
33	прайс-лист №3	Анкерный кронштейн CS10- 2000(222/1, 18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	37	31,05		31,05	1149			1149		
34	прайс-лист №1	Натяжной зажим РА 54- 1500(372,23/1, 18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	43	52,05		52,05	2238			2238		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	прайс-лист №1	Зажим NTD 301 AF/F (384/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	30	53,7		53,7	1611			1611		
36	прайс-лист №1	Стяжной хомут СС1 9-180 (537,93/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	68	75,23		75,23	5116			5116		
37	прайс-лист №2	Кронштейн У4 (338/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	2	47,27		47,27	95			95		
38	прайс-лист №1	Комплект промежуточной подвески ES 54-14 (432,4/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	11	60,47		60,47	665			665		
39	ФССЦ-509-1715 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Зажим соединительный ПС-1-1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	57	8,6		8,6	490			490		
40	прайс-лист №1	Зажим соединительный MJPT 35(117,02/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	12	16,36		16,36	196			196		
41	прайс-лист №1	Зажим соединительный JZ3170-70 (117,02/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	3	16,36		16,36	49			49		
42	прайс-лист №3	Анкерный кронштейн CS10(160/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	6	22,38		22,38	134			134		
43	прайс-лист №5	Стяжка Г11 (736/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	4	102,93		102,93	412			412		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	прайс-лист №1	Натяжной захжим РС 63 FT8(100,3/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗГ=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	6	14,03		14,03	84					
45	прайс-лист №1	Анкерный кронштейн РА 69F(44,58/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗГ=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	6	6,23		6,23	37			37		
46	ФЕР33-04-015-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м шин заземления) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗГ=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (560 руб.): 105% от ФОТ СП (272 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ	5	38,4 17,51	19,65	1,24	192	88	98	6	2,07	10,35
47	ФССЦ-101-1613 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗГ=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	0,01975	5230,01		5230,01	103			103		
48	ФЕРм08-02-472-02 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): индекс к СМР ОЗГ=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (276 руб.): 95% от ФОТ СП (189 руб.): 65% от ФОТ	0,3	1082,21 156,04	78,58 2,97	847,59	325	47	24 1	254	16,6	4,98



Гранд-СМЭТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ФЕРм08-02-471-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Письмо Минрегионразвития №30424-КК/08 от</i> <i>20.10.2010 г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПИМ=0,8;</i> <i>МАТ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПИМ=6,06; ЗПИМ=6,06;</i> <i>МАТ=6,06</i> <i>НР (472 руб.): 95% от ФОР</i> <i>СП (323 руб.): 65% от ФОР</i>	1	683,02 80,46	48,12 2,06	554,44	683	80	48 2	555	10,7	10,7
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							155835	4116	15401 1438	136318		475,99
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							944359	24943	93330 8715	826086		475,99
Накладные расходы							34713					
Сметная прибыль							18045					
Итого по разделу 3 Новый Раздел							997117					475,99

Раздел 4. Прочие работы

50	ФССЦпг01-01-01-003 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (опоры ж/б, пасынки) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ-ЗПМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	9,45	10,71	10,71	101				101			
51	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (кабель, светильники, ветки) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ-ЗПМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,602	42,98 42,98	26	26							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ФССЦпг01-01-01-007 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого (опоры деревянные) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ-ЗПМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,5	12,12	12,12		18		18			
53	ФССЦпг03-01-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ-ЗПМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	11,552	12,65	12,65		146		146			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Итого по разделу 4 Прочие работы												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1												
Всего с учетом "индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06"												
Накладные расходы 104% ФОТ (от 388)												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 388)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Линии электропередачи:												
Итого Поз. 2-12, 46-47												
Всего с учетом "индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06"												
Накладные расходы 105% ФОТ (от 29 337)												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль 51% = 60%*0.85 ФОТ (от 29 337)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 50-52											
	Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ-ЗПМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55"											
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 53											
	Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ-ЗПМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55"											
	Итого											
	Итого по Монтажным работам											
	Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок:											
	Итого Поз. 13, 15-17, 19-21, 29-38, 40-45											
	Всего с учетом "Индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06"											
	Накладные расходы 66% ФОТ (от 0)											
	Сметная прибыль 40% ФОТ (от 0)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Электромонтажные работы на других объектах:											
	Итого Поз. 14, 18, 22-28, 39, 48-49											
	Всего с учетом "Индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06"											
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 6 285)											
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 6 285)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Итого											
	Итого											
	Непредвиденные затраты 2%											
	Итого с непредвиденными											
	НДС 18%											
	ВСЕГО по смете											

Составил

Херувимова С.В.

Согласовано

Третьяков С.В.

Бобышев С.Н.

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>В.И.И.</i>	200613	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>З.И.И.</i>	200613	
Начальник отдела технического надзора			