


СОГЛАСОВАНО:



# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

на Капитальный ремонт вестибюля 1 этажа МБОУО Гимназия №30 г.Иваново

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1560,364 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 174,026 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3751,26 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых		
				всего	эксплуатации и машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Отделочные работы										
1	ФЕР11-01-031-04 Пр. Миррегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 10 шт. (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЗМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28	3,1278	3288,52 3038,05	250,47 49,32	10285,83	9502,41	783,42 154,26	356,16	1114
2	ФЕР11-01-011-01 И4-Пр. Миррегион от 13.07.11 №339	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЗМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28	3,1278	343,63 301,16	42,47 14,14	1074,81	941,97	132,84 44,23	37,93	118,64



ФЕР11-01-011-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗГПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ТЗ=6 (ОЗГ=6; ЗМ=6 к расх.; ЗГПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЗМ=5,28; ЗГПМ=5,28; МАТ=5,28	3,1278	67,33 22,87	44,46 14,05	210,59	71,53	139,06 43,95	2,88	9,01
4 ФЕР46-04-009-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЗМ=5,28; ЗГПМ=5,28; МАТ=5,28	9,63	313,94 81,00	232,94 22,74	3023,24	780,03	2243,21 218,99	8,93	86
5 ФЕР07-06-002-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2 (100 шт. сборных конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗГПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЗМ=5,28; ЗГПМ=5,28; МАТ=5,28	0,75	924,9 829,22	95,68 11,54	693,68	621,92	71,76 8,66	88,21	66,16
6 ФЕРР51-1-5 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЗМ=5,28; ЗГПМ=5,28; МАТ=5,28	0,504	5671,1 4048,98	8,72	2858,23	2040,69	4,4	519,1	261,63
7 ФЕР11-01-002-09 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЗМ=5,28; ЗГПМ=5,28; МАТ=5,28	3,15	662,22 42,32	0,36	2085,99	133,31	1,13	5,05	15,91
8 ФЕРР53-16-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЗМ=5,28; ЗГПМ=5,28; МАТ=5,28	10,08	1149,58 283,83	29,59 5,37	11587,77	2861,01	298,27 54,13	35,39	356,73



		3	4	5	6	7	8	9	10	11
0005	Минрегион от 28.07.09 № 308	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЗМ=5,28; МАТ=5,28	-4,052	1752,6		-7101,54				
10	Прайс-лист	Кирпич керамический полнотелый одинарный М-150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЗМ=5,28; МАТ=5,28	4,052	2568,05		10405,74				
11	ФЕР07-06-002-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2 (100 шт. сборных конструкций) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЗМ=5,28; МАТ=5,28	0,75	1409,54 1192,00	149,51 18,03	1057,16	894	112,13 13,52	126,81	95,11
12	Прайс-лист Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Плита П-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЗМ=5,28; МАТ=5,28	75	87,63		6572,25				
13	ФЕР11-01-015-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (100 м2 покрытия) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЗМ=5,28; МАТ=5,28	0,963	2811,81 442,99	325,38 44,78	2707,77	426,6	313,34 43,12	55,79	53,73
14	ФЕР11-01-015-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01 (100 м2 покрытия) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ПЗ=14 (ОЗГ=1,4; ЗМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; МАТ=1,4 к расх.; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЗМ=5,28; МАТ=5,28	0,963	5063,81 182,57	133,14 46,20	4876,45	175,82	128,21 44,49	22,99	22,14



	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150-01 Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство армирующей сетки в один слой насухо (100 м2 поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4,7 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28	0,963	1535,28 40,61	2,61	1478,47	39,11	2,51	4,76	4,58
16 ФССЦ-113-0324 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28	-117,9	12,19		-1437,2				
17 Прайс-лист Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Георешетка «Славрос СД-40» (размер ячейки 35х40 мм) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28	117,9	7,86		926,69				
18 ФЕР11-01-011-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4,7 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28	3,1278	1626,35 432,92	66,36 22,10	5086,9	1354,09	207,56 69,12	54,52	170,53
19 ФЕР11-01-011-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4,7 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ТЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28	3,1278	1186,75 21,91	46,32 14,64	3711,92	68,53	144,88 45,79	2,76	8,63
20 ФЕР11-01-047-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4,7 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28	3,1278	27952,2 2833,42	37,29 26,09	87428,89	8862,37	116,64 81,60	324,19	1014



Устройство плитусов: из керамогранита (сапожок) высотой 15 см (100 м плитуса)		4	5	6	7	8	9	10	11
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4, 7 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28		1,212	2810,3 309,73	7,85	3406,08	375,39	9,51	32,57	39,47
22	ФССЛ-101-1947 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Плитки керамические плитусные прямые (м)	-122,4	23,73	-2904,55				
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28									
23	ФССЛ-101-4488 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 600х600х10 мм (м2)	18,36	201,9	3706,88				
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28									
24	ФЕР09-06-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж: конструкций люков (1 т конструкций)	0,12	1287,41 1053,42	197,42 9,93	154,49	126,41	23,69 1,19	123,5 14,82
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4, 7 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28									
25	Прайс-лист Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Сталь угловая 50х50 мм (т)	0,074	4654,6	344,44				
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28									
26	Прайс-лист Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Сталь листовая толщиной 5 мм (т)	0,046	4654,6	214,11				
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28									
27	ФЕР10-05-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потопочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов))	0,2736	5478,75 1038,88	32,48	1498,99	284,24	8,89	114,54 31,34
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4, 7 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28									
28	ФССЛ-101-2509 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм (м2)	-29,28	15	-439,2				
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28									



30	ФЕРр56-1-1 Пр. Мирреусон от 13.10.08 № 207	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЗМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28	0,06	1208,52 1051,72	156,8 22,70	72,51	63,1 1,36	9,41 1,36	128,73	7,72
31	ФЕРр56-2-2 Пр. Мирреусон от 13.10.08 № 207	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЗМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28	0,261	398,87 369,80	29,07 10,79	104,11	96,52	7,59 2,82	46,11	12,03
32	ФЕР10-01-034-08 И4-Пр. Мирреусон от 13.07.11 №339	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЗМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28	0,261	219475,76 1799,05	620,69 11,49	57283,17	469,55	162 3,00	205,84	53,72
33	ФССЦ-203-1073 И2-Пр. Мирреусон от 15.12.10 №656	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЗМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28	-26,1	2085,07		-54420,33				
34		Блок оконный пластиковый ламинированный (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЗМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28	26,1	963,02		25134,82				
35	ФЕРр58-20-1 Пр. Мирреусон от 13.10.08 № 207	Смена обделок из листовой стали (полюсков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЗМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28	0,108	2516,07 353,23	5,99 0,93	271,74	38,15	0,65 0,10	41,41	4,47



	...035-03 Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п.м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28	4	0,1164	5	6571,08 251,67	6	42,51 1,22	7	764,87	8	29,29	9	4,95 0,14	10	29,5	11	3,43
37	ФССЦ-101-9138 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Доски подоконные ПВХ шириной 700 мм (1 п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28		11,64		84,26				980,79								
38	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28		1,55639		42,98 42,98				66,89		66,89						
39	ФССЦпг03-21-01-015 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28		1,55639		13,38		13,38		20,82				20,82				
Раздел 2. Сантехнические работы																		
40	ФЕРР65-15-4 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №82	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28		0,51		8948,1 1151,80		277 5,22		4563,53		587,42		141,27 2,66		130		66,3
41	ФССЦ-301-0040 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Хомуты для крепления труб (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28		26		8,09				210,34								
42	ФЕРР65-14-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28		0,3		391,01 371,91		6,54		117,3		111,57		1,96		43,6		13,08
43	ФЕРР65-19-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28		0,04		935,72 865,70		70,02 25,98		37,43		34,63		2,8 1,04		110		4,4



3										
		4	5	6	7	8	9	10	11	
45	ФССЦ-507-0622 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	0,06	5151,62 2604,31	2043,29 271,76	309,1	156,26	122,6 16,31	262,53	15,75	
<p>Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7 МДС 81-35.2004 ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004 ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗТ=5,28; ЗМ=5,28; ЗТМ=5,28; МАТ=5,28</p>										
46	ФССЦ-302-3344 ИГ-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260	5,394	29,53		159,28					
<p>Трубопроводы напорные из полипропилена РРРС с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗТ=5,28; ЗМ=5,28; ЗТМ=5,28; МАТ=5,28</p>										
47	Прайс-лист ИГ-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	6	32,3		193,8					
<p>Кран шаровый диаметром 20 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗТ=5,28; ЗМ=5,28; ЗТМ=5,28; МАТ=5,28</p>										
48	ФЕР16-04-002-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	0,345	3194 1667,40	736,98 95,58	1101,93	575,25	254,26 32,98	168,08	57,99	
<p>Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7 МДС 81-35.2004 ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004 ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗТ=5,28; ЗМ=5,28; ЗТМ=5,28; МАТ=5,28</p>										
49	ФССЦ-507-0589 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	-3,236	79,36		-256,81					
<p>Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗТ=5,28; ЗМ=5,28; ЗТМ=5,28; МАТ=5,28</p>										



3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>№ 3346 Пр. Минрегион от 29.06.12 №260</p> <p>Трубопроводы напорные из полипропилена РРРС с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 32 мм, толщина стенки 5,4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЗМ=5,28; ЗГПМ=5,28; МАТ=5,28</p>	32,36	43,57		1409,93				
<p>51 Прайс-лист ИЗ-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656</p> <p>Кран шаровый диаметром 32 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЗМ=5,28; ЗГПМ=5,28; МАТ=5,28</p>	10	32,26		322,6				
<p>52 ФЕР16-07-003-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</p> <p>Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм (1 врезка) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЗМ=5,28; ЗГПМ=5,28; МАТ=5,28</p>	3	116,77 61,05	7,41	350,31	183,15	22,23	6,15	18,45
<p>53 ФЕР18-03-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</p> <p>Установка радиаторов: чугунных (100 кВт радиаторов и конвекторов) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЗМ=5,28; ЗГПМ=5,28; МАТ=5,28</p>	0,05104	34635,57 937,06	581,84 47,73	1767,8	47,83	29,7 2,44	104,47	5,33
<p>54 ФЕР15-04-030-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</p> <p>Масляная окраска металлических поверхностей: стальных баков, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс ОЗГ=5,28; ЗМ=5,28; ЗГПМ=5,28; МАТ=5,28</p>	0,11	975,64 496,29	4,4 0,18	107,32	54,59	0,48 0,02	56,01	6,16
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				194761,43	32073,63	5522,17		3751,26
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (индекс ОЗГ=5,28; ЗМ=5,28; ЗГПМ=5,28; МАТ=5,28)				1028340,35	169348,77	29157,06		3751,26
Накладные расходы				183818,8				
В том числе, справочно:								
74% ФОТ (от 777,43) (Поз. 42-43)						575,3		
75% ФОТ (от 10774,84) (Поз. 6)						8081,13		
82% ФОТ (от 864,86) (Поз. 30-31)						709,19		



	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(Поз. 35)					167,63				
(от 15391,94) (Поз. 8-10)					13237,07				
= 90%*0,9 ФОТ (от 673,72) (Поз. 24-26)					545,71				
103% ФОТ (от 3115,62) (Поз. 40-41)					3209,09				
95% = 105%*0,9 ФОТ (от 288,35) (Поз. 54)					273,93				
99% = 110%*0,9 ФОТ (от 5274,83) (Поз. 4)					5222,08				
106% = 118%*0,9 ФОТ (от 4151,24) (Поз. 27-29, 32-34, 36-37)					4400,31				
111% = 123%*0,9 ФОТ (от 118682,21) (Поз. 1-3, 7, 13-23)					131737,25				
115% = 128%*0,9 ФОТ (от 5355,08) (Поз. 44-53)					6158,34				
117% = 130%*0,9 ФОТ (от 8121,17) (Поз. 5, 11-12)					9501,77				
Сметная прибыль					110181,74				
В том числе, справочно:									
45% ФОТ (от 10774,84) (Поз. 6)					4848,68				
50% ФОТ (от 777,43) (Поз. 42-43)					388,72				
47% = 55%*0,85 ФОТ (от 288,35) (Поз. 54)					135,52				
60% ФОТ (от 3115,62) (Поз. 40-41)					1869,37				
62% ФОТ (от 864,86) (Поз. 30-31)					536,21				
54% = 63%*0,85 ФОТ (от 4151,24) (Поз. 27-29, 32-34, 36-37)					2241,67				
65% ФОТ (от 201,96) (Поз. 35)					131,27				
70% ФОТ (от 15391,94) (Поз. 8-10)					10774,36				
60% = 70%*0,85 ФОТ (от 5274,83) (Поз. 4)					3164,9				
64% = 75%*0,85 ФОТ (от 118682,21) (Поз. 1-3, 7, 13-23)					75956,61				
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 5355,08) (Поз. 44-53)					3802,11				
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 8794,89) (Поз. 5, 11-12, 24-26)					6332,32				
<b>Итого по смете:</b>									
Итого по разделу 1 Отделочные работы:									
Полы:									
Итого Поз. 1-3, 7, 13-23					122645,52	21951,13	1979,10		2570,64
Всего с учетом "индекс ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28"					647568,35	115901,97	10449,65		2570,64
Накладные расходы 111% = 123%*0,9 ФОТ (от 118 682,21)					131737,25				
Сметная прибыль 64% = 75%*0,85 ФОТ (от 118 682,21)					75956,61				
Итого с накладными и см. прибылью					855262,21				2570,64
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение									
Итого Поз. 4					3023,24	780,03	2243,21		86
Всего с учетом "индекс ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28"					15962,71	4118,56	11844,15		86
Накладные расходы 99% = 110%*0,9 ФОТ (от 5 274,83)					5222,08				
Сметная прибыль 60% = 70%*0,85 ФОТ (от 5 274,83)					3164,9				
Итого с накладными и см. прибылью					24349,69				86
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:									
Итого Поз. 5, 11-12					8323,09	1515,92	183,89		161,27
Всего с учетом "индекс ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28"					43945,92	8004,06	970,94		161,27



	3	4	5	6	7	8	9	10	11
расходы 117% = 130%*0,9 ФОТ (от 8 121,17)					9501,77				
на прибыль 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 8 121,17)					5847,24				
Итого с накладными и см. прибылью					59294,93				161,27
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):									
Итого Поз. 6					2858,23	2040,69	4,4		261,63
Всего с учетом "индекс ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28"					15091,45	10774,84	23,23		261,63
Накладные расходы 75% ФОТ (от 10 774,84)					8081,13				
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 10 774,84)					4848,68				
Итого с накладными и см. прибылью					28021,26				261,63
Стены (ремонтно-строительные):									
Итого Поз. 8-10					14891,97	2861,01	298,27		356,73
Всего с учетом "индекс ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28"					78629,6	15106,13	1574,87		356,73
Накладные расходы 86% ФОТ (от 15 391,94)					13237,07				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 15 391,94)					10774,36				
Итого с накладными и см. прибылью					102641,03				356,73
Строительные металлические конструкции:									
Итого Поз. 24-26					713,04	126,41	23,69		14,82
Всего с учетом "индекс ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28"					3764,84	667,44	125,08		14,82
Накладные расходы 81% = 90%*0,9 ФОТ (от 673,72)					545,71				
Сметная прибыль 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 673,72)					485,08				
Итого с накладными и см. прибылью					4795,63				14,82
Деревянные конструкции:									
Итого Поз. 27-29, 32-34, 36-37					31402,47	783,08	175,84		88,49
Всего с учетом "индекс ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28"					165805,04	4134,66	928,44		88,49
Накладные расходы 106% = 118%*0,9 ФОТ (от 4 151,24)					4400,31				
Сметная прибыль 54% = 63%*0,85 ФОТ (от 4 151,24)					2241,67				
Итого с накладными и см. прибылью					172447,02				88,49
Проемы (ремонтно-строительные):									
Итого Поз. 30-31					176,62	159,62	17,00		19,75
Всего с учетом "индекс ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28"					932,55	842,79	89,76		19,75
Накладные расходы 82% ФОТ (от 864,86)					709,19				
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 864,86)					536,21				
Итого с накладными и см. прибылью					2177,95				19,75
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):									
Итого Поз. 35					271,74	38,15	0,65		4,47
Всего с учетом "индекс ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28"					1434,78	201,43	3,43		4,47
Накладные расходы 83% ФОТ (от 201,96)					167,63				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 201,96)					131,27				



	3	4	5	6	7	8	9	10	11
накладными и см. прибылью					1733,68				4,47
газо-разгрузочные работы:									
Итого Поз. 38					66,89	66,89			
Всего с учетом "индекс ОЗП=5,28; ЗМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28"					353,18	353,18			
Перевозка грузов автотранспортом:									
Итого Поз. 39					20,82		20,82		
Всего с учетом "индекс ОЗП=5,28; ЗМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28"					109,93		109,93		
Итого					1251186,51				3563,8
<b>Итого по разделу 1 Отделочные работы</b>					<b>1251186,51</b>				<b>3563,8</b>
Итого по разделу 2 Сантехнические работы :									
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-									
Итого Поз. 40-41					4773,87	587,42	141,27		66,3
Всего с учетом "индекс ОЗП=5,28; ЗМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28"					25206,04	3101,58	745,91		66,3
Накладные расходы 103% ФОТ (от 3 115,62)					3209,09				
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 115,62)					1869,37				
Итого с накладными и см. прибылью					30284,5				66,3
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):									
Итого Поз. 42-43					154,73	146,2	4,76		17,48
Всего с учетом "индекс ОЗП=5,28; ЗМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28"					816,98	771,94	25,13		17,48
Накладные расходы 74% ФОТ (от 777,43)					575,3				
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 777,43)					388,72				
Итого с накладными и см. прибылью					1781				17,48
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и									
Итого Поз. 44-53					5331,88	962,49	428,79		97,52
Всего с учетом "индекс ОЗП=5,28; ЗМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28"					28152,33	5081,95	2264,01		97,52
Накладные расходы 115% = 128%*0,9 ФОТ (от 5 355,08)					6158,34				
Сметная прибыль 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 5 355,08)					3802,11				
Итого с накладными и см. прибылью					38112,78				97,52
Отделочные работы:									
Итого Поз. 54					107,32	54,59	0,48		6,16
Всего с учетом "индекс ОЗП=5,28; ЗМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28"					566,65	288,24	2,53		6,16
Накладные расходы 95% = 105%*0,9 ФОТ (от 288,35)					273,93				
Сметная прибыль 47% = 55%*0,85 ФОТ (от 288,35)					135,52				
Итого с накладными и см. прибылью					976,1				6,16
Итого					71154,38				187,46
<b>Итого по разделу 2 Сантехнические работы</b>					<b>71154,38</b>				<b>187,46</b>
Итого					1322340,89				3751,26
В том числе:									
Материалы					829834,52				
Машины и механизмы					29157,06				



Сметная прибыль



H<sub>2</sub>C 18%

**ВСЕГО по смете**

183818,8			
110181,74			
238021,36			
1560362,25			3751,26

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)



МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		03.07.13	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации		03.07.13	
Начальник отдела технического надзора			