

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова
Смирнов А.В.
" " 2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Ремонт дорожного покрытия ул.2-я Воробьевская

Сметная стоимость строительных работ 150,015 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,789 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 38,93 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР01-02-027-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (8,5 руб.): 72%=80% от ФОТ (11,8 руб.) СП (4,48 руб.): 38%=45% от ФОТ (11,8 руб.)	0,6105	133,13	133,13 19,33		81,28		81,28 11,80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР27-04-013-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий толщиной 15 см при укладке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см ²): однослойных (1000 м ² покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (1103,61 руб.): 142% от ФОТ (777,19 руб.) СП (629,52 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (777,19 руб.)	0,6105	29738,04 529,82	5929,53 743,21	23278,69	18155,07	323,46	3619,98 453,73	14211,63	63,76	38,93
3	ФССЦпг03-21-01-030 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013г. аэтом. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-171,378	19,29	19,29	-3305,88			-3305,88			
4	ФССЦпг03-21-01-060 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013г. аэтом. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	171,378	31,1	31,1	5329,86			5329,86			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				20260		323			5725 466	14212		38,93
Накладные расходы												
Сметная прибыль				1112								
Итого по смете:				634								
Итого по Поз. 1-2 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
Итого Поз. 1							81		81 12			
Накладные расходы 72% = 80%*0,9 ФОТ (от 11,80)							9					
Сметная прибыль 38% = 45%*0,85 ФОТ (от 11,80)							4					
Итого с накладными и см. прибылью							94					
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 2							18155	323	3620 454	14212		38,93
Накладные расходы 142% ФОТ (от 777,19)							1104					
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 777,19)							630					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с накладными и см. прибылью						19888					38,93
	Итого						19982					38,93
	Всего с учетом "Прочие работы СМР=5,8"						115898					38,93
	Итого по Поз. 3-4 "автом. перевозки СМР=5,55"											
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 3-4						2024		2024			
	Итого						2024					
	Всего с учетом "автом. перевозки СМР=5,55"						11233					
	Итого						127131					38,93
	НДС 18%						22884					
	ВСЕГО по смете						150015					38,93

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>Смирнов</i>	<i>14.08.13</i>	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Сах</i>	<i>14.08.13</i>	
Начальник отдела технического надзора			