



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт линии наружного освещения по ул. Типографской от ул. 2-й Газетной до ул. 4-й Газетной
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 258,950 тыс. руб.
строительных работ _____ 90,033 тыс. руб.
монтажных работ _____ 125,113 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 8,787 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 123,79 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием							
				всего	эксплуатац ии машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатац ия машин	материалы	на единицу	всего						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Раздел 1. Подготовительные работы																		
1	ФЕРр68-5-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 (1 дерево) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЗМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (239 руб.): 104% от ФОТ СП (138 руб.): 60% от ФОТ	6	6,35 6,35			38 38					0,75	4,5					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														38				4,5
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах														230				4,5
Накладные расходы														239				
Сметная прибыль														138				
Итого по разделу 1 Подготовительные работы														607				4,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Демонтаж												
2	ФЕР33-04-042-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (235 руб.): 105% от ФОТ СП (114 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	3	71,79 7,35	64,44 5,1		215	22	193 15		0,81	2,43
3	ФЕР33-04-040-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (376 руб.): 105% от ФОТ СП (183 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	4	45,19 10,64	34,55 4,06		181	43	138 16		1,27	5,08
4	ФЕР33-04-041-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1 (1 ответвление) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (127 руб.): 105% от ФОТ СП (62 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	4	7,6 4,98	2,62		30	20	10		0,61	2,44
5	ФЕР33-04-041-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 (1 ответвление) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (108 руб.): 105% от ФОТ СП (53 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	2	12,78 8,42	4,36		26	17	9		1,03	2,06
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Демонтаж												
Раздел 3. Новый Раздел												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФЕР33-04-003-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (1750 руб.): 105% от ФОТ СП (850 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	4	313,1 56,65	174,25 12,04	82,2	1252	227	697 48	328	6,39	25,56
7	ФССЦ-403-1193 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	4	1424,68		1424,68	5699			5699		
8	ФЕР33-04-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (636 руб.): 105% от ФОТ СП (309 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	2	240,1 38,72	155,78 11,31	45,6	480	77	312 23	91	4,37	8,74
9	ФССЦ-403-1193 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	2	1424,68		1424,68	2849			2849		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФЕР33-04-007-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3 (1 шт.) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (191 руб.): 105% от ФОТ СП (93 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	2	61,76 10,33	51,43 4,56		124	21	103 9		1,14	2,28
11	ФССЦ-403-0911 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	0,1	1148		1148	115			115		
12	ФЕР33-04-014-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (1336 руб.): 105% от ФОТ СП (649 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	6	119,59 23,33	95,75 11,6	0,51	718	140	575 70	3	2,63	15,78
13	прайс	Светильник ЖКУ-40-250 (2974,26/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	6	415,93		415,93	2496			2496		
14	ФССЦ-509-0678 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 250-5 (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	0,6	1779,32		1779,32	1068			1068		
15	прайс	Хомут Х16 (19,17/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	6	2,68		2,68	16			16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	прайс	Провод ПВС 3x2,5 мм2 (55,11/1,18/6,06) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	30	7,71		7,71	231			231		
17	прайс	Зажим ТТD051FJ (19/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	6	26,71		26,71	160			160		
18	прайс	Зажим NTD 301 AF/F (384/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	6	53,7		53,7	322			322		
19	ФССЦ-509-1715 Пр. Минрегиона №656 от 15.12.10	Зажим соединительный ПС-1-1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	6	8,6		8,6	52			52		
20	прайс	Кронштейн КС 2 (813/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	6	113,69		113,69	682			682		
21	прайс	Заземляющий проводник ЗП6 (82,5/1,18/6,06) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	6	11,54		11,54	69			69		
22	ФЕРм08-02-150-01 И4-Пр. Минрегион от 29.12.11 №632	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона РФ от 20.08.2010 №30424-КК-08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (922 руб.); 95% от ФОТ СП (631 руб.); 65% от ФОТ	0,19	8965,91 496,34	2511,05 346,22	5958,52	1704	94	477 66	1133	52,19	9,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФССЦ-111-3165 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	-0,342	943,06		943,06	-323					
24	ФССЦ-111-3141 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	-5,51	168,71		168,71	-930					
25	ФССЦ-111-3138 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	-0,38	242,4		242,4	-92					
26	ФССЦ-111-3170 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Скрепка размером 20 мм NC20 (СИП) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	-11,78	5,82		5,82	-69					
27	прайс	Провод СИП-2А 3х35+1х54,6 мм2 (133,089/1,18/6,06) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	190	18,61		18,61	3536			3536		
28	прайс	Скрепка CF 20 (14,84/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	54	2,08		2,08	112			112		
29	прайс	Монтажная лента F207(49/1,18/6,06) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	54	6,85		6,85	370			370		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	прайс	Заземляющий проводник ЗП6 (82,5/1,18/6,06) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	8,8	11,54		11,54	102			102		13
31	прайс	Анкерный кронштейн CS10- 2000(222/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	2	31,05		31,05	62			62		
32	прайс	Натяжной зажим РА 54- 1500(372,23/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	3	52,05		52,05	156			156		
33	прайс	Зажим NTD 301 AF/F (384/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	27	53,7		53,7	1450			1450		
34	прайс	Стяжной хомут СС1 9-180 (585/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	53	81,81		81,81	4336			4336		
35	прайс	Комплект промежуточной подвески ES 54- 14 (189,28/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	25	26,47		26,47	662			662		
36	прайс	Кронштейн У4 (505/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	1	70,62		70,62	71			71		
37	ФССЦ-509-1715 Пр. Минрегиона №656 от 15.12.10	Зажим соединительный ПС-1-1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗГПМ=6,06; ЗГПМ=6,06; МАТ=6,06	28	8,6		8,6	241			241		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ФЕР33-04-013-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 (1 ответвление) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (699 руб.): 105% от ФОТ СП (340 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	4	93,91 18,15	75,76 9,14		376	73	303 37		2	8
39	ФЕР33-04-013-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 (1 ответвление) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (693 руб.): 105% от ФОТ СП (337 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	2	203,79 34,63	161,96 19,86	7,2	408	69	324 40	15	3,82	7,64
40	прайс	Провод СИП 2А-2х16 мм2 (22,21/1,18/6,06) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	40	3,11		3,11	124			124		
41	прайс	Провод СИП 2А-4х16 мм2 (40,29/1,18/6,06) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	20	5,63		5,63	113			113		
42	прайс	Зажим NTD 301 AF/F (384/1,18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	20	53,7		53,7	1074			1074		
43	ФССЦ-509-1715 Пр. Минрегиона №656 от 15.12.10	Зажим соединительный ПС-1-1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	6	8,6		8,6	52			52		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	прайс	Анкерный кронштейн CS10-2000(222/1, 18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЗМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	7	31,05		31,05	217			217		
45	прайс	Скрепа CF 20 (14,84/1, 18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЗМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	28	2,08		2,08	58			58		
46	прайс	Стяжной хомут СС1 9-180 (585/1, 18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЗМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	7	81,81		81,81	573			573		
47	прайс	Натяжной зажим РА 54-1500(372,23/1, 18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЗМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	1	52,05		52,05	52			52		
48	прайс	Заземляющий проводник ЗП6 (82,5/1, 18/6,06) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЗМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	1	11,54		11,54	12			12		
49	прайс	Натяжной зажим РС 63 FT8(100,3/1, 18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЗМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	6	14,03		14,03	84			84		
50	прайс	Натяжной зажим РС 63 F(100,3/1, 18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЗМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	3	14,03		14,03	42			42		
51	прайс	Фасадный кронштейн SC 93-6РС(81,35/1, 18/6,06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЗМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	4	11,38		11,38	46			46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	прайс	Монтажная лента F207(49/1, 18/6, 06) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	28	6,85		6,85	192			192		13
53	прайс	Анкерный кронштейн CS10 W2(298,67/1, 18/6, 06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	1	41,77		41,77	42			42		
54	прайс	Хомут Х11 (95/1, 18/6, 06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	2	13,29		13,29	27			27		
55	прайс	Оттяжки к трубостойкам (891/1, 18/6, 06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	2	124,6		124,6	249			249		
56	прайс	Траверса ТН9 (348/1, 18/6, 06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	2	48,67		48,67	97			97		
57	прайс	Колпачок К5 (7/1, 18/6, 06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	4	0,98		0,98	4			4		
58	прайс	Изолятор штыревой НС18А (54/1, 18/6, 06) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	4	7,55		7,55	30			30		
59	прайс	Дистанционный бандаж ЕМ 86-50(48,16/1, 18/6, 06) (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	6	6,73		6,73	40			40		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	ФЕР33-04-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м шин заземления) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (337 руб.): 105% от ФОТ СП (164 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	3	38,4 17,51	19,65	1,24	115	53	59	3	2,07	6,21
61	ФССЦ-101-1613 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	0,01185	5230,01		5230,01	62			62		
62	ФЕРм08-02-472-02 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (167 руб.): 95% от ФОТ СП (114 руб.): 65% от ФОТ	0,18	1082,21 156,04	78,58 2,97	847,59	195	28	14 1	153	16,6	2,99
63	ФЕРм08-02-471-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона РФ от 20.08.2010 №30424-КК-08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (282 руб.): 95% от ФОТ СП (193 руб.): 65% от ФОТ	0,6	683,02 80,46	48,12 2,06	554,44	410	48	29 1	333	8,56	5,14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ФЕР34-02-061-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение: до 240 В (1 стойка) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (873 руб.): 100% от ФОТ СП (480 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	2	408,78 72,24		336,54	818	144		674	7,51	15,02
65	ФССЦ-110-0211 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Траверы стальные 2-штырные (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	-2	74,5		74,5	-149			-149		
66	ФССЦ-110-0123 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Стойки для линий сети проводного вещания типа РС-II-1.6 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	-2	229,99		229,99	-460			-460		
67	ФССЦ-103-0133 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗПМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	3	16,09		16,09	48			48		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							32672	974	2893	28805		107,28
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									295			
Накладные расходы							197993	5903	17531	174559		107,28
Сметная прибыль							7888					
Итого по разделу 3 Новый Раздел							4159					
Раздел 4. Прочие затраты							210040					107,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	ФССЦпг01-01-01-003 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (опоры ж/б) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ-ЗПМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,3	10,71	10,71		35					
69	ФССЦпг01-01-01-041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (ветви) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ-ЗПМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,25	42,98 42,98			11	11				
70	ФССЦпг03-01-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ-ЗПМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,55	12,65	12,65		45		45			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Итого по разделу 4 Прочие затраты												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							33253	1125	3323	28805		123,79
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							201467	6812	20096	174559		123,79
Накладные расходы							8972					
Сметная прибыль							4707					
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 1							38	38				4,5
Всего с учетом "индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗППМ=6,06; ЗППМ=6,06; МАТ=6,06"							230	230				4,5
Накладные расходы 104% ФОТ (от 230)							239					
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 230)							138					
Итого с накладными и см. прибылью							607					4,5
Линии электропередачи:												
Итого Поз. 2-12, 38-39, 60-61							12650	762	2723 258	9165		86,22
Всего с учетом "индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗППМ=6,06; ЗППМ=6,06; МАТ=6,06"							76659	4618	16501 1563	55540		86,22
Накладные расходы 105% ФОТ (от 6 181)							6490					
Сметная прибыль 51% = 60%*0.85 ФОТ (от 6 181)							3152					
Итого с накладными и см. прибылью							86301					86,22
Прокладка и монтаж сетей связи:												
Итого Поз. 64-66							209	144		65		15,02
Всего с учетом "индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗППМ=6,06; ЗППМ=6,06; МАТ=6,06"							1267	873		394		15,02
Накладные расходы 100% ФОТ (от 873)							873					
Сметная прибыль 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 873)							480					
Итого с накладными и см. прибылью							2620					15,02
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 68-69							46	11	35			
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ-ЗППМ=5,55; ЗППМ=5,55; МАТ=5,55"							255	61	194			
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 70							45		45			
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ-ЗППМ=5,55; ЗППМ=5,55; МАТ=5,55"							250		250			
Итого							90033					105,74
Итого по Монтажным работам												
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок:												
Итого Поз. 13, 15-18, 20-21, 27-36, 40-42, 44-59							17909			17909		
Всего с учетом "индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗППМ=6,06; ЗППМ=6,06; МАТ=6,06"							108529			108529		
Накладные расходы 66% ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью							108529					
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 14, 19, 22-26, 37, 43, 62-63, 67							2356	170	520 68	1666		18,05
Всего с учетом "индекс к СМР ОЗП=6,06; ЭМ-ЗППМ=6,06; ЗППМ=6,06; МАТ=6,06"							14277	1030	3151 412	10096		18,05
Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 442)							1370					
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 442)							937					
Итого с накладными и см. прибылью							16584					18,05
Итого							125113					18,05
Итого							215146					123,79

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Непредвиденные затраты 2%												
Итого с непредвиденными												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												
							4303					13
							219449					
							39501					
							258950					123,79

Составил

Херувимова С.В.

Согласовано

Третьяков С.В.

Бобышев С.Н.

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>С.И.Иванов</i>	09.08.13
Заместитель директора		
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>С.И.Иванов</i>	09.08.13
Начальник отдела технического надзора		