



## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1.</b>				
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,4575	
2	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	45,75	
3	Демонтаж перегородок: стальных, сетчатых	100 м2	0,546	
4	Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев	100 м2 забора	0,9	
5	Монтаж перегородок: стальных, сетчатых	100 м2	1,48	
6	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗпс, шириной полок 50-50 мм	т	0,05	
7	Сетка сварная диаметром 10мм	м2	148	
8	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	1,48	
9	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2	100 м2	1,48	
10	Окраска масляными составами ранее окрашенных турников, столбов для волейбольной сетки и баскетбольных сстоек за 2 раза	100 м2	0,32	
11	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	1 дерево	2	

