

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 200_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт спортивной площадки на ул. 3-я Межевая, 5-7
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 121392,72 руб.

Средства на оплату труда 2766,1 руб.

Сметная трудоемкость 290,44 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2квартал 2013г.



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатац ии машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатац ия машин	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ФЕР27-04-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	0,4575	2836,83 144,98	2679,65 221,91	12,2	1297,85	66,33	1225,94 101,53	5,58	18,078	8,27
2	ФССЦ-408-0121 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	45,75	59,99		59,99	2744,54			2744,54		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР09-03-046-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж перегородок: стальных, сетчатых (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	0,546	371,3 334,80	36,5 2,93		202,73	182,8	19,93 1,60		36,47	19,91
4	ФЕРр68-26-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев (100 м2 забора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	0,9	120,29 120,29			108,26	108,26			15,15	13,64
5	ФЕР09-03-046-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж перегородок: стальных, сетчатых (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	1,48	902,96 550,02	65,19 5,24	287,75	1336,38	814,03	96,48 7,75	425,87	59,915	88,67
6	ФССЦ-101-5184 ИЗ-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗпс, шириной полок 50-50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	0,05	4840,65		4840,65	242,03			242,03		
7	прайс Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Сетка сварная диаметром 10мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	148	29,8		29,8	4410,4			4410,4		
8	ФЕР13-03-002-04 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	1,48	279,54 65,03	11,79 0,12	202,72	413,72	96,25	17,45 0,19	300,02	6,1065	9,04
9	ФЕР15-04-030-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2 (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	1,48	1202,65 724,03	3,66 0,15	474,96	1779,92	1071,56	5,42 0,22	702,94	81,719	120,94

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФЕРр62-35-2 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197	Окраска масляными составами ранее окрашенных турников, столбов для волейбольной сетки и баскетбольных сстоек за 2 раза (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	0,32	1030,83 697,51	0,87	332,45	329,87	223,2	0,28	106,39	80,73	25,83
11	ФЕРр68-2-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м (1 дерево) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	2	907,63 17,51	890,12 28,68		1815,26	35,02	1780,24 57,36		2,07	4,14
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							14680,96	2597,45	3145,74 168,65	8937,77		290,44
Накладные расходы							2507,71					
В том числе, справочно:												
80% ФОТ (от 223,2) (Поз. 10)							178,56					
90%*0,9 ФОТ (от 1102,62) (Поз. 3, 5, 8)							893,12					
104% ФОТ (от 200,64) (Поз. 4, 11)							208,67					
105%*0,9 ФОТ (от 1071,78) (Поз. 9)							1012,83					
142%*0,9 ФОТ (от 167,86) (Поз. 1)							214,53					
Сметная прибыль							1652,94					
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 223,2) (Поз. 10)							111,6					
55%*0,85 ФОТ (от 1071,78) (Поз. 9)							501,06					
60% ФОТ (от 200,64) (Поз. 4, 11)							120,38					
70%*0,85 ФОТ (от 96,44) (Поз. 8)							57,38					
85%*0,85 ФОТ (от 1006,18) (Поз. 3, 5)							726,97					
95%*0,85 ФОТ (от 167,86) (Поз. 1)							135,55					
Итоги по смете:												
Автомобильные дороги							1647,93					8,27
Материалы							7396,97					
Строительные металлические конструкции(демонтаж)							485,32					19,91
Благоустройство (ремонтно-строительные)							2252,57					17,78
Строительные металлические конструкции							2595,76					88,67
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							549,22					9,04
Отделочные работы							3293,81					120,94
Малярные работы (ремонтно-строительные)							620,03					25,83
Итого							18841,61					290,44
Всего с учетом "Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46"							102875,19					290,44
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							8937,77					
Машины и механизмы							3145,74					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ФОТ						2766,1					
	Накладные расходы						2507,71					
	Сметная прибыль						1652,94					
	НДС 18%						18517,53					
	ВСЕГО по смете						121392,72					290,44

МКУ «ИДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>Смирнов</i>	24.04.13
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Смирнов</i>	24.04.13
Начальник отдела технического надзора		

Смирнов