



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,45	
2	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	45	
3	Демонтаж перегородок: стальных, сетчатых	100 м2	1,1	
4	Монтаж перегородок: стальных, сетчатых	100 м2	1,1	
5	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 50-50 мм	т	0,512	
6	Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм	м2	110	
7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,29	
8	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,29	
9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенного деревянного ограждения: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	1,766	

